

## ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 397-EP-18-CE-C-3, с предмет: Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“, обявена в АОП с преписка 00143-2019-0036

Преговори от:	Дата: 14.10.2019г. Час: 14:30
Участник:	ЗАПРЯНОВИ-03 ООД
Оферта: №/Дата	6771/19.07.2019г
Представител на участника или упълномощено от него лице:	<input type="text"/>

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

### I. СРОКОВЕ

#### 1. Срокове, отнасящи се за Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“:

1.1. Сроктът (времето) за реакция при авария на съоръжение/оборудване и дефекти по СМР, възникнали по време на действие на договора и по време на гаранционния срок, на територията на обект: „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“, е до 24(двадесет и четири) часа след часът на подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от Изпълнителя лица за контакт.

1.2. Сроктът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване и дефекти по СМР по време на действие на договора, е до 5 (пет) работни дни след подаване на информация по факс и/или имейл до посочените от Изпълнителя лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графикът и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след срока на реакция.

1.3. Сроктът за отстраняване на авария и възстановяване на функционалност на съоръжение/оборудване и дефекти по СМР по време на действие на гаранционния срок, е до 5 (пет) работни дни след подаване на информация до посочените от Изпълнителя лица за контакт/ или съгласно съгласуван график в двустранно подписан констативен протокол за извършване на действията по отстраняване на аварията. Графикът и констативният протокол се изготвят и подписват най-късно до 2 работни дни след подаване на информация до посочените от Изпълнителя лица за контакт.

#### 2. Срокове, отнасящи се за Сервизно техническо поддържане в рамките на гаранционния срок на цялостно и/или частично изградени системи и инсталации:

2.1. Сроковете за стартиране на дейности необходими за сервизно техническо поддържане в рамките на гаранционния срок на цялостно и/или частично изградени системи и инсталации се следят от изпълнителя и за тези дейности няма да бъде изпращана допълнителна заявка от възложителя за стартиране на дейностите.

2.2. Сроктът за изпълнение на дейности по точка 5.1. „Предоставяне на услуги за ремонт на изградени системи“ от ценовото предложение е до 5 (пет) календарни дни, след получаване на писмена заявка от Възложителя, съдържаща точна спецификация на дейностите, като отделните заявки се изпращат до Изпълнителя на база и към момента на възникнали при Възложителя реални нужди от дейностите, предмет на настоящия договор. Към изпълнение се пристъпва след изпращане от страна на Възложителя на заявка с посочени конкретни дейности и количества.

2.3. Сроктът на реакция при възникване на необходимост от извършване на дейности по точка 5.1 „Предоставяне на услуги за ремонт на изградени системи“ от ценовото предложение е до 24 (двадесет и четири) часа от изпращане на известие от Възложителя по телефон, факс или имейл. Времето за реакция, в случай на повреда в някоя от цялостно и/или частично изградени системи и инсталации, трябва да се гарантира за срока на договора, и трябва да включва времето между уведомлението от страна на Възложителя (по телефон, електронна поща или факс) и пристигането на квалифициран

сервизен персонал от страна на Изпълнителя, с необходимото оборудване за анализ и отстраняване на повредата

## **II. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ**

### **1. Неизпълнение и неустойки, отнасящи се за Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“:**

1.1. При неспазване на сроковете за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойки, съгласно условията, предвидени в раздел X: „НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ“ от „Проект на договор“, неразделна част от процедурната документация.

1.2. За Чл.10. точка (2).2., точка 5, точка 6, точка 7 и точка 8 от „Проект на договор“ кумулативното прилагане на неустойките не може да надвишава 15% от общата стойност на договора

1.3. За Чл.3. точка (3).1. и точка (3).2. от „Проект на договор“ кумулативното прилагане на неустойките не може да надвишава 12% от общата стойност на договора

### **2. Неизпълнение и неустойки, отнасящи се за Сервизно техническо поддържане в рамките на гаранционния срок на цялостно и/или частично изградени системи и инсталации:**

2.1. При неспазване на сроковете за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойки, съгласно условията, предвидени в раздел V: „НЕУСТОЙКИ“ от „Проект на договор“, неразделна част от процедурната документация.

## **III. ГАРАНЦИОНЕН СРОК**

### **1. Гаранционен срок, отнасящ се за Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“:**

1.1. По отношение на гаранционния срок приложение намира съответния раздел от Търговските условия, неразделна част от процедурната документация.

1.2. Гаранционният срок за конструктивната част е 120 (сто и двадесет) месеца за изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно регламентираните минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно Наредба №2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на въвеждане в експлоатация на обекта и остава в сила независимо от изтичане срока на действие на настоящия договор или неговото предсрочно прекратяване. Гаранционният срок за всички останали части от сградата: архитектурно-строителна част, вертикална планировка и инсталации е също съгласно регламентираните минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно Наредба №2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

### **2. Гаранционен срок, отнасящ се за Сервизно техническо поддържане в рамките на гаранционния срок на цялостно и/или частично изградени системи и инсталации:**

2.1. Изпълнителят гарантира за качеството на извършваните дейности, предмет на договора, както и за качеството на използваните материали, независимо дали те произхождат от него или от неговите доставчици за периода на гаранцията на съответната цялостно и/или частично изпълнена основна система за период не по-малък от гаранцията на производителя на съответната/ото цялостно и/или частично изпълнена основна система/съоръжение

2.2. Гаранционните срокове по т.2.1. остават в сила, независимо от изтичане на срока на действие на договора.

## **IV. ПЛАЩАНЕ**

### **1. Плащания, отнасящи се за Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“:**

1.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в раздел VI: „ПЛАЩАНЕ“ от „Проект на договор“, неразделна част от процедурната документация

1.2. Плащането на 10 % от стойността на реално извършените дейности, предвидено в „Проект на договор“ за 30 дни след въвеждане в експлоатация на обекта, е дължимо не по-късно от 12 месеца от подписване на Акт образец 15, независимо дали сградата е въведена в експлоатация

### **2. Плащания, отнасящи се за Сервизно техническо поддържане в рамките на гаранционния срок на цялостно и/или частично изградени системи и инсталации:**

2.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, съгласно условията, предвидени в раздел VI „ПЛАЩАНЕ“ от „Проект на договор“, неразделна част от процедурната документация.

#### V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Мястото на изпълнение на договора е на адрес: гр. Пловдив, УПИ XVII-504.938 – Производствени и складови дейности, кв. 9 по плана на СИЗ – III и IV част.

#### VI. ЦЕНИ

Оферирано ценово предложение за цялостно изпълнение на дейностите, свързани с „Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“, включително и дейностите свързани със „Сервизно техническо поддържане в рамките на гаранционния срок на цялостно и/или частично изградени системи и инсталации“: **2.289.285,69 лв.**, без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение на дейностите, свързани с „Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“, включително и дейностите свързани със „Сервизно техническо поддържане в рамките на гаранционния срок на цялостно и/или частично изградени системи и инсталации“: **2.078.951,51 лв.**, без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Окончателно ценово предложение, неразделна част от протокол от договаряне към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 392-EP-18-CE-C-3, с предмет: „Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда““, неразделна част от настоящия протокол.

#### VII. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение между участниците.

За позиция 226 от ценовото предложение - „Доставка и монтаж на метален профил L 50 50 5мм, за обкрайчване на отвора на шахтата“, мерната единица е „кг“(килограм).

При преглед на ценовото предложение на участник ЗАПРЯНОВИ-03 ООД, в колона „описание на продукти/материали и др.“, комисията е констатирала, че за част от предлаганите от участника материали е налице непълно описание, липса на описание и/или материали, несъответстващи на изискванията на Възложителя. Позициите, за които са констатирани горепосочените несъответствия, са следните:

Позиции 58; 63; 64; 76; 80; 83; 88; 89; 90; 91; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 114; 116; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 178; 179; 260; 261; 262; 263; 264; 272; 273; 425; 462; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 629; 650; 651; 670; 671; 672; 673; 674; 688 и 692.

Във връзка с гореописаните позиции и констатации, участникът декларира следното:

В случай, че същия бъде определен за Изпълнител на поръчката, то той ще използва единствено и само продукти и материали, отговарящи в пълна степен на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, Проектната документация, Ценовото предложение и цялата техническа документация, неразделна част от процедурната документация.

В дейностите необходими за „Сервизно техническо поддържане в рамките на гаранционния срок за 5 години“ е включено и зареждането/допълването с всички необходими консумативи за надеждното и безпроблемно функциониране на системите на сградата. (пример: в Позиция 2: „Силнотокрови инсталации“ – батерии, в Позиция 4 – „Сградна ОВК инсталация“ фреон, филтри и т.н.)

В Чл.7.(9) от „Проект на договор“, отнасящ се за Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“, цитираният чл. 10, ал. 6, в края на абзаца да се чете чл. 10, ал. 8.

Предпоставка за окончателно приемане на обекта от страна на Възложителя е двустранно подписан договор с предмет: Сервизно техническо поддържане в рамките на гаранционния срок на цялостно и/или частично изградени системи и инсталации.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията, посочени в следните документи: Проект на договор с предмет: „Изграждане на „Обществено, делово и комунално

обслужване КЕЦ Север – Административна сграда”, Проект на договор с предмет: „Сервизно техническо поддържане в рамките на гаранционния срок на цялостно и/или частично изградени системи и инсталации”, Списък на цялостно и/или частично изградени системи и инсталации, които подлежат на сервизно техническо обслужване в рамките на гаранционния срок, Търговски условия към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 392-EP-18-CE-C-3, с предмет: „Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда”, Техническа спецификация към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 392-EP-18-CE-C-3, с предмет: „Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда”, Техническо предложение на Изпълнителя към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 392-EP-18-CE-C-3, с предмет: „Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда”, включително График за дейностите на обект: „Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда”, Техническо описание на предвиденият обхват и дейности, Списък на цялостно и/или частично изградени системи и инсталации, които подлежат на сервизно техническо обслужване в рамките на гаранционния срок, „План за поддръжка на цялостно и/или частично изградени системи и инсталации, които подлежат на сервизно техническо обслужване в рамките на гаранционния срок”, в съответствие с изискванията на съответния/те производител/и, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN, Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на Възложителя.

Приложение 1: Окончателно ценово предложение, неразделна част от протокол от договаряне към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 392-EP-18-CE-C-3, с предмет: „Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда”“;

Приложение 2: График за дейностите на обект „Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда”, неразделна част от протокол от договаряне към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 392-EP-18-CE-C-3, с предмет: „Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда”“

#### **ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА**

Долуподписаните представители на участника, сме запознати, напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол и получихме копие от него.

**Представител на участника или упълномощено от него лице:**

1. 

**Членове на комисията:**

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Окончателно ценово предложение, неразделна част от протокол от договаряне към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 392-EP-18-SE-C-3, с предмет: „Изграждане на „Обществено, деновно и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда““

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	К-во	ЗАПЯНОВИ ОЗ ООД			Обща стойност ВГН, без ДДС
				Заплата ВГН, без вкл. ДДС	Материал ВГН, без вкл. ДДС	Един. цена лева, без вкл. ДДС	
<b>СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДАТА</b>							
<b>I. ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО</b>							
1	Отстраняване и почистване на растителност, натоварване и извозване на отпадъка, вкл. депониране	M2	5 328,00	0,36	1,26	1,62	8 631,36
2	Демонтаж на метало-стъклени отградни пана от съществуваща имотна ограда, вкл. натоварване, извозване и депониране на отпадъците	M	394,00	0,26	5,71	5,97	2 352,18
3	Демонтаж, натоварване и извозване на съществуващи настилки, вкл. такса депониране	M2	500,00	1,19	4,37	5,56	2 780,00
4	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временна строителна ограда	M	450,00	5,94	1,41	7,35	3 307,50
5	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на информационна табела	БР	1,00	7,13	326,70	333,83	333,83
6	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на пътни знаци и сигнализация за ВОД, за времето на строителство	КТ	1,00	4,16	277,70	281,86	281,86
<b>общо I. ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО</b>							
<b>II. КОНСТРУКЦИИ - СГРАДА</b>							
7	Заготовка, доставка и монтаж армировка обикновена и седна сложност от Ф6 - №50 от А1 и АIII	КТ	68 416,00	0,40	1,36	1,76	120 412,16
8	Доставка и монтаж заварени мрежи Q335(№8/15) за армиране на бетонова настилка	КТ	7 794,42	0,51	1,25	1,76	13 718,18
9	Заготовка, доставка и монтаж на анкерна група за монтаж на рекламен пилон, вкл. подливане и улгъгняване с "Maregout Hi-Flow E" или еквивалент	КТ	32,00	1,10	4,18	5,28	168,96
10	Направа на масов изкоп в земни почви с багер, вкл. укрепване на изкопа	M3	4 068,00	0,00	4,31	4,31	17 533,08
11	Натоварване и извозване, вкл. разтоварване на излишни земни почви от изкоп, вкл. такса депониране	M3	1 450,00	0,00	2,98	2,98	4 321,00
12	Натоварване и извозване, вкл. разтоварване на земни почви от изкоп, на депю, в рамките на строителната площадка	M3	2 618,00	0,00	2,98	2,98	7 801,64
13	Разкопаване, натоварване и довозване на затъпкани земни почви от депю на 100м за направа на обратен насип	M3	2 618,00	0,00	2,98	2,98	7 801,64
14	Направа на обратен насип от земни почви на изкопи, вкл. улгъгняване на пластове от 10см до достигане на 97% от естествената плътност на почвата, представяне на протоколи от лабораторни изпитвания	M3	2 618,00	0,00	2,73	2,73	7 147,14
15	Доставка и полагане на обратен насип от баластра фракция 0-40мм, дебелина на насипа 20см под армирана бетонова настилка, представяне на протоколи от лабораторни изпитвания	M3	264,80	1,43	23,48	24,91	6 596,17

16	Доставка и полагане на обратен настил за подравнителен слой от баластра със зрѳнометрия 0-4мм - деб. 4см	M3	36,34	1,44	26,20	27,64	1 004,44
17	Механизирано улгълняване на баластрата на два пласта по 10см+4см с валик, представяне на протоколи от лабораторни изпитвания	M3	301,14	0,00	2,17	2,17	653,47
18	Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на подложен бетон фундаменти и рандбалки	M2	89,14	16,63	5,25	21,88	1 950,38
19	Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на стоманобетонoви единични фундаменти	M2	26,39	16,63	5,25	21,88	577,41
20	Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на стоманобетонoви рандбалки и фундаменти греди	M2	636,82	16,63	5,25	21,88	13 933,62
21	Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на стоманобетонoви колони	M2	446,39	16,63	5,87	22,50	10 043,78
22	Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на стоманобетонoви ули около сграда	M2	103,67	16,63	5,87	22,50	2 332,58
23	Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на стоманобетонoви стени с деб. до 15см /английски двор/	M2	27,24	19,40	5,87	25,27	688,35
24	Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на стоманобетонoви стени с деб. над 15см	M2	356,12	19,40	5,87	25,27	8 999,15
25	Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на ст.б. плочи с деб. ≤15см, вкл. крайчване	M2	272,20	19,40	5,87	25,27	6 878,49
26	Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на ст.б. плочи с деб. >15см, вкл. крайчване	M2	766,92	19,40	5,87	25,27	19 380,07
27	Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на стоманобетонoви греди при плочи	M2	654,21	19,40	5,87	25,27	16 531,89
28	Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на самостоятелни ст.б. греди /щурцове, укрепвания на зидове/	M2	82,87	19,40	5,87	25,27	2 094,12
29	Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на стоманобетонoви стълбища	M2	17,60	22,77	5,87	28,64	504,06
30	Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на стоманобетонoви бордове	M2	81,21	19,40	5,87	25,27	2 052,18
31	Доставка и полагане бетон клас на якост B12,5(C10/12) - подложен	M3	41,08	27,99	71,50	99,49	4 087,05
32	Доставка и полагане бетон клас на якост B25(C20/25) в стоманобетонoви единични фундаменти	M3	21,16	94,96	25,74	120,70	2 554,01
33	Доставка и полагане бетон клас на якост B25(C20/25) в стоманобетонoви рандбалки	M3	162,43	94,96	25,74	120,70	19 605,30
34	Доставка и полагане бетон клас на якост B25(C20/25) в самостоятелни стоманобетонoви колони	M3	33,30	94,96	25,74	120,70	4 019,31
35	Доставка и полагане бетон клас на якост B25(C20/25) в стоманобетонoви стени	M3	46,57	94,96	25,74	120,70	5 621,00
36	Доставка и полагане бетон клас на якост B25(C20/25) в стоманобетонoви плочи и греди към тах	M3	281,69	94,96	25,74	120,70	33 999,98
37	Доставка и полагане бетон клас на якост B25(C20/25) в самостоятелни стоманобетонoви греди /щурцове, укрепвания на зидове/	M3	9,10	94,96	25,74	120,70	1 098,37
38	Доставка и полагане бетон клас на якост B25(C20/25) в стоманобетонoви стълбища и стълбищни площадки	M3	2,58	94,96	25,74	120,70	311,41

39	Доставка и полагане бетон клас на якост В25(С20/25) в стоманобетоннови бордове	М3	21,65	94,96	25,74	120,70	2 613,16
40	Доставка и полагане бетон клас на якост В25(С20/25) в армирана бетонова настилка с дебелина 15см, армиран със заварени мрежи (заварените мрежи са включени към т.8 от тази сметка)	М3	149,65	94,96	25,74	120,70	18 062,76
41	Доставка и полагане на бетон клас на якост В25(С20/25) в английски двор	М3	1,90	94,96	25,74	120,70	229,33
42	Доставка и полагане на бетон клас на якост В25(С20/25) в стоманобетоннови дренажни улици около сграда	М3	17,50	94,96	25,74	120,70	2 112,25
43	Заготовка, доставка и монтаж метална ревизионна стълба с препазен кош, изработена от стомана ВСтЗпс по БДС 2592-71*, включително горещо цоцинковоане на всички профили и прахово боядисване в цвят RAL7039	КГ	165,00	1,70	13,07	14,77	2 437,05
44	Заготовка, доставка и монтаж метална конструкция за рекламен пилон, изработена от стомана S275J2, включително антикорозионна обработка и боядисване в цвят RAL7039	КГ	180,00	0,60	4,87	5,41	973,80
45	Заготовка, доставка и монтаж на метални стълпала за преодоляване на стоманобетонное борд на покрив, изработени от СОП и рифелна ламарина, горещо цоцинковаана конструкция	КГ	240,00	2,28	4,36	6,64	1 593,60
46	Заготовка, доставка и монтаж на стоманен капак за английски двор, включително стоманен профил анкериран в бетона за основа. Вид и размери на продукта, съгл. чертеж №5/12 "Кображен план на кота -0,08м"	БР	1,00	9,90	544,50	554,40	554,40
47	Заготовка, доставка и монтаж на укрепваща конструкция за витрина Втр7, изработена от стомана S275J2, грундирана и антикорозионно обработена	КГ	98,00	0,59	4,82	5,41	530,18
48	Заготовка, доставка и монтаж на стоманен предпазен противударен борд. Вид и размери на продукта, съгл. чертеж "Детайл за предпазен борд"	БР	1,00	19,80	459,77	479,57	479,57
<b>III. КОНСТРУКЦИИ - ОГРАДА</b>							<b>374 006,49</b>
49	Направа на траншеен изкоп в земни почви	М3	468,00	0,00	4,37	4,31	2 017,08
50	Натоварване и извозване, вкл. разтоварване на излишни земни почви от изкоп, вкл. такса депониране	М3	139,75	0,00	2,98	2,98	416,46
51	Натоварване и извозване, вкл. разтоварване на земни почви от изкоп, на дъло, в рамките на строителната площадка	М3	328,25	0,00	2,98	2,98	978,19
52	Разкопаване, натоварване и довозване на затъпкани земни почви от дъло на 100м за направа на обратен насип	М3	328,25	0,00	2,98	2,98	978,19
53	Направа на обратен насип от земни почви на изкопи, вкл. уплътняване на пластове от 10см до достигане на 97% от естествената плътност на почвата	М3	328,25	0,00	2,73	2,73	896,12
54	Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на стоманобетонова основа и цокъл на ограда	М2	877,50	16,63	5,25	21,88	19 199,70
55	Заготовка, доставка и монтаж армировка обикновена и седна сложност от Ф6 - №50 от АI и АIII	КГ	1 800,00	0,40	1,36	1,76	3 168,00
56	Доставка и полагане бетон клас на якост В25(С20/25) в стоманобетоннови основи и цокъл на ограда	М3	139,75	94,96	25,74	120,70	16 867,83
<b>общо III. КОНСТРУКЦИИ-ОГРАДА</b>							<b>44 521,57</b>

IV. АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - СТРАДА										
57	Доставка и полагане бетон клас на якост В12,5(С10/12) - подложен под стоманобетонова настилка на основа на хидроизолацията по арх. дет.		M3	69,68	27,99	71,5С	99,49	6 932,46		
58	Доставка и монтаж на двупластова хидроизолация на газопламъчен монтаж на основи- долен пласт с дебелина 3мм от еластомерна SBS мембрана с покритие от кварцов пясък вид"Unicus FC 3 mm", -20°С на фирма "GENERAL MEMBRANE", горен пласт с дебелина 3мм от еластомерна SBS мембрана с покритие от кварцов пясък вид"Unicus FC 3 mm", -20°С на фирма "GENERAL MEMBRANE", включително грундиране на основата с готов битумин грунд "General Primer" на фирма "GENERAL MEMBRANE" или еквивалент		M2	1 669,00	7,92	24,10	32,02	53 441,38		
59	Доставка и полагане на хидроизолационна релефна мембрана d= 0,5мм по конструктивни елементи в основи		M2	1 669,00	1,09	2,38	3,47	5 791,43		
60	Доставка и полагане един пласт полиетиленово фолио под настилки		M2	866,08	1,09	0,69	1,78	1 541,62		
61	Доставка и полагане на редена топлоизолация под бетонова настилка от екструдиран полистирол XPS с $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$ и дебелина 8 см, високоякостни		M2	866,08	4,46	19,36	23,82	20 630,03		
62	Доставка и монтаж на топлоизолация за основи до kota -0,08м, екструдиран полистирол XPS с $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$ , плочи с деб. 5см, високоякостни, монтаж чрез лепене		M2	469,92	4,16	15,57	19,73	9 271,52		
63	Шлайфане на бетонова настилка, вкл доставка и полагане защитно двукомпонентно безцветно епоксидно покритие "DUROGLOOR-VI" на фирма "SOMAT" или еквивалент		M2	229,00	17,82	9,32	27,14	6 215,06		
64	Прорязване на привидни фути в шлайфана бетонова настилка, вкл. запълването им с полиетиленово въже и полиуретанов фугопълнител		M	230,50	4,67	4,16	8,83	2 035,32		
65	Доставка и направа на зидария с дебелина 25см с керамични блокчета "Rogothem 25 N+F Light" на фирма "Виненбергер" изпълнена със зидарски разтвор "ROKOTHERM TM" или еквивалент		M3	118,63	38,82	130,24	169,06	20 055,59		
66	Доставка и направа на зидария с дебелина 12см с керамични блокчета "ROKOTHERM 12 N+F" на фирма "Виненбергер" изпълнена със зидарски разтвор "ROKOTHERM TM" или еквивалент		M2	212,06	11,09	30,17	41,26	8 749,60		
67	Доставка и направа на зидария с дебелина 8см с керамични блокчета "ROKOTHERM 8 N+F" на фирма "Виненбергер" изпълнена със зидарски разтвор "ROKOTHERM TM" или еквивалент		M2	11,35	11,09	31,26	42,35	480,67		
68	Доставка и монтаж шурцове над отвори в зид с дебелина 25см, модел "ROKOTHERM" на фирма "Виненбергер" или еквивалент		M	2,16	3,96	15,25	19,21	41,49		
69	Доставка и монтаж шурцове над отвори в зид с дебелина 12см, модел "ROKOTHERM" на фирма "Виненбергер" или еквивалент		M	3,66	3,96	13,07	17,03	62,33		
70	Доставка и полагане на шприц по бетонови повърхности с циментопясъчен разтвор 1:2, преди полагане на варо-циментова мазилка		M2	810,51	5,94	3,27	9,21	7 464,80		
71	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS с деб. 6см, на лепене по вътрешни стени, включит. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа и шпакловка		M2	142,99	19,60	21,85	41,45	5 926,94		



72	Доставка и полагане на вътрешна варова мазилка по стени, колони и гладки тавани	M2	1 576,31	6,35	7,84	14,19	22 367,84
73	Доставка и полагане на вътрешна варова мазилка по ст.бет. греди от касетиран таван /при склад/	M2	160,14	6,35	7,84	14,19	2 272,39
74	Доставка и полагане на гипсова шпакловка върху вароциментова мазилка, вид "Valmit Finovello" на фирма "Баумит" или равностоеч, вкл. алуминиеви ръбоохранители, грундиране на основата	M2	833,88	6,93	0,75	7,72	6 437,55
75	Доставка и монтаж на облицовъчни ивици от газобетон, по външни отвори на дограма от плочи с шир. до 20см и деб. 4 см	M	129,08	8,42	1,71	10,13	1 307,58
76	Доставка и монтаж на ивици от високоякостен циментов разтвор, по външни отвори на дограма от плочи с шир. до 20см и деб. 4 см	M	59,70	8,42	3,00	11,42	681,77
77	Обръщане /доставка и монтаж/ на отвори по фасада с ивица гипсокартон с ширина до 20см, обикн. гипсокартон с деб. 9мм, монтаж чрез лепене от вътрешна страна на помещения, вкл. грундиране на основата	M	140,68	7,33	2,51	9,84	1 384,29
78	Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори по фасада с вароциментова мазилка от вътрешна страна на помещения /прозорци склад/, вкл. грундиране на основата	M	34,94	7,33	3,82	11,15	389,58
79	Доставка и монтаж на преградна стена с дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили ТЕСННОGIP5гго SW/UV, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост ТЕСННОGIP5гго, Тип А, 2x12,5 mm, от всяка страна. Пространството между вертикалните профили SW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне и усилване на каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалент	M2	236,91	21,99	25,07	47,06	11 148,98
80	Доставка и монтаж на преградна стена с дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили ТЕСННОGIP5гго SW/UV, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонени плоскост ТЕСННОGIP5гго - бикновен гипсокартон Тип А, 2x12,5 mm от страната на сухата част и влагоустойчив гипсокартон Тип Н, 2x12,5mm от страната на влажното помещение /съблекални, предеверия и др./ Пространството между вертикалните профили SW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне и усилване на каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалент	M2	113,89	21,99	28,35	50,34	5 733,22
81	Доставка и монтаж на преградна стена с дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили ТЕСННОGIP5гго SW/UV, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост ТЕСННОGIP5гго, влагоустойчив гипсокартон Тип Н, 2x12,5 mm, от всяка страна. Пространството между вертикалните профили SW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне и усилване на каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалент	M2	45,38	21,99	30,01	52,00	2 359,76

82	Доставка и монтаж на преградна стена с дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили ТЕСННОGIP5рго SW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно водостойчива екстериорна плоскост, тип GМ- FN1-R, 2x12,5 mm, от всяка страна. Пространството между вертикалните профили SW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне и усиляване на каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалент	M2	23,90	21,99	61,52	83,51	1 995,89
83	Доставка и монтаж на предстенна обшивка по стени (за скриване на ВиК инсталации, тоалетни казанчета и др.), изградена от единична конструкция от метални профили ТЕСННОGIP5рго SW/UW, на които вертикално е монтирана едностранино двуслойно гипскартонена плоскост ТЕСННОGIP5рго тип Н 2x12,5 mm, без запълване на пространството между профилите. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалент	M2	35,74	11,00	14,63	25,63	916,02
84	Доставка и монтаж на предстенна обшивка по стени (за изравняване на равнини между конструктивни елементи), изградена от единична конструкция от метални профили ТЕСННОGIP5рго SW/UW, на които вертикално е монтирана едностранино двуслойно гипскартонена плоскост ТЕСННОGIP5рго тип А 2x12,5 mm, без запълване на пространството между профилите. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалент	M2	70,00	10,99	13,19	24,18	1 692,60
85	Доставка и монтаж на предстенна обшивка по стени, на легене, двустранна обшивка от двуслойна гипскартонена плоскост ТЕСННОGIP5рго тип А 2x12,5 mm. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалент	M2	23,00	10,10	4,10	14,20	326,60
86	Доставка и монтаж на куфар, ъглово разположение, от влагостойчив гипскартон, единична конструкция от метални профили ТЕСННОGIP5рго SW/UW, на които вертикално е монтирана двуслойна облицовка от гипскартонена плоскост ТЕСННОGIP5рго, тип Н 2x12,5 mm, пълнеж от каменна вата Rockwool Airock XD с плътност минимум 90 кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги или равностойна	M	14,46	21,98	23,01	44,99	650,56
87	Доставка и монтаж на куфар, челно разположение, от влагостойчив гипскартон, единична конструкция от метални профили ТЕСННОGIP5рго SW/UW, на които вертикално е монтирана двуслойна облицовка от гипскартонена плоскост ТЕСННОGIP5рго, тип Н 2x12,5 mm, пълнеж от каменна вата Rockwool Airock XD с плътност минимум 90 кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги или равностойна	M	22,71	21,98	23,01	44,99	1 021,72
88	Доставка и полагане на тънкослойна шпакловка и последващо шлайфане на същата по гипскартонени стени, вкл. грундиране на основата, монтаж на ъглозащитни скрити, алум. винкели по ръбовете	M2	482,23	6,93	0,79	7,72	3 722,82

89	Латексово боядисване /доставка и полагане/ по стени и тавани, вкл. грундиране на основата с интериорна латексова боя за сухи помещения, в бял цвят, производител Баумит България ЕООД, модел Баумит Дивина Класик или еквивалент	M2	435,35	7,46	1,02	8,48	3 691,77
90	Латексово боядисване /доставка и полагане/ по стени и тавани, вкл. грундиране на основата с интериорна латексова боя за влажни помещения, в бял цвят	M2	1 780,97	7,46	1,02	8,48	15 102,63
91	Латексово боядисване /доставка и полагане/ по стени и тавани, вкл. грундиране на основата с интериорна латексова боя за сухи помещения, в стандартен цвят от продуктова гама на производителя, производител ВЕХРО, Гърция, модел Chief пластична или еквивалент	M2	10,00	7,46	1,02	8,48	84,80
92	Доставка и полагане на мазана хидроизолация по подове и стени в санитарни възли с "Валмасол Прооф" на фирма "Валмит" включително монтаж на хидроизолационна лента по ръбовете на помещението или еквивалент	M2	196,22	4,95	27,77	32,72	6 420,32
93	Доставка и монтаж на гранитогресна облицовка по стени, колони с гранитогресни плочи 60/30см, вид "Studio Rettificato" на фирма "Рагна"-Италия или еквивалент, вкл. грундиране на основата	M2	281,51	10,84	46,15	57,03	16 054,52
94	Доставка и монтаж на алуминиев профил 10/20мм по външни ръбове гранитогресна облицовка, цвят на профила "хром мат", положен скрито в облицовката, съгласно арх. детайл	M	44,84	14,47	4,25	18,76	841,20
95	Доставка и полагане на армирана циментова замазка с дебелина до 6 см, с циментов разтвор М300, вкл. грундиране на основата, обкрайчване около стени и колони и др.	M2	389,55	7,13	9,24	16,37	6 376,93
96	Доставка и полагане на армирана циментова замазка с дебелина от 6 до 7,5 см, с циментов разтвор М300, вкл. грундиране на основата, обкрайчване около стени и колони и др.	M2	529,69	7,13	9,24	16,37	8 671,03
97	Доставка и монтаж на армирана циментова замазка по стъпала на стълбище, с дебелина до 6 см, с циментов разтвор М300, вкл. грундиране на основата, обкрайчване около стени и колони и др.	M2	9,00	7,13	9,24	16,37	147,33
98	Доставка и монтаж на гранитогресна настилка по подове, с гранитогресни плочи 60/30см, вид "Studio Rettificato" на фирма "Рагна"-Италия или еквивалент, вкл. грундиране на основата, фугиране и др.	M2	355,55	10,85	46,62	57,47	20 433,46
99	Доставка и монтаж на гранитогресна настилка по подове, с гранитогресни плочи 33.3/33,3 см, вид "Сол и пипер", № 7775 на фирма „КАИ Груп“ или еквивалент, вкл. грундиране на основата, фугиране и др.	M2	34,00	24,75	17,12	41,87	1 423,58
100	Доставка и монтаж на гранитогресна настилка по стъпала на стълбищна клетка, с гранитогресни плочи 60/30см, вид "Studio Rettificato" на фирма "Рагна"-Италия или еквивалент, вкл. прорязване на плочите на всяко стъпало, грундиране на основата, фугиране и др.	M2	14,00	10,85	53,05	63,90	894,60

101	Доставка и монтаж на первази от гранитогресни плочи вид "Studio Rettificato" на фирма "Radna"-Италия или еквивалент, с височина 7 см, вкл. грундиране на основата, фугиране, доставка и монтаж на алуминиев ъглов профил според арх. детайл и др.	M	146,42	3,74	5,30	9,04	1 323,64
102	Доставка и монтаж на первази от гранитогресни плочи вид "Сол и пипер", № 7775 на фирма „КАИ Груп“ или еквивалент, с височина 7 см, вкл. грундиране на основата, фугиране, доставка и монтаж на алуминиев ъглов профил според арх. детайл и др.	M	21,95	0,65	6,35	7,00	153,65
103	Доставка и монтаж на настилка от линолеум, вид Gerflor SAS, модел Gerflor DLW Solotette LRX, цвят 131-059 или еквивалент, включително високоякостна саморазливна замазка с якост $\geq 20\text{N/mm}^2$ и дебелина $\geq 3,00\text{mm}$ , както и задигане 7см по стени за первази. В стойността да се предвидят и всички необходими дейности и материали за обработка на фугите, лепило, предварително грундиране и др.	M2	497,00	21,68	32,58	54,26	26 967,22
104	Доставка и монтаж на винилна настилка, вид Targett, модел IQ Togo SC, цвят TN_3093102_001 или еквивалент, включително високоякостна саморазливна замазка с якост $\geq 20\text{N/mm}^2$ и дебелина $\geq 3,00\text{mm}$ , както и задигане 7см по стени за первази. В стойността да се предвидят и всички необходими дейности и материали за обработка на фугите, лепило, предварително грундиране, свързване към заемителната инсталация и др.	M2	33,00	21,68	39,50	61,18	2 018,94
105	Доставка и монтаж на подови первази за PVC настилки от скрит PVC холкер и завършващ PVC профил	M	244,21	8,81	5,76	14,57	3 558,14
106	Доставка и монтаж алуминиеви преходни лъйсги с широчина 60мм, при промяна вида на настилката, цвят на лъйсните "хром мат"	M	13,86	4,95	5,54	10,49	145,39
107	Доставка и монтаж входна изтвивалка за вграждане в настилката с размер 240/120/7,5см - вид "с оребрено килимче и четка", включително окрайчваща алуминиева рамка, производител GEGGUS GmbH, модел Top Clean Trend, цвят „130 black, Neau Duty Ribbed" или еквивалент	BP	1,00	4,95	2 994,75	2 999,70	2 999,70
108	Доставка и монтаж растерен оканчен таван тип "AMF" с плоскостни модел "THERMATEx ThermoTop" или еквивалентен, с размери 600/600/15 мм, включително завършващи окомплектовки и крепежни елементи	M2	640,00	14,85	24,05	38,90	24 896,00
109	Доставка и монтаж на оканчен таван в зоната на входната козерка. Оканена конструкция от метални CD/ UD профили, двуслойна облицовка от екстериорна плоскост 2x12,5мм, тип GM- FN1-R на TERNOGIPS или еквивалент, вкл. обработка на фугите	M2	15,87	14,85	24,05	38,90	617,34
110	Доставка и монтаж интериорен парапет от INOX с височина 105см , парапета е съставен от INOX вертикални колони с размер 40/40мм, INOX квадратна ръкохватка с размер 40/40мм и пана от закалено стъкло-химически мат производство на фирма Райлингс БГ или еквивалентен	M	7,70	16,57	424,71	441,28	3 397,86
111	Доставка и монтаж ръкохватка при стълбище, инкокова, квадратна с размер 40/40мм производство на фирма Райлингс БГ или еквивалент	M	6,20	9,90	21,78	31,68	196,42

112	Доставка и монтаж вътрешна PVC подпрозоречна дъска с широчина 20см, на фирма "Aukopigstahl"- "Schüco system" или еквивалент. Страничното завършване на подпрозоречна дъска да се осъществява чрез системи, принадлежащи към системата на подпрозоречните дъски капаци, предвидени за надежден завършек	M	61,08	3,56	36,15	39,71	2 425,49
113	Доставка и монтаж на зидария по покрив с дебелина 12см с керамични блокчета "ROJOTHERM 12 N+F" на фирма "Виненбергер" изпълнена със зидарски разтвор "ROJOTHERM TM" или еквивалент	M2	6,51	11,09	30,17	41,26	268,60
114	Доставка и монтаж на топлоизолация по бордове, с цим. лепило от екструдиран полистирол ХРС, плочи с деб. 10см, високоякостни, вклоч. дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа и циментова шлакловка или равностойна	M2	120,17	19,60	24,04	43,64	5 244,22
115	Доставка и монтаж на топлоизолация по бордове, за изравняване на равнини при борд по оси 11 и Q в зоната над АС, с цим. лепило от екструдиран полистирол ХРС, плочи с деб. 20см, високоякостни, вклоч. дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа и циментова шлакловка или равностойна	M2	7,91	19,60	28,84	48,44	383,16
116	Доставка и монтаж на топлоизолация под шапка на бордове, с цим. лепило от екструдиран полистирол ХРС, плочи с деб. 4см, високоякостни, вклоч. дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа и циментова шлакловка или равностойна	M2	59,70	19,60	20,45	40,05	2 390,99
117	Доставка и полагане един пласт PVC пароиолация по покрив	M2	970,17	1,58	1,5С	3,08	2 988,12
118	Доставка и монтаж на редена топлоизолация по покрив, от екструдиран полистирол ХРС, плочи с деб. 12см, високоякостни	M2	953,37	4,46	17,9С	22,42	21 374,56
119	Доставка и монтаж на редена топлоизолация по покрив от каменна минерална вата с деб. 12 см	M2	16,80	6,34	17,9С	24,30	408,24
120	Доставка и полагане един пласт полиетиленово фолио по покрив	M2	970,17	0,69	1,09	1,78	1 726,90
121	Доставка и полагане лек бетон за наклони със средна деб. 12,5см	M3	116,88	27,99	71,5С	99,49	11 628,39
122	Доставка и монтаж холкери с циментов разтвор М50 и размер 5/5см	M	196,56	5,88	0,71	6,59	1 295,33
123	Доставка и монтаж чрез заваряване с горещ въздух на хоризонтална еднопластова хидроизолация Sarnafil® TS 77-15 (дебелина 1.5 mm) на фирма SICA или еквивалент, вкл. задигане по борда, скрепителни елементи, шнурове, лепило, оформяне около водопримници, водопреливници, отдушници и др.	M2	960,00	2,38	20,07	22,45	21 552,00
124	Доставка и монтаж чрез заваряване с горещ въздух на вертикална еднопластова хидроизолация Sarnafil® TG 66-15 (дебелина 1.5 mm) на фирма SICA или еквивалент, вкл. застъпване с хоризонталната, скрепителни елементи, шнурове, лепило, оформяне около водопримници, водопреливници и др.	M2	158,89	2,38	20,07	22,45	3 566,99
125	Доставка и монтаж на шапки за борд, разгъвка 56см, изработени от алуминиева ламарина 0,7мм с прахово покритие с цвят RAL9006, съгласно детайли за плосък покрив	M	162,00	15,44	41,38	56,82	9 204,84
126	Доставка и монтаж на шапки за борд, разгъвка 88см, изработени от алуминиева ламарина 0,7мм с прахово покритие с цвят RAL9006, съгласно детайли за плосък покрив	M	5,00	15,44	42,47	57,91	289,55

127	Обработка /доставка и полагане/ на фугите между шапки по борд и покривна хидроизолация със самозалепваща битумна лента "Албит" на фирма "Изола Петров" , съгласно детайли за плосък покрив или еквивалент	M	172,00	2,09	4,35	6,44	1 107,68
128	Доставка и монтаж на отдушници Ф110, снабдени с капачка, съвместими с вида покривна хидроизолация	БР	39,00	16,24	18,51	34,75	1 355,25
129	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на гръбно фасадно скеле	M2	773,76	2,74	2,18	4,92	3 806,90
130	Доставка и полагане на фасадна цокълна мазилка до kota -0,08м, вкл. грундиране, шпакловка, стъклотекстилна мрежа, профили за оформяне на ръбове, улътнителна лента в контактната зона с настилките, система на баумит или еквивалентна	M2	23,50	14,65	10,42	25,07	589,15
131	Доставка и монтаж на ТИС по фасади с експандиран полистирол вид "EPS-F, Startthem" на фирма "Baumit" или еквивалент с $\lambda \leq 0.035$ 1 W/mK, с дебелина 4см, включително дюбели, стъклотекстилна мрежа, лепило и шпакловка, грундиране, силикатна мазилка, цокълн профил, водоткапващи и ъглови профили и др.	M2	89,18	19,60	20,58	40,18	3 583,25
132	Доставка и монтаж на ТИС по фасади с експандиран полистирол вид "EPS-F, Startthem" на фирма "Baumit" или еквивалент с $\lambda \leq 0.035$ 1 W/mK, с дебелина 10см, включително дюбели, стъклотекстилна мрежа, лепило и шпакловка, грундиране, силикатна мазилка, цокълн профил, водоткапващи и ъглови профили и др.	M2	455,43	19,60	26,69	46,29	21 081,85
133	Доставка и монтаж на ТИС по фасади с минерална вата с $\lambda \leq 0.035$ 1 W/mK, с дебелина 4см, обемна плътност 100 kg/m <sup>3</sup> , включително дюбели, стъклотекстилна мрежа, лепило и шпакловка, грундиране, силикатна мазилка, цокълн профил, водоткапващи и ъглови профили и др.	M2	10,93	9,90	15,53	25,43	277,95
134	Доставка и монтаж на ТИС по фасади с минерална вата с $\lambda \leq 0.035$ 1 W/mK, с дебелина 10см, обемна плътност 100 kg/m <sup>3</sup> , включително дюбели, стъклотекстилна мрежа, лепило и шпакловка, грундиране, силикатна мазилка, водоткапващи и ъглови профили и др.	M2	78,23	9,90	24,75	34,65	2 710,67
135	Доставка и монтаж на ТИС по ержери с минерална вата с $\lambda \leq 0.035$ 1 W/mK, с дебелина 12см, обемна плътност 100 kg/m <sup>3</sup> , включително дюбели, стъклотекстилна мрежа, лепило и шпакловка, грундиране, силикатна мазилка, водоткапващи и ъглови профили и др.	M2	15,86	9,90	26,79	36,69	581,90
136	Доставка и монтаж на топлоизолация по страници на отвори с широчина до 20см, с експандиран полистирол XPS, плочи с деб. 4см, включително дюбели, стъклотекстилна мрежа, лепило и шпакловка, грундиране, силикатна мазилка, прозоречен профил, ъглови профили и др.	M	203,28	7,33	3,38	10,71	2 177,13
137	Доставка и монтаж на външна подпрозоречна дъска с широчина 18см, на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" или еквивалент, изработена от системна алуминиева ламарина с наклон $\geq 5^\circ$ , прахово боядисана в цвят RAL7039, завинтена и улътнена към профила на дограмата, вкл. крайни капачки, снадки, крепежни конзоли и др.	M	59,70	3,56	36,15	39,71	2 370,69

138	Доставка и монтаж на фасаден двукрил алуминиев прозорец П1 с размер 128/68 см, с две отваряеми крила, профил с прекъснат термо мост, праховободядисан алуминий в RAL 7039, отваряемост - двусно, съгласно архитектурни чертежи и спецификации, стъклопакет от стъкла с обща ширина 46,00мм, пълнеж с газ аргон в 2-те камери, обков съгласно производствените препоръки, противонасекомна мрежа за отваряемата част на прозореца, съобразена с предложената система. Производител: "Alukonigstahl" - "SchücoSystem" с профили от серията "AWS75.Si+" или еквивалент	M2	0,87	29,70	1 575,78	1 605,48	1 396,77
139	Доставка и монтаж на фасаден четирикрил алуминиев прозорец П2 с размер 402/150 см, с две отваряеми крила, профил с прекъснат термо мост, праховободядисан алуминий в RAL 7039, отваряемост - двусно, съгласно архитектурни чертежи и спецификации, стъклопакет от стъкла с обща ширина 46,00мм, пълнеж с газ аргон в 2-те камери, обков съгласно производствените препоръки, противонасекомна мрежа за отваряемата част на прозореца, съобразена с предложената система. Производител: "Alukonigstahl" - "SchücoSystem" с профили от серията "AWS75.Si+" или еквивалент	M2	30,15	29,70	404,02	433,72	13 076,66
140	Доставка и монтаж на фасаден шесткрил алуминиев прозорец П3 с размер 642/150 см, с три отваряеми крила, профил с прекъснат термо мост, праховободядисан алуминий в RAL 7039, отваряемост - двусно, съгласно архитектурни чертежи и спецификации, стъклопакет от стъкла с обща ширина 46,00мм, пълнеж с газ аргон в 2-те камери, обков съгласно производствените препоръки, противонасекомна мрежа за отваряемата част на прозореца, съобразена с предложената система. Производител: "Alukonigstahl" - "SchücoSystem" с профили от серията "AWS75.Si+" или еквивалент	M2	9,63	29,70	373,53	403,23	3 883,10
141	Доставка и монтаж на фасаден четирикрил алуминиев прозорец П4 с размер 410/150 см, с две отваряеми крила, профил с прекъснат термо мост, праховободядисан алуминий в RAL 7039, отваряемост - двусно, съгласно архитектурни чертежи и спецификации, стъклопакет от стъкла с обща ширина 46,00мм, пълнеж с газ аргон в 2-те камери, обков съгласно производствените препоръки, противонасекомна мрежа за отваряемата част на прозореца, съобразена с предложената система. Производител: "Alukonigstahl" - "SchücoSystem" с профили от серията "AWS75.Si+" или еквивалент	M2	18,45	29,70	440,83	470,53	8 681,28
142	Доставка и монтаж на фасаден шесткрил алуминиев прозорец П5 с размер 650/150 см, с три отваряеми крила, профил с прекъснат термо мост, праховободядисан алуминий в RAL 7039, отваряемост - двусно, съгласно архитектурни чертежи и спецификации, стъклопакет от стъкла с обща ширина 46,00мм, пълнеж с газ аргон в 2-те камери, обков съгласно производствените препоръки, противонасекомна мрежа за отваряемата част на прозореца, съобразена с предложената система. Производител: "Alukonigstahl" - "SchücoSystem" с профили от серията "AWS75.Si+" или еквивалент	M2	9,75	29,70	414,48	444,18	4 330,76

143	Доставка и монтаж на фасаден шесткрил алуминиев прозорец П6 с размер 632/ 150 см, с три отваряеми крила, профил с прекъснат термо мост, праховободядисан алуминий в RAL 7039, отваряемост - двусно, съгласно архитектурни чертежи и спецификации, стъклопакет от стъкла с обща ширина 46,00мм, пълнеж с газ аргон в 2-те камери, обков съгласно производствените препоръки, противонасекомна мрежа за отваряемата част на прозореца, съобразена с предложената система. Производител: "Alukonigstahl" - "SchücoSystem" с профили от серията "AW575.S1+" или еквивалент	M2	9,48	29,70	422,53	452,23	4 287,14
144	Доставка и монтаж на фасаден еднокрил алуминиев прозорец П7 с размер 128/68 см, с едно отваряемо крило, профил с прекъснат термо мост, праховободядисан алуминий в RAL 7039, отваряемост-едноосно, ножица, съгласно архитектурни чертежи и спецификации, стъклопакет от стъкла с обща ширина 46,00мм, пълнеж с газ аргон в 2-те камери, обков съгласно производствените препоръки, противонасекомна мрежа за отваряемата част на прозореца, съобразена с предложената система. Производител: "Alukonigstahl" - "SchücoSystem" с профили от серията "AW575.S1+" или еквивалент	M2	2,28	29,70	924,56	954,26	2 175,71
145	Доставка и монтаж на фасаден трикрил алуминиев прозорец П8 с размер 410/68 см, с едно отваряемо крило, профил с прекъснат термо мост, праховободядисан алуминий в RAL 7039, отваряемост-едноосно, ножица, съгласно архитектурни чертежи и спецификации, стъклопакет от стъкла с обща ширина 46,00мм, пълнеж с газ аргон в 2-те камери, обков съгласно производствените препоръки, противонасекомна мрежа за отваряемата част на прозореца, съобразена с предложената система. Производител: "Alukonigstahl" - "SchücoSystem" с профили от серията "AW575.S1+" или еквивалент	M2	2,79	29,70	606,57	636,27	1 775,19
146	Доставка и монтаж на врати В1Г или В1Д, за вграждане в отвор с размер 92/208см. отговаряща на следните изисквания: еднокрили, без остъкление; перфорирана плоча от ПДЧ, с НРЛ покритие, цвят подлежащ на уточнение, панти - 3бр. подсилени, цвят хром-мат, с гумени уплътнения по периферията, с брава с патрон; прави двустранни дръжки от неръждаема стомана, с горен и долен панел /двустранни/, цвят хром-мат; автомат за самозатваряне с плъзгащо се рамо, цвят хром-мат, каса -обхватна; изработена от поцинковани стоманени листове с дебелина ≥1,2мм; покритие от праховободядисване, RAL 7039, на фирма Porta Group, Полша; модел "Ендуро" или еквивалент	БР	4,00	99,00	1 564,89	1 663,89	6 655,56



147	Доставка и монтаж на врати В1'Л, за вграждане в отвор с размер 98/208см. отговаряща на следните изисквания: еднокрили, без остъкление; перфорирана плоча от ПДЧ, с НРЛ покритие, цвят подлежат на уточнение, панти - Збр. подсилени, цвят хром-мат, с гумени улътнения по периферията, с брава с патрон; прави двустранни дръжки от неръждаема стомана, с горен и долен панел /двустранни/ в цвят хром-мат; автомат за самозатваряне с плъзгачо се рамо, цвят хром-мат, каса -обхватна; изработена от подцинковани стоманени листове с дебелина $\geq 1,2$ мм; покритие от праховобоядисване, RAL 7039, на фирма Porta Group, Полша; модел "Ендуро" или еквивалент	БР	1,00	43,76	919,12	962,88	962,88
148	Доставка и монтаж на врати В2Л или В2Д, за вграждане в отвор с размер 88/208см. отговаряща на следните изисквания: еднокрили, без остъкление; перфорирана плоча от ПДЧ, с НРЛ покритие, цвят подлежат на уточнение, панти - Збр. подсилени, цвят хром-мат, с гумени улътнения по периферията, с брава с патрон; прави двустранни дръжки от неръждаема стомана, с горен и долен панел /двустранни/ в цвят хром-мат, вентилационна решетка /двустранно/ в цвят хром-мат; автомат за самозатваряне с плъзгачо се рамо, цвят хром-мат, каса -обхватна; изработена от подцинковани стоманени листове с дебелина $\geq 1,2$ мм; покритие от праховобоядисване, RAL 7039, на фирма Porta Group, Полша; модел "Ендуро" или еквивалент	БР	5,00	43,76	987,72	1 031,48	5 157,40
149	Доставка и монтаж на врати В2'Л, за вграждане в отвор с размер 98/208см. отговаряща на следните изисквания: еднокрили, без остъкление; перфорирана плоча от ПДЧ, с НРЛ покритие, цвят подлежат на уточнение, панти - Збр. подсилени, цвят хром-мат, с гумени улътнения по периферията, с брава с патрон; прави двустранни дръжки от неръждаема стомана, с горен и долен панел /двустранни/ в цвят хром-мат, вентилационна решетка /двустранно/ в цвят хром-мат; автомат за самозатваряне с плъзгачо се рамо, цвят хром-мат, каса -обхватна; изработена от подцинковани стоманени листове с дебелина $\geq 1,2$ мм; покритие от праховобоядисване, RAL 7039, на фирма Porta Group, Полша; модел "Ендуро" или еквивалент	БР	1,00	43,76	987,72	1 031,48	1 031,48

150	<p>Доставка и монтаж на врати ВЗД, за вграждане в отвор с размер 92/208см. отговаряща на следните изисквания: еднокрили; негорими материали от клас А1, поцинковани стоманени листове с дебелина ≥0,8мм, пълнеж от изолационен материал, обща дебелина 65мм, без остъкление; покритие от праховобоядисване, RAL 7039, огнеустойчивост Е1 90, изпитана по БДС EN 1634-1:2014+A1:2018 , класифицирана по БДС EN 13501-2:2016, реакция на огън - А2, газо- и димоуплътнена, отговаряща на изискванията на §1, т.12 от Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, с падащ праг, с гумени профилни уплътнения, тристранно разположени за защита от студени и горещи газове, за термо- и шумоизолация; еспадираща лента, тристранно разположена за защита от преминаване на огън и пламъци, със стоманени защитни шипове към касата на вратата, панти - ЗД регулируем, неръждаема стомана, обков - секретна пожароустойчива брава; секретен патрон с min 3бр. ключове; пожароустойчиви дръжки от неръждаема стомана, автомат за самозатваряне с плъзгащо се рамо, сребрист цвят, каса - обхватна; изработена от поцинковани стом. листове с деб. ≥1,5мм; покритие от праховобоядисване, RAL 7039, маркировка относно пожароустойчивостта на продукта, с указани производител, клас на огнеустойчивост, стеновище за допустимост, модел на вратата, сериен номер, дата на производство; производител и модел - фирма "АРГ" ООД, модел "Prestige" или еквивалент</p>	БР	2,00	99,00	1 564,89	1 663,89	3 327,78
-----	--	----	------	-------	----------	----------	----------

151	<p>Доставка и монтаж на врати В4, за вграждане в отвор с размер 182/208см, отговаряща на следните изисквания: двукрила; негорими материали от клас А1, поцинковани стоманени листове с дебелина ≥0,8мм, пълнеж от изолационен материал, обща дебелина 65мм, без остъкление; покритие от прахово боядисване, RAL 7039, огнеустойчивост EI 90, изпитана по БДС EN 1634-1:2014+A1:2018 , класифицирана по БДС EN 13501-2:2016, реакция на огън - А2, газо- и димоуплътнена, отговаряща на изискванията на §1, т.12 от Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, падащ праг, гумени профилни уплътнения, тристранно разположени за защита от студени и горещи газове, за термо- и шумоизолация; еспадираша лента, тристранно разположена за защита от преминаване на огън и пламъци, стоманени защитни шипове към касата на вратата, панти - ЗД регулируеми, неръждаема стомана, обков за активното крило секретна пожароустойчива брава; секретен патрон с min 3бр. ключове; пожароустойчиви дръжки от неръждаема стомана, обков за пасивното крило - скрито пожароуст. резе с лостова система, с автозаклучващо устройство; селектор за последователно затваряне на крилата, допълнителни компоненти за всяко крило - автомат за самозатваряне с плъзгащо се рамо, сребрист цвят, каса; изработена от поцинк. стом. листове с дебелина ≥1,5мм; праховобоядисана RAL 7039, маркировка относно пожароуст. на продукта, с указани производител, клас на огнеустойчивост, становище за допустимост, модел на вратата, серийн номер, дата на производство, производител и модел - фирма "АРП" ООД, модел "Prestige" или еквивалент</p>		БР	1,00	118,80	2 831,40	2 950,20	2 950,20
152	<p>Доставка и монтаж на врати В5 за вграждане в отвор с размер 102/208см отговаряща на следните изисквания: еднокрили; негорими материали от клас А1, поцинковани стоманени листове с дебелина ≥0,8мм, пълнеж от изолационен материал, обща дебелина 65мм; без остъкление; покритие от праховобоядисване, RAL 7039, с гумени профилни, уплътнения, тристранно разположени за защита от студени и горещи газове, за термо- и шумоизолация; еспадираша лента, тристранно разположена за защита от преминаване на огън и пламъци; стоманени защитни шипове към касата на вратата; панти - ЗД регулируеми, неръждаема стомана; обков - секретна брава; секретен патрон с min 3бр. ключове; дръжки от неръждаема стомана; автомат за самозатваряне с плъзгащо се рамо, сребрист цвят; каса - обхватна, изработена от поцинк. стоманени листове с дебелина ≥1,5мм; покритие от праховобоядисване, RAL 7039; производител и модел - фирма "АРП" ООД, модел "Prestige" или еквивалент</p>		БР	3,00	39,60	1 218,59	1 258,19	3 774,57

153	<p>Доставка и монтаж на врати В5 /от ЕВН офис към коридор/ за вграждане в отвор с размер 102/208см отговаряща на следните изисквания: еднокрили; негорими материали от клас А1, поцинковани стоманени листове с дебелина ≥0,8мм, пълнеж от изолационен материал, обща дебелина 65мм; без остъкление; покритие от праховобоядисване, RAL 7039; с гумени профилни, ултлтнения, тристранно разположени за защита от студени и горещи газове, за термо- и шумоизолация; еспадираша лента, тристранно разположена за защита от преминаване на огън и пламъци; стоманени защитни шипове към касата на вратата; панти - 3Д регулируеми, неръждаема стомана; електромагнитен заключващ механизъм; дръжки тип "топка" от неръждаема стомана; автомат за самозатваряне с плъзгащо се рамо, сребрист цвят; каса - обхватна, изработена от поцинк. стоманени листове с дебелина ≥1,5мм; покритие от праховобоядисване, RAL 7039; производител и модел - фирма "АРП" ООД; модел "Prestige" или еквивалент</p>		БР	1,00	39,60	1 481,04	1 520,64	1 520,64
154	<p>Доставка и монтаж на врати В6П за вграждане в отвор с размер 100/222см отговаряща на следните изисквания: еднокрили; негорими материали от клас А1, поцинковани стоманени листове с дебелина ≥0,8мм, пълнеж от изолационен материал, обща дебелина 65мм, без остъкление; покритие от праховобоядисване, RAL 7039; с гумени профилни, прекъснат термомост, коефициент на цялото издвение <math>U_w \leq 2.2 \text{ W/ (m}^2\cdot\text{K)}</math>, ултлтнения, тристранно разположени за защита от студени и горещи газове, за термо- и шумоизолация; еспадираша лента, тристранно разположена за защита от преминаване на огън и пламъци, стоманени защитни шипове към касата на вратата, панти - 3Д регулируеми, неръждаема стомана, заключващ механизъм "Електромагнит" и излизане с бутон; дръжки тип "топка" от неръждаема стомана, автомат за самозатваряне с плъзгащо се рамо, сребрист цвят, каса - въглова; изработена от поцинковани стоманени листове с дебелина ≥1,5мм; покритие от праховобоядисване, RAL 7039, производител и модел - фирма "АРП" ООД; модел "Prestige" или еквивалент</p>		БР	1,00	39,60	1 881,79	1 921,39	1 921,39

155	<p>Доставка и монтаж на врати В7Л за вграждане в отвор с размер 102/208см отговаряща на следните изисквания: – еднокрили; негорими материали от клас А1, поцинковани стоманени листове с дебелина <math>\geq 0,8\text{mm}</math>, пълнеж от изолационен материал, обща дебелина 65мм, без остъкление; покритие от праховободядисване, RAL 7039, огнеустойчивост EI 90, изпитана по БДС EN 1634-1:2014+A1:2018 , класифицирана по БДС EN 13501-2:2016, прекъснат термомост,коэффициент на цялото изделение <math>U_w \leq 2.2 \text{ W/ (m}^2\cdot\text{K)}</math>, клас по реакция на огън - А2, газо- и димомулътнена, отговаряща на изискванията на §1, т.12 от Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, падащ праг, гумени профилни уплътнения, тристранно разположени за защита от студени и горещи газове, за термо- и шумоизолация; еспандираща лента, тристранно разположена за защита от преминаване на огън и пламъци, стоманени защитни шипове към касата на вратата, панти - ЗД регулируеми, неръждаема стомана, електрическа пожароустойчива брава; пожароустойчиви активна дръжка от неръждаема стомана от едната страна, модел 214910 на ISEO или еквивалент и неактивна топка от другата; автомат за самозатваряне с плъзгашо се рамо, сребрист цвят, каса - въглова; изработена от поцинковани стоманени листове с дебелина <math>\geq 1,5\text{mm}</math>; покритие от праховободядисване, RAL 7039, маркировка отнсно пожароустойчивостта на продукта,с указани производител, клас на огнеустойчивост, становище за допустимост, модел на вратата, сериен номер, дата на производство, производител и модел - фирма "АРП" ООД; модел "Prestige" или еквивалент. При производството на вратата крилото да е вътрешно окабелено за контрол на достъп (кабелен извод към касата).</p>		БР	1,00	39,60	1 682,51	1 722,11	1 722,11
156	<p>Доставка и монтаж на врати В8Л за вграждане в отвор с размер 280/238см отговаряща на следните изисквания: двукрили; негорими материали от клас А1, поцинковани стоманени листове с дебелина <math>\geq 0,8\text{mm}</math>, пълнеж от изолационен материал, обща дебелина 65мм, без остъкление; покритие от праховободядисване, RAL 7039, гумени профилни уплътнения, тристранно разположени за защита от студени и горещи газове, за термо- и шумоизолация; еспандираща лента, тристранно разположена за защита от преминаване на огън и пламъци, стоманени защитни шипове към касата на вратата, панти - ЗД регулируеми, неръждаема стомана, обков за активното крило на вратата - секретна брава; секретен патрон с <math>\text{min}</math> 3бр. ключове; дръжки от неръждаема стомана, обков за пасивното крило на вратата - скрито резе с лостова система с автозаклучващо устройство; селектор за последователно затваряне на крилата, допълнителни компоненти за всяко крило - автомат за самозатваряне с плъзгашо се рамо, сребрист цвят, производител и модел - фирма "АРП" ООД; модел "Prestige" или еквивалент</p>		БР	1,00	59,40	3 550,12	3 609,54	3 609,54

157	Доставка и монтаж на врати В9 за вграждане в отвор с размер 470/356см отговаряща на следните изисквания: сандвич панели, с обща дебелина минимум 60 мм, покритие на ламарината - полиестерно 25µm на външния слой и 10µm на вътрешния слой, осигуряващо антикорозионен ефект и устойчивост на външни атмосферни влияния; структура тип „Stucco“ с пълнеж - компресирана полиуретанова пяна с коефициент на топлопречистване $\leq 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$ , улътнения - четиристранни, гарантиращи топло- и звукоизолационни качества, цвят по RAL - RAL7039 /тъмно сив/ отвън; RAL 9002 /бял/ отвътре, каса - усилена, ъглова, без остъкление, устойчивост на влага и вятър - клас 3, задвижване на вратата - Електрическо задвижване 400V задвижваща мощност, вкл. 3 степенен бутон със собствен прекъсвач и главен прекъсвач и предпазител при затваряне, оборудване към двигателя - полуsenzorna бутониера и дистанционно управление, свързана към системата за контрол на достъпа; да притежава капацитет 4-5 бр. отваряния на вратата, ежедневно, табло за управление, светлинна бариера, която да спира движението на врата с цел предотвратяване на инциденти, аварийно освобождаване на двигателя с верига, производител и модел - фирма "Новоферм Балкан" ЕАД, модел "Thermo 60" или еквивалент	БР	1,00	59,40	3 571,92	3 631,32	3 631,32
158	Доставка и монтаж на врати В10, с размер на крилото 100/220см. отговаряща на следните изисквания: еднокригла, пълнеж - метална, ажурна, изработена от електрозаварена мрежа от поцинкован стоманен тел и оградяща кугиеобразна конструкция, брава, патрон, дръжка. Производител и модел - фирма Йота ООД; система идентична на оградата или еквивалент	БР	1,00	59,40	326,70	386,10	386,10
159	Доставка и монтаж на врати В11Д за вграждане в отвор с размер 100/222см отговаряща на следните изисквания: еднокригли; негорими материали от клас А1, поцинковани стоманени листове с дебелина $\geq 0,8\text{mm}$ , пълнеж от изолационен материал, обща дебелина 65мм, без остъкление; покритие от праховобоядисване, RAL 7039, с гумени профилни, прекъснат термомост, коефициент на цялото изделие $U_w \leq 2,2 \text{ W/ (m}^2\text{K)}$ , улътнения, тристранно разположени за защита от студени и горещи газове, за термо- и шумоизолация; еспандираща лента, тристранно разположена за защита от преминаване на огън и пламъци, стоманени защитни шипове към касата на вратата, панти - 3Д регулируеми, неръждаема стомана, излизане с антипаник брава отвътре; дръжки тип "топка" от неръждаема стомана, автомат за самозатваряне с плъзгащо се рамо, средбрист цвят, каса - ъглова; изработена от поцинковани стоманени листове с дебелина $\geq 1,5\text{mm}$ ; покритие от праховобоядисване, RAL 7039, производител и модел - фирма "АРГ" ООД, модел "Prestige" или еквивалент	БР	1,00	59,40	1 252,35	1 311,75	1 311,75
160	Доставка и монтаж на стена Ст. 1.1 с вградена врата, с общ размер 205/210см, изградена от НРЛ плоскости с дебелина 13 мм, цвят RAL 7039, вкл. дръжки, заключващи елементи, монтажни нивелиращи крачета, закачалка, панти, ъглови планки, лайсни и др. от нераждаема стомана, производство на ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД или еквивалент	БР	1,00	79,20	783,53	862,73	862,73

161	Доставка и монтаж на стена Ст. 1.2 без вградена врата, с общ размер 150/210см, изградена от НРЛ плоскости с дебелина 13 мм, цвят RAL 7039, вкл. монтажни нивелиращи крачета,панти, ъглови планки, лайсни и др. от нераждаема стомана, производство на ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД или еквивалент	БР	1,00	39,60	357,74	397,34	397,34
162	Доставка и монтаж на стена Ст. 1.3 без вградена врата, с общ размер 125/210см, изградена от НРЛ плоскости с дебелина 13 мм, цвят RAL 7039, вкл. монтажни нивелиращи крачета,панти, ъглови планки, лайсни и др. от нераждаема стомана, производство на ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД или еквивалент	БР	1,00	39,60	297,30	336,90	336,90
163	Доставка и монтаж на стена Ст. 1.4 с вградени 2 броя врати, с общ размер 195/210см, изградена от НРЛ плоскости с дебелина 13 мм, цвят RAL 7039, вкл. дръжки, заключващи елементи, монтажни нивелиращи крачета, закачалка, панти, ъглови планки, лайсни и др. от нераждаема стомана, производство на ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД или еквивалент	БР	1,00	79,20	1 035,64	1 114,84	1 114,84
164	Доставка и монтаж на стена Ст. 1.5 без вградена врата, с общ размер 90/210см, изградена от НРЛ плоскости с дебелина 13 мм, цвят RAL 7039, вкл. монтажни нивелиращи крачета, ъглови планки, лайсни и др. от нераждаема стомана, производство на ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД или еквивалент	БР	1,00	39,60	312,54	352,14	352,14
165	Доставка и монтаж на стена Ст. 1.6 без вградена врата, с общ размер 177/210см, изградена от НРЛ плоскости с дебелина 13 мм, цвят RAL 7039, вкл. монтажни нивелиращи крачета, ъглови планки, лайсни и др. от нераждаема стомана, производство на ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД или еквивалент	БР	1,00	39,60	524,90	564,50	564,50
166	Доставка и монтаж на прерада Пр. 1.1 с размер 60/120см, скосяване на ъгъла, изградена от НРЛ плоскости с дебелина 13 мм, цвят RAL 7039, вкл. монтажни нивелиращи крачета, ъглови планки, лайсни и др. от нераждаема стомана, производство на ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД или еквивалент	БР	2,00	19,80	201,47	221,27	442,54
167	Доставка и монтаж на стена Ст. 2.1 без вградена врата, с общ размер 150/210см, изградена от НРЛ плоскости с дебелина 13 мм, цвят RAL 7039, вкл. монтажни нивелиращи крачета,панти, ъглови планки, лайсни и др. от нераждаема стомана, производство на ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД или еквивалент	БР	1,00	39,60	358,28	397,88	397,88
168	Доставка и монтаж на стена Ст. 2.2 с вградени 3 бр. врати, с общ размер 309/210см, изградена от НРЛ плоскости с дебелина 13 мм, цвят RAL 7039, вкл. дръжки, заключващи елементи, монтажни нивелиращи крачета, закачалка, панти, ъглови планки, лайсни и др. от нераждаема стомана, производство на ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД или еквивалент	БР	1,00	54,45	1 660,73	1 715,18	1 715,18
169	Доставка и монтаж на стена Ст. 2.3 без вградена врата, с общ размер 150/210см, изградена от НРЛ плоскости с дебелина 13 мм, цвят RAL 7039, вкл. монтажни нивелиращи крачета,панти, ъглови планки, лайсни и др. от нераждаема стомана, производство на ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД или еквивалент	БР	1,00	39,60	358,50	398,10	398,10

170	Доставка и монтаж на стена Ст. 2.4 с вградена врата, с общ размер 2177/210см, изградена от НРЛ плоскости с дебелина 13 мм, цвят RAL 7039, вкл. дръжки, заключващи елементи, монтажни нивелиращи крачета, закачалка, панти, ъглови планки, лъйсни и др. от нераждаема стомана, производство на ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД или еквивалент	БР	1,00	59,40	833,09	892,49	892,49
171	Доставка и монтаж на преграда Пр. 2.1 с размер 90/210см, изградена от НРЛ плоскости с дебелина 13 мм, цвят RAL 7039, вкл. монтажни нивелиращи крачета, ъглови планки, лъйсни и др. от нераждаема стомана, производство на ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД или еквивалент	БР	1,00	29,70	322,34	352,04	352,04
172	Доставка и монтаж на преграда Пр. 2.2 с размер 60/120см, скосяване на ъгъла, изградена от НРЛ плоскости с дебелина 13 мм, цвят RAL 7039, вкл. монтажни нивелиращи крачета, ъглови планки, лъйсни и др. от нераждаема стомана, производство на ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД или еквивалент	БР	1,00	29,70	191,66	221,36	221,36
173	Доставка и монтаж на витрина Врт.1, и Врт.2 с вградена еднокрила врата 100/208см; алуминиеви профили и остъкление, производител и модел - фирма Дормакаба България ЕООД; система "ALEXA AT50" или еквивалент	M2	14,80	39,60	446,49	486,09	7 194,13
174	Доставка и монтаж на витрина Врт.3 с вградена еднокрила врата 100/208см с контролиран достъп посредством инсталиран електромагнитен насрещник; алуминиеви профили и остъклениепроизводител и модел - фирма Дормакаба България ЕООД; система "ALEXA AT50" или еквивалент	M2	5,50	39,60	446,49	486,09	2 673,50
175	Доставка и монтаж на витрина Врт.4, с вградена еднокрила врата 100/208см; алуминиеви профили и остъкление, производител и модел - фирма Дормакаба България ЕООД; система "ALEXA AT50" или еквивалент	M2	10,26	39,60	446,49	486,09	4 987,28
176	Доставка и монтаж на витрина Врт.5, с вградена еднокрила врата 100/208см; алуминиеви профили и остъкление; производител и модел - фирма Дормакаба България ЕООД; система "ALEXA AT50" или еквивалент	M2	10,11	39,60	446,49	486,09	4 914,37
177	Доставка и монтаж на витрина Врт.6, с вградена еднокрила врата 100/208см; алуминиеви профили и остъкление; производител и модел - фирма Дормакаба България ЕООД; система "ALEXA AT50" или еквивалент	M2	11,25	39,60	446,49	486,09	5 468,51
178	Доставка и монтаж на витрина Врт.7 с размер 635/300 см, вградена в нея плъзгаща врата с размери 2x100/300см, цвят на профила - RAL7039. стъклопакет на остъклената част с дебелина ≥ 28,00mm, коефид. на цялото изделие Ud ≤ 1.4W/ (m².K), вратата да се окмплектова с оператор за автоматична врата "ES 200-2D" на фирма Дормакаба България ЕООД или еквивалентен, скорост на отваряне - 10÷75 cm/s, скорост на затваряне - 10÷75 cm/s, контрол на достъпа, модел врата „ST FlexGreen“ на Дормакаба България ЕООД или еквивалентен	M2	19,05	59,40	725,27	784,67	14 947,96



179	Доставка и монтаж на витрина Врт.8 с размер 453/300см, вградена в нея плъзгаша врата с размери 2x100/300см, цвят на профила - RAL7039, стъклопакет на остъклената част с дебелина ≥ 28,00mm, коефици. на цялото изделие Ud ≤ 1.4W/ (m².K), вратата да се комплектува с оператор за автоматична врата "E5 200-2D" на фирма Дормакаба България ЕООД или еквивалентен, скорост на отваряне - 10÷75 cm/s, скорост на затваряне - 10÷75 cm/s, контрол на достъпа, модел врата „ST FlexGreen“ на Дормакаба България ЕООД или еквивалентен	M2	13,59	59,40	725,27	784,67	10 663,67
180	Доставка и монтаж на секторна подвижна преграда с размер 695/300 см от МДФ, производство на VINCО или еквивалент	БР	1,00	59,40	8 624,88	8 684,28	8 684,28
181	Доставка и монтаж на фасадни алуминиеви ламелни щори на фирма "Watema" модел "E80 А 6 ламели със закръглени ръбове" или еквивалент, прахово боядисани в цвят RAL7039 за прозорец със синтатура П2	M2	30,15	415,80	242,85	658,65	19 858,30
182	Доставка и монтаж на фасадни алуминиеви ламелни щори на фирма "Watema" модел "E80 А 6 ламели със закръглени ръбове" или еквивалент, прахово боядисани в цвят RAL7039 за прозорец със синтатура П3	M2	9,63	118,80	68,74	187,54	1 806,01
183	Доставка и монтаж на фасадни алуминиеви ламелни щори на фирма "Watema" модел "E80 А 6 ламели със закръглени ръбове" или еквивалент, прахово боядисани в цвят RAL7039 за прозорец със синтатура П4	M2	18,45	156,82	89,30	246,12	4 540,91
184	Доставка и монтаж на фасадни алуминиеви ламелни щори на фирма "Watema" модел "E80 А 6 ламели със закръглени ръбове" или еквивалент, прахово боядисани в цвят RAL7039 за прозорец със синтатура П5	M2	9,75	95,04	54,13	149,17	1 454,41
185	Доставка и монтаж на фасадни алуминиеви ламелни щори на фирма "Watema" модел "E80 А 6 ламели със закръглени ръбове" или еквивалент, прахово боядисани в цвят RAL7039 за прозорец със синтатура П6	M2	9,48	80,98	46,29	127,27	1 206,52
186	Доставка и монтаж на алуминиева ревизионна вратичка за мотиване във фаянсова облицовка, произведена от АВ GPOUP България с размер 20/30см отваряне с пуш бутон и остъкление от матирано стъкло или еквивалент	БР	9,00	1,59	102,91	104,50	940,50
187	Доставка и монтаж на подвижен държач за хора в неравностойно положение с място за монтаж на тоалетна хартия, дължина 800мм, цвят хром или еквивалент	БР	1,00	4,95	114,35	119,30	119,30
188	Доставка и монтаж на неподвижен държач за хора в неравностойно положение, с дължина 500мм, цвят инокс или еквивалент	БР	1,00	4,95	114,35	119,30	119,30
189	Доставка и монтаж на душ кабина на фирма Долта модел S1000 съставена от страничен и преден панел с размер 110/200см с вградена в него един брой врата с размер 65/200см, изработени от панти и държачи S1000,стъкло 8 мм, закалено,кантирано, в комплект с държача модел РН105 или еквивалент	БР	4,00	79,20	1 393,92	1 473,12	5 892,48
190	Доставка и монтаж на душ кабина на фирма Долта модел S1000 съставена от преден панел размер 100/200см с вградена в него един брой врата с размер 65/200см, изработени от панти и държачи S1000,стъкло 8 мм, закалено,кантирано, в комплект с държача модел РН105 или еквивалент	БР	1,00	59,40	729,63	789,03	789,03
191	Доставка и монтаж на кристално огледало с фасет, размер 50/65см	БР	8,00	2,97	32,67	35,64	285,12

192	Доставка и монтаж на безконтактен дозатор със сензор, за концентриран сапун на фирма Hageliter модел "XIBU sense FOAM" (бял цвят) или еквивалент, вкл. консуматив и батерии	БР	9,00	19,80	245,03	264,83	2 383,47
193	Доставка и монтаж на безконтактен дозатор със сензор, за стънати кърпи за ръце на фирма Hageliter модел "XIBU sense TOWEL" (бял цвят) или еквивалент, вкл. консуматив и батерии	БР	6,00	19,80	455,20	475,00	2 850,00
194	Доставка и монтаж на кош за отпадъци със сензор, на фирма Hageliter модел "XIBU sense PAPERBOX" (бял цвят) или еквивалент, вкл. консуматив и батерии	БР	6,00	19,80	334,32	354,12	2 124,72
195	Доставка и монтаж на кош за отпадъци с педал и обем 12литра на фирма Hageliter модел "metal medium" (бял цвят) или еквивалент	БР	8,00	3,96	60,98	64,94	519,52
196	Доставка и монтаж на дозатор за хартиени покривала за тоалетна седалка, на фирма Hageliter модел "LUNA hygiene AUFLAGEN" (бял цвят) или еквивалент, вкл. консуматив	БР	8,00	5,94	141,57	147,51	1 180,08
197	Доставка и монтаж на дозатор за тоалетна хартия, на фирма Hageliter модел "XIBU Tissuepaper" (бял цвят) или еквивалент, вкл. консуматив	БР	8,00	5,94	143,75	149,69	1 197,52
198	Доставка и монтаж на стойка в комплект с четка за WC, на фирма Hageliter бял цвят или еквивалент	БР	8,00	1,98	14,16	16,14	129,12
199	Доставка и монтаж на електрически прожекционен екран модел "UMAX135XWV2" на фирма Eijescreens или еквивалент	БР	1,00	1,98	1 224,04	1 226,02	1 226,02
200	Доставка и монтаж на електрическа стойка за проектор за вграждане в окачен таван	БР	1,00	1,98	163,35	165,33	165,33
201	Доставка и монтаж на прахов пожарогасител, 6 кг	БР	2,00	14,85	44,48	59,33	118,66
202	Доставка и монтаж на пожарогасител с гасително вещество въглероден диоксид, 5 кг	БР	2,00	14,85	105,03	119,88	239,76
203	Доставка и монтаж на пожарогасител с гасително вещество вода, 9л	БР	2,00	14,85	48,51	63,36	126,72
	<b>общо IV.АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - СТРАДА</b>						<b>678 279,55</b>
	<b>V. АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - ОГРАДА</b>						
204	Доставка и монтаж на ажурна ограда от поцинкована стомана, с размер на паната В/Ш 1,69/2,50м, монтирана върху монолитен стоманобетонен цокъл.	М	326,00	6,14	6,53	12,67	4 130,42
205	Доставка и монтаж на ажурна ограда от поцинкована стомана, с размер на паната В/Ш 2,00/2,50м, монтирана чрез директно анкериране в асфалтобетонова настилка.	М	70,00	6,14	2,18	8,32	582,40
206	Доставка и монтаж на портална врата двукрила, метална 5600/2200мм, вкл. завършващи окомплектовки и крепежни елементи	БР	1,00	6,14	2 056,03	2 062,17	2 062,17
207	Доставка и монтаж на конзолна плъзгаща врата, метална 4500/2000мм, вкл. завършващи окомплектовки и крепежни елементи	БР	2,00	6,14	2 439,36	2 445,50	4 891,00
	<b>общо V.АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - ОГРАДА</b>						<b>11 665,99</b>
	<b>VI. ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ С ВОДОМЕРНА ШАХТА; КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ</b>						
208	Направа на изкоп с ширина 0,60-1,20м и дълб. до 2м- неукрепен	МЗ	49,44	0,00	4,31	4,31	213,09

209	Направа на изкоп с ширина 0.60-1.20м и дълб. от 2 м до 4м, вкл. укрепване при неосходимост	M3	64,96	0,00	4,31	4,31	279,98
210	Направа на изкоп за яма с дълбочина до 2м в земни почви	M3	4,02	0,00	4,31	4,31	17,33
211	Направа на обратен настип на тесни изкопи със земни почви от площадката, вкл. уплътняване на пластове 20см	M3	98,23	0,00	2,73	2,73	268,17
212	Наговарване и извозване, вкл. разтоварване на излишни земни почви от изкоп, вкл. такса депониране	M3	20,18	0,00	2,98	2,98	60,14
213	Доставка и полагане на дрениращ слой от речна баластра, с дебелина 20 см, под водомерна шахта, вкл. уплътняване	M3	0,72	1,43	23,48	24,91	17,94
214	Доставка и полагане на еднокомпонентно, гъвкаво, несъдържащо разтворители покритие, на база полимер-модифицирана битумна емулсия тип Ска I gasol -101 или еквивалент	M2	9,48	2,58	6,08	8,66	82,10
215	Доставка и полагане на хидроизолационна релефна мембрана d= 0,5мм по стени на водомерна шахта	M2	9,48	27,99	82,15	110,18	1 044,51
216	Демонтаж на съществуващ тръбопровод ЕФ150 от ТСК до съществуваща ВШ, вкл. нагозарване, извозване и депониране на отпадъците	M	12,50	10,08	5,35	15,43	192,88
217	Доставка и монтаж на тръби РЕНД ф63/3,8 РН10, вкл. фасонни части и фитинги	M	8,80	4,83	5,64	10,47	92,14
218	Доставка и монтаж на тръби РЕНД ф160, РН10, вкл. фасонни части и фитинги /подмяна на ЕФ150/	M	12,50	17,97	21,93	39,90	498,75
219	Доставка и монтаж на тръби РВС ф160, SN8, дебелистенни, вкл. фасонни части и фитинги	M	12,20	9,56	16,02	25,58	312,08
220	Доставка и монтаж на тръби РВС ф110, SN8, дебелистенни, вкл. фасонни части и фитинги	M	10,00	5,71	8,85	14,56	145,60
221	Доставка и полагане на бетон клас В12,5 за стени и дъно на водомерна шахта	M3	2,01	27,99	71,50	99,49	199,97
222	Доставка и монтаж на кофраж, вкл. последващо декофриране на стени и дъно на водомерна шахта	M2	16,80	18,12	5,25	23,37	392,62
223	Доставка и монтаж на двукрил топлоизолиран капак от рифелова ламарина 2x120/70, вкл. танги, дръжки, крепежи	БР	1,00	68,84	293,57	362,41	362,41
224	Доставка и монтаж на метални стъгала N16, анкерирани в стените на шахтата	БР	5,00	5,07	12,77	17,84	89,20
225	Доставка и монтаж на метален профил L 40.40.4мм, за монтаж на топлоизолационен капак	КГ	14,00	2,08	2,43	4,51	63,14
226	Доставка и монтаж на метален профил L 50.50.5мм, за обкрайчване на отвора на шахтата	КГ	18,00	2,08	2,43	4,51	81,18
227	Доставка и полагане на дренажен настип 50/50/50см, с речна баластра под отвор в плоча на шахта	M3	0,13	10,20	21,88	32,08	4,17
228	Доставка и монтаж на РВС тръба ф50, вкл. фитинги и фасонни части	M	2,00	3,19	4,55	7,78	15,56
229	Доставка и монтаж на спирателен кран без изпразнител 2"	БР	1,00	9,95	37,21	47,16	47,16
230	Доставка и монтаж на комбиниран водомер 2"1/4"на " Беласица" Петрич	БР	1,00	58,37	1 447,68	1 506,05	1 506,05
231	Доставка и монтаж на филтър с утайник 2"	БР	1,00	14,06	41,73	55,79	55,79
232	Доставка и монтаж на възвратна клапа 2"	БР	1,00	14,06	38,15	52,21	52,21
233	Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител 2"	M	1,00	9,95	40,71	50,66	50,66

234	Доставка и полагане на пясък под и около тръбите /H=0.40м за Ф63; H=0.50м за Ф11С, Ф150 и Ф160/	МЗ	17,88	21,29	10,34	31,63	565,54
235	Изпитване и дезинфекция на водопровод	М	21,30	1,04	1,22	2,26	48,14
<b>общо VI.ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ С ВОДОМЕРНА ШАХТА; КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ</b>							
<b>VII. СТРАДЕН ВОДОПРОВОД</b>							
236	Доставка и монтаж на подцинковани тръби ф2", вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	М	60,00	12,83	20,57	33,40	2 004,00
237	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф32, РN10-студена вода, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	М	21,90	5,35	5,81	11,16	244,40
238	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф32, РN20-топла вода, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	М	23,20	5,35	7,86	13,21	306,47
239	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25, РN10-студена вода, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	М	1,25	4,75	4,71	9,46	11,83
240	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25, РN20-топла вода, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	М	27,15	4,75	5,63	10,38	281,82
241	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20, РN10-студена вода, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	М	72,55	4,75	3,01	7,76	562,99
242	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20, РN20-топла вода, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	М	66,60	4,75	3,72	8,47	564,10
243	Доставка и монтаж на спирателен кран обикновен без изпразнител ф3/4"	БР	1,00	6,14	10,95	17,09	17,09
244	Доставка и монтаж на спирателен кран обикновен без изпразнител ф1"	БР	1,00	6,14	13,12	19,26	19,26
245	Доставка и монтаж на спирателен кран обикновен без изпразнител ф2"	БР	1,00	9,95	37,21	47,16	47,16
246	Доставка и монтаж на спирателен кран обикновен с изпразнител ф3/4"	БР	1,00	6,14	12,85	18,99	18,99
247	Доставка и монтаж на спирателен кран обикновен с изпразнител ф1"	БР	1,00	6,14	14,91	21,05	21,05
248	Доставка и монтаж на спирателен кран шибърен без изпразнител ф3/4"	БР	1,00	6,14	10,95	17,09	17,09
249	Доставка и монтаж на спирателен кран шибърен с изпразнител ф3/4"	БР	3,00	6,14	10,95	17,09	51,27
250	Доставка и монтаж на спирателен кран шибърен без изпразнител ф1"	БР	1,00	6,14	13,12	19,26	19,26
251	Доставка и монтаж на спирателен кран шибърен с изпразнител ф1"	БР	1,00	6,14	13,12	19,26	19,26
252	Доставка и монтаж на канелка, чешмяна, с удължител ф1/2"	БР	3,00	3,20	5,07	8,27	24,81
253	Доставка и монтаж на седащ смесител с фотоключка за тоалетна мивка модел Grohe Euroso Cosmopolitan или еквивалент, в тоалетни	БР	9,00	46,05	846,70	892,75	8 034,75
254	Доставка и монтаж на седащ смесител за тоалетна мивка в техническо помещение, производство на "Видима" колекция: Vidimarosh, № В0783АА или еквивалент	БР	1,00	25,64	120,40	146,04	146,04
255	Доставка и монтаж на стенен смесител в помещение чистачка, производство на "Видима" колекция: Silius, № В3515АА или еквивалент	БР	1,00	25,64	80,69	106,33	106,33
256	Доставка и монтаж на термостатен смесител за душ Grohe Grotherm 1000 New 34151003 комплект с тръбно окачване или еквивалент	БР	5,00	37,22	506,42	543,64	2 718,20
257	Доставка и монтаж на лускозна пожарна касета за вграждане изработена от Инюкс с размер 55/55/20см, в комплект с пожарен кран Ф2", 20м шлаух и струйник	БР	4,00	28,61	463,82	492,43	1 969,72

258	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ф3/4"	БР	1,00	5,07		8,37		13,44		13,44
259	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ф1"	БР	1,00	5,07		12,56		17,63		17,63
260	Доставка и полагане на топлоизолация с дебелина 9мм, за тръби Ф20-топла и студена вода, клас на пожароустойчивост Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1, устойчивост на корозия съгласно EN 13468 или еквивалент	М	139,15	1,94		1,84		3,78		525,99
261	Доставка и полагане на топлоизолация с дебелина 9мм, за тръби Ф25-студена вода, клас на пожароустойчивост Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1, устойчивост на корозия съгласно EN 13468 или еквивалент	М	1,25	1,94		2,3С		4,24		5,30
262	Доставка и полагане на топлоизолация с дебелина 9мм, за тръби Ф32-студена вода, клас на пожароустойчивост Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1, устойчивост на корозия съгласно EN 13468 или еквивалент	М	21,90	1,94		3,09		5,03		110,16
263	Доставка и полагане на топлоизолация с дебелина 15мм, за тръби Ф25-топла вода, клас на пожароустойчивост Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1, устойчивост на корозия съгласно EN 13468 или еквивалент	М	27,15	1,94		3,44		5,38		146,07
264	Доставка и полагане на топлоизолация с дебелина 15мм, за тръби Ф32-топла вода, клас на пожароустойчивост Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1, устойчивост на корозия съгласно EN 13468 или еквивалент	М	23,20	1,94		3,94		5,88		136,42
265	Изпитване и дезинфекция на водопровод	М	272,65	1,04		1,22		2,26		616,19
										<b>18 777,09</b>
	<b>VIII. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ</b>									
266	Доставка и монтаж на РУС тръби Ф110, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	М	39,35	5,71		7,05		12,76		502,11
267	Доставка и монтаж на РУС тръби Ф110-дебелостенни, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	М	23,55	5,71		8,85		14,56		342,89
268	Доставка и монтаж на РУС тръби Ф160-дебелостенни, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	М	27,06	9,56		15,05		24,61		665,95
269	Доставка и монтаж на РУС тръби Ф50, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	М	21,65	3,19		4,59		7,78		168,44
270	Доставка и монтаж на отводнителен улей АСО Shower Drain Е-нигли еквивалент, в комплект с решетка, противомирисна клапа, l=0.90m за душ кабинни	КТ	5,00	42,08		435,56		477,64		2 388,20
271	Доставка и монтаж на подов точков сифон тип АСО ShowerPoint или еквивалент, в комплект с нержждаема квадратна решетка 149мм/149мм и сух воден разтвор.	БР	18,00	15,50		114,62		130,12		2 342,16
272	Доставка и монтаж на тоалетна мивка Grohe Euro Ceramic 55см в комплект с тръбен сифон Rosa Aqua A506401614 или еквивалент	БР	9,00	25,54		187,92		213,46		1 921,14
273	Доставка и монтаж на санитарен умивалник 60см /за технич./, помещение/, бял цвят, кат. № W409601, в комплект с полуиндистал с кат. № W310101 на "Видима" или еквивалентен	БР	1,00	38,12		86,38		124,50		124,50
274	Доставка и монтаж на система от нержждаема стомана за измиване на бутуши, вкл. четка, решетка и включване кам Вик инсталация, производство на фирма "Volper" или еквивалентна	БР	2,00	95,39		778,49		873,88		1 747,76

275	Доставка и монтаж на скрита структура с промивен автомат Grohe Rapid SL за тоалетно седало в комплект с двоен бутон Grohe Skate Cosmopolitan или еквивалент	БР	8,00	109,35	312,07	421,42	3 371,36
276	Доставка и монтаж на конзолна тоалетна чиния на фирма Grohe, модел Solido Senel или еквивалент, в комплект с плавно падащ капак	БР	8,00	35,05	234,68	269,73	2 157,84
277	Доставка и монтаж скрита структура за вграждане Grohe Rapid SL или еквивалент, в комплект с промивен автомат за писоар Grohe Teston Ronco, с възможност за автоматично и ръчно задействане на промилният автомат или еквивалент	БР	4,00	134,33	1 555,94	1 690,27	6 761,08
278	Доставка и монтаж на писоар с горно запазване модел Bau SetaPlus на фирма Grohe или еквивалент	БР	4,00	35,05	254,84	289,89	1 159,56
279	Доставка и монтаж на ревизионна шахта 60x60x52cm - битова херметическа, с доставка и монтаж на капак за достъп АСО600Х600Х80мм изработен от алуминий и покритие от подовата настилка или еквивалент	БР	2,00	97,47	853,90	951,37	1 902,74
280	Доставка и монтаж на вентилационни шапки за отдушници до ф125, за плосък покрив	БР	4,00	9,03	28,37	37,40	149,60
281	Изпитване хоризонтална и вертикална канализация до ф150	М	85,00	1,04	1,19	2,23	189,55
282	Изпитване хоризонтална и вертикална канализация над ф150	М	27,00	1,04	1,19	2,23	60,21
	<b>общо VIII. СТРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ</b>						<b>25 955,09</b>
<b>IX.</b>	<b>ОТВОДНЯВАНЕ КЛИМАТИЦИ</b>						
283	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25, PN10-студена вода, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	М	51,90	4,75	3,72	8,47	439,59
284	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	М	30,35	4,75	2,66	7,41	224,89
285	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	М	9,10	3,19	3,73	6,92	62,97
286	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 дебелостенни, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	М	8,00	5,71	8,85	14,56	116,48
	<b>общо IX. ОТВОДНЯВАНЕ КЛИМАТИЦИ</b>						<b>843,93</b>
<b>X.</b>	<b>ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ОКОЛО СТРАДАТА</b>						
287	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110-дебелостенни, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	М	46,10	5,71	12,23	17,94	827,03
288	Доставка и монтаж на подов сифон17/17 с отичане ф100	БР	8,00	29,46	37,38	66,84	534,72
	<b>общо X. ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ОКОЛО СТРАДАТА</b>						<b>1 361,75</b>
<b>XI.</b>	<b>ВАКУУМНО ОТВОДНЯВАНЕ НА ПОКРИВА - ОСНОВНА ТРЪБОПРОВОДНА СИСТЕМА</b>						
289	Доставка и монтаж на водоприемник DN70 съгл. БДС EN1253 от неръжд. стомана, клас А1 с верт. отичане, 2-елементен без изолаци. и затопляне; модел Jet, произволство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	4,00	19,80	1 233,98	1 253,78	5 015,12
290	Доставка и монтаж на еластомерно уплътнение за ЕРДМ/бит. хидроизолация от ЕРДМ 4 мм; модел Jet, произволство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	8,00	3,96	14,59	18,55	148,40

291	Доставка и монтаж на тръба DN40 1А, L=250 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	3,00	3,96	12,2С	16,16	48,48
292	Доставка и монтаж на тръба DN50 1А, L=250 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	3,00	3,96	14,76	18,72	56,16
293	Доставка и монтаж на тръба DN70 1А, L=250 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	9,00	3,96	20,07	24,03	216,27
294	Доставка и монтаж на тръба DN100 1А, L=250 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	6,00	3,96	33,80	37,76	226,56
295	Доставка и монтаж на тръба DN200 1А, L=250 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	4,00	3,96	112,37	116,33	465,32
296	Доставка и монтаж на тръба DN40 1А, L=500 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	3,00	3,96	18,62	22,58	67,74
297	Доставка и монтаж на тръба DN50 1А, L=500 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	3,00	3,96	22,71	26,67	80,01
298	Доставка и монтаж на тръба DN70 1А, L=500 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	2,00	3,96	31,46	35,42	70,84
299	Доставка и монтаж на тръба DN100 1А, L=750 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	1,00	3,96	73,94	77,90	77,90
300	Доставка и монтаж на тръба DN70 1А, L=1000 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	2,00	3,96	54,80	58,76	117,52
301	Доставка и монтаж на тръба DN100 1А, L=2500 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	2,00	3,96	201,43	205,39	410,78
302	Доставка и монтаж на тръба DN100 1А, L=2750 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	1,00	3,96	216,05	220,01	220,01
303	Доставка и монтаж на тръба DN70 1А, L=3000 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	8,00	3,96	143,77	147,73	1 181,84
304	Доставка и монтаж на тръба DN100 1А, L=3000 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	3,00	3,96	228,21	232,17	696,51
305	Доставка и монтаж на дъга 45° DN50 1А съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	5,00	2,97	13,95	16,92	84,60
306	Доставка и монтаж на дъга 45° DN70 1А съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	13,00	2,97	27,50	30,47	396,11
307	Доставка и монтаж на дъга 45° DN100 1А съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	6,00	2,97	53,98	56,95	341,70
308	Доставка и монтаж на преход ексцентър. DN40/50 съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	1,00	3,92	22,02	25,94	25,94
309	Доставка и монтаж на преход ексцентър. DN40/70 съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	2,00	3,92	49,45	53,37	106,74
310	Доставка и монтаж на преход ексцентър. DN50/70 съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	1,00	3,92	39,82	43,74	43,74

311	Доставка и монтаж на преход ексцентър. DN70/100 съгл. БДС EN1123-1 от поц. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	2,00	3,92	62,30	66,22	132,44
312	Доставка и монтаж на преход ексцентър. DN150/200 съгл. БДС EN1123-1 от поц. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	2,00	3,92	141,80	145,72	291,44
313	Доставка и монтаж на преход оптим-я DN70/40 съгл. БДС EN1123-1 от поц. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	3,00	3,92	37,76	41,68	125,04
314	Доставка и монтаж на преход оптим-я DN70/50 съгл. БДС EN1123-1 от поц. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	1,00	3,92	38,90	42,82	42,82
315	Доставка и монтаж на преход центр. DN150/150 съгл. БДС EN1123-1 от поц. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	2,00	3,92	74,20	78,12	156,24
316	Доставка и монтаж на разклонител 45° DN100/50 съгл. БДС EN1123-1 от поц. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	1,00	3,92	74,66	78,58	78,58
317	Доставка и монтаж на разклонител 45° DN100/70 съгл. БДС EN1123-1 от поц. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	1,00	3,92	79,47	83,39	83,39
318	Доставка и монтаж на тръба с ревизия DN200 съгл. БДС EN1123-1 от поц. стомана, клас А1	БР	2,00	13,84	230,87	244,71	489,42
319	Доставка и монтаж на пръстен еластомерен DN40 за поц. тръби от EPDM; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	9,00	4,55	1,47	6,02	54,18
320	Доставка и монтаж на пръстен еластомерен DN50 за поц. тръби от EPDM; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	13,00	4,55	2,02	6,57	85,41
321	Доставка и монтаж на пръстен еластомерен DN70 за поц. тръби от EPDM; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	41,00	4,55	3,70	8,25	338,25
322	Доставка и монтаж на пръстен еластомерен DN100 за поц. тръби от EPDM; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	23,00	4,55	5,19	9,74	224,02
323	Доставка и монтаж на пръстен еластомерен DN150 за поц. тръби от EPDM; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	2,00	4,55	18,76	23,31	46,62
324	Доставка и монтаж на пръстен еластомерен DN200 за поц. тръби от EPDM; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	6,00	4,55	39,47	44,02	264,12
325	Доставка и монтаж на осигурителна скоба DN40 срещу налягане в оста от поц. стомана; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	6,00	3,37	8,87	12,24	73,44
326	Доставка и монтаж на осигурителна скоба DN50 срещу налягане в оста от поц. стомана; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	9,00	3,37	11,11	14,48	130,32
327	Доставка и монтаж на осигурителна скоба DN70 срещу налягане в оста от поц. стомана; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	25,00	3,37	73,72	77,09	1 927,25
328	Доставка и монтаж на осигурителна скоба DN100 срещу налягане в оста от поц. стомана; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	11,00	3,37	79,82	83,19	915,09
329	Доставка и монтаж на осигурителна скоба DN100 за връзка тръба/разклонител от поц. стомана; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	2,00	3,37	79,71	83,08	166,16
330	Доставка и монтаж на осигурителна скоба DN150 срещу налягане в оста от поц. стомана; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	2,00	3,37	285,20	288,57	577,14



331	Доставка и монтаж на преход НТКГ DN200/200 съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	1,00	3,37	111,49	114,86	114,86	114,86
332	Доставка и полагане на лубрикант за муфа 1000 ml; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	1,00	3,37	21,34	24,71	24,71	24,71
<b>общо XI. ВАКУУМНО ОТВОДНЯВАНЕ НА ПОКРИВА - ОСНОВНА ТРЪБОПРОВОДНА СИСТЕМА</b>								
<b>XII.</b>	<b>ВАКУУМНО ОТВОДНЯВАНЕ НА ПОКРИВА - АВАРИЙНА ТРЪБОПРОВОДНА СИСТЕМА</b>							<b>16 439,23</b>
333	Доставка и монтаж на пръстен за авар. отводняване за водоприемници от неръжд. стомана, клас А1, Д323 mm, височина 59 mm; модел Jet, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	4,00	4,55	115,06	119,61	119,61	478,44
334	Доставка и монтаж на водоприемник DN70 съгл. БДС EN1253 от неръжд. стомана, клас А1 с верт. оттичане, 2-елементен без изолоц. и затопляне; модел Jet, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	4,00	19,80	1 233,98	1 253,78	1 253,78	5 015,12
335	Доставка и монтаж на елестомерно уплътнение за EPDM/бит. хидроизолация от EPDM 4 mm; модел Jet, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	8,00	3,96	14,59	18,55	18,55	148,40
336	Доставка и монтаж на тръба DN40 1А, L=250 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	1,00	3,96	12,20	16,16	16,16	16,16
337	Доставка и монтаж на тръба DN50 1А, L=250 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	16,00	3,96	14,76	18,72	18,72	299,52
338	Доставка и монтаж на тръба DN80 1А, L=250 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	12,00	3,96	29,73	33,69	33,69	404,28
339	Доставка и монтаж на тръба DN40 1А, L=500 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	1,00	3,96	18,62	22,58	22,58	22,58
340	Доставка и монтаж на тръба DN50 1А, L=500 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	3,00	3,96	22,71	26,67	26,67	80,01
341	Доставка и монтаж на тръба DN50 1А, L=1000 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	1,00	3,96	38,88	42,84	42,84	42,84
342	Доставка и монтаж на тръба DN80 1А, L=1000 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	2,00	3,96	79,34	83,30	83,30	166,60
343	Доставка и монтаж на тръба DN50 1А, L=1500 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	2,00	3,96	54,94	58,90	58,90	117,80
344	Доставка и монтаж на тръба DN50 1А, L=2500 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	4,00	3,96	86,69	90,65	90,65	362,60
345	Доставка и монтаж на тръба DN50 1А, L=3000 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	2,00	3,96	101,94	105,90	105,90	211,80
346	Доставка и монтаж на тръба DN80 1А, L=3000 mm съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	2,00	3,96	207,15	211,11	211,11	422,22
347	Доставка и монтаж на дъга 45° DN50 1А съгл. БДС EN1123-1 от под. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	20,00	2,97	13,95	16,92	16,92	338,40

348	Доставка и монтаж на дъгтя 45° DN80 1А съгл. БДС EN1123-1 от поц. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	16,00	2,97	68,47	71,44	1 143,04
349	Доставка и монтаж на преход ексцентр. DN40/50 съгл. БДС EN1123-1 от поц. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	1,00	3,92	22,02	25,94	25,94
350	Доставка и монтаж на преход ексцентр. DN50/70 съгл. БДС EN1123-1 от поц. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	6,00	3,92	39,82	43,74	262,44
351	Доставка и монтаж на преход ексцентр. DN70/80 съгл. БДС EN1123-1 от поц. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	6,00	3,92	57,39	61,31	367,86
352	Доставка и монтаж на преход оптим-я DN70/40 съгл. БДС EN1123-1 от поц. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	1,00	3,92	37,76	41,68	41,68
353	Доставка и монтаж на преход оптим-я DN70/50 съгл. БДС EN1123-1 от поц. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	3,00	3,92	38,90	42,82	128,46
354	Доставка и монтаж на преход оптим-я DN80/50 съгл. БДС EN1123-1 от поц. стомана, клас А1; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	2,00	3,92	45,86	49,78	99,56
355	Доставка и монтаж на пръстен еластомерен DN40 за поц. тръби от EPDM; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	3,00	4,55	1,47	6,02	18,06
356	Доставка и монтаж на пръстен еластомерен DN50 за поц. тръби от EPDM; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	54,00	4,55	2,02	6,57	354,78
357	Доставка и монтаж на пръстен еластомерен DN70 за поц. тръби от EPDM; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	10,00	4,55	3,70	8,25	82,50
358	Доставка и монтаж на пръстен еластомерен DN80 за поц. тръби от EPDM; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	34,00	4,55	7,73	12,28	417,52
359	Доставка и монтаж на скоба сипурителна DN40 срещу налягане в оста от поц. стомане; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	2,00	3,37	8,87	12,24	24,48
360	Доставка и монтаж на скоба сипурителна DN50 срещу налягане в оста от поц. стомане; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	39,00	3,37	11,11	14,48	564,72
361	Доставка и монтаж на скоба сипурителна DN70 срещу налягане в оста от поц. стомане; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	10,00	3,37	73,72	77,09	770,90
362	Доставка и монтаж на скоба сипурителна DN80 срещу налягане в оста от поц. стомана	БР	24,00	3,37	75,90	79,27	1 902,48
363	Доставка и полагане на лубрикант за муфа 1000 ml; система GM-X, производство на АСО - GROUP или еквивалент	БР	1,00	3,37	21,34	24,71	24,71
<b>общо XII. ВАКУУМНО ОТВОДНЯВАНЕ НА ПОКРИВА - АВАРИЙНА ТРЪБОПРОВОДНА СИСТЕМА</b>							
<b>III. ИНФИЛТРАЦИОННА СИСТЕМА</b>							
364	Направа -на изкоп с дълбочина до 2м е земни почви	M3	92,50	0,00	4,31	4,31	398,68
365	Направа -на обратен наслп на изкоп със земни почви от обекта, вкл. уплътняване на пластове 20cm	M3	10,00	0,00	2,73	2,73	27,30
366	Натоварване и извозване, вкл. разтоварване на излишни земни почви от изкоп, вкл. такса депониране	M3	82,50	0,00	2,98	2,98	245,85

367	Доставка и монтаж на основно тягло за инфилтрационна система тип АСО STORMVRIXX SD или еквивалент	БР	246,00	6,34	113,8С	120,14	29 554,44
368	Доставка и монтаж на страничен панел за инфилтрационна система тип АСО STORMVRIXX SD или еквивалент	БР	107,00	6,34	48,47	54,81	5 864,67
369	Доставке и монтаж на горни капачета, комплект от 4 бр., за инфилтрационна система тип АСО STORMVRIXX SD или еквивалент	КТ	242,00	5,07	17,87	22,94	5 551,48
370	Доставке и монтаж на ревизионна плоча 65x65x12, РЕ DN400, за инфилтрационна система тип АСО STORMVRIXX SD или еквивалент	БР	2,00	11,09	102,04	113,13	226,26
371	Доставке и полагане на геотекстил за инфилтрационна система тип АСО STORMVRIXX SD или еквивалент	M2	396,00	2,97	2,43	5,40	2 138,40
372	Доставке и монтаж на адаптор DN200, за инфилтрационна система тип АСО STORMVRIXX SD или еквивалент	БР	2,00	6,93	81,13	88,06	176,12
373	Доставке и монтаж на адаптор DN150, за инфилтрационна система тип АСО STORMVRIXX SD или еквивалент	БР	2,00	6,93	60,77	67,70	135,40
374	Доставке и монтаж на свързващ елемент, тип АСО SOMVPOINT РР или еквивалент, за инфилтрационна система	БР	6,00	13,66	103,73	117,39	704,34
375	Доставке и монтаж на полипропиленов конектор, заустване DN 150, тип АСО SOMVPOINT РР или еквивалент, за инфилтрационна система	БР	2,00	13,66	107,33	120,99	241,98
376	Доставке и монтаж на капак Ф400, Д400 с отвори, за инфилтрационна система тип АСО STORMVRIXX SD или еквивалент	БР	3,00	13,66	384,89	398,55	1 195,65
377	Доставке и монтаж утаечни шласти ф1000 с дълбочина до 2м, вкл. самонивелиращ се чулуен капак Ф60	БР	3,00	13,66	1 306,8С	1 320,46	3 961,38
<b>XIV. ДЪРЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ</b>							<b>50 421,95</b>
<b>общо XIII.ИНФИЛТРАЦИОННА СИСТЕМА</b>							
378	Награва на изкоп с ширина 0.60-1.20м и дълб. до 2м- неукрепен	M3	213,10	0,00	4,31	4,31	918,46
379	Награва на обратен наспл на тесни изкопи със земни почви от площадката, вкл. уплътняване на пластове 20см	M3	195,72	0,00	2,73	2,73	534,32
380	Натъзвяване и извозване, вкл. разтоварване на излишни земни почви от изкоп, вкл. таксе депониране	M3	17,39	0,00	2,98	2,98	51,82
381	Доставка и монтаж на РУС тръби ф110-дебелостенни, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи	M	11,30	5,71	8,85	14,56	164,53
382	Доставка и монтаж на РУС тръби ф160-дебелостенни, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи	M	113,50	9,56	16,02	25,58	2 903,33
383	Доставка и монтаж на РУС тръби ф200-дебелостенни, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи	M	45,00	9,56	18,32	27,88	1 254,60
384	Доставка и монтаж на улична ревизионна шахта за кръгли канали от стъобяеми елементи и чулуен самонивелиращ се капак ф60 и дълбочина на шахтата до 2м	БР	1,00	114,53	758,16	872,69	872,69
385	Доставка и монтаж на точков единичен отток, в комплект с чулуена решетка 500x500, клас на натоварване С25С и листоуловителна кошница, система АСО SOMVPOINT РР или еквивалент	БР	5,00	61,53	394,58	456,11	2 280,55

386	Доставка и монтаж на точков двовен отток, в комплект с чулунена решетка 500x500, клас -на натоварване С250 и листоуловителна кошница, система ASCO COMBIPROINT PP или еквивалент	БР	2,00	97,55	675,48	773,03	1 546,06
387	Доставка и полагане пръск под тръбите /H=0,10м/	M3	13,58	21,29	10,34	31,63	429,54
388	Изпитване на канализация	M	169,80	1,04	1,19	2,23	378,65
389	Доставка и полагане на сигнална лента	M	169,80	0,75	0,97	1,72	292,06
	<b>общо XIV.ДЪРЖОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ</b>						<b>11 626,61</b>
<b>XV.</b>	<b>ИЗМЕСТВАНЕ ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД</b>						
390	Напъзва на изкоп с ширина 0,60-1,20м и дълб. до 2м- неукрепен	M3	427,00	0,00	4,31	4,31	1 840,37
391	Напъзва на обратен насип на Тесни изкопи със земни почви от площадката, вкл. улълъняване на пластове 20см	M3	381,50	0,00	2,73	2,73	1 041,50
392	Натоварване и извозване, вкл. разтоварване на излишни земни почви от изкоп, вкл. такса депониране	M3	45,50	0,00	2,98	2,98	135,59
393	Демонтаж на съществуващ водопровод М Ф100, вкл. натоварване, извозване и депониране на отпадъците	M	52,00	8,81	4,46	13,27	690,04
394	Доставка и монтаж на РЕ-НД тръби ф110/б.6 за водопровод, вкл. фитинги, крепежи, подв-рзване към съществуващ водопровод М Ф100 и нова ВШ	M	69,60	9,62	12,55	22,17	1 543,03
395	Доставка и полагане пясък под и около тръбите /H=0,50м/	M3	44,84	21,29	10,34	31,63	1 418,29
396	Изпитване и дезинфекция на питеен водопровод	M	69,60	1,04	1,22	2,26	157,30
397	Доставка и полагане на сигнална лента	M	70,00	0,75	0,97	1,72	120,40
	<b>общо XV.ИЗМЕСТВАНЕ ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД</b>						<b>6 946,52</b>
<b>XVI.</b>	<b>ИЗМЕСТВАНЕ ПЛОЩАДКОВ КАНАЛ</b>						
398	Напъзва -на изкоп с ширина 1,20-4,00м и дълб. от 3 м до 4,5 м, вкл. укрепване	M3	1 493,64	0,00	4,31	4,31	6 437,59
399	Напъзва -на изкоп на яма с дълбочина до 4,5м в земни почви	M3	51,60	0,00	4,31	4,31	222,40
400	Напъзва -на обратен насип на Тесни изкопи със земни почви от площадката, вкл. улълъняване на пластове 20см	M3	1 455,15	0,00	2,73	2,73	3 972,56
401	Натоварване и извозване, вкл. разтоварване на излишни земни почви от изкоп, вкл. такса депониране	M3	90,09	0,00	2,98	2,98	268,47
402	Демонтаж на съществуващ канал Ф800, вкл. натоварване, извозване и депониране на отпадъците	M	58,00	39,17	34,77	73,94	4 288,52
403	Доставка и монтаж на РЕ тръби ф800, 5N8, вкл. фитинги, крепежи, подвръзване към съществуващ канал Ф800 и съществуваща РШ	M	76,00	39,17	184,12	223,29	16 970,04
404	Доставка и монтаж на ул-чна ревизионна шахта за кръгли канали, от слобяеми елементи, вкл. чулунен самонивелиращ се капак ф60 и дълбочина на шахтата до 5м	БР	3,00	286,70	1 549,83	1 836,53	5 509,59
405	Изпитване на канализация	M	76,00	1,04	1,19	2,23	169,48
406	Доставка и полагане пясък под тръбите /H=0,10м/	M3	11,40	21,29	10,34	31,63	360,58
407	Доставка и полагане на сигнална лента	M	76,00	0,75	0,97	1,72	130,72
	<b>общо XVI.ИЗМЕСТВАНЕ ПЛОЩАДКОВ КАНАЛ</b>						<b>38 329,95</b>
<b>XVII.</b>	<b>МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ВИК</b>						

408	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа WILLO - Star - Z с Q=4.5m <sup>3</sup> /h, H=5.5m	БР	1,00	28,28	481,65	509,93	509,93
<b>общо XVII.МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ВИК</b>							
<b>XVIII ПОЛИВНА СИСТЕМА</b>							
409	Доставка и изграждане на поливна система състояща се от тръбна система, разпръскаачи, дюзи, филтри и др. за поливане на тревни площи	M2	1 655,00	1,49	3,86	5,35	8 854,25
410	Доставка, монтаж, програмиране на програматор за поливна система	БР	2,00	44,55	316,80	361,35	722,70
411	Доставка и монтаж на помпена станция	БР	2,00	148,50	1 287,00	1 435,50	2 871,00
<b>общо XVIII.ПОЛИВНА СИСТЕМА</b>							
<b>XIX.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ - кабелни скари</b>							
412	Доставка и монтаж на телена кабелно-осеща скара "ОВО ВЕТТЕРМАНН", размер 105x500x3000 мм., с интегрирана бърза надлъжна връзка гарантираща запазване на електрическия потенциал,включително разделителна стена, профилни таванни носачи със заварена таванна планка, конзоли, анкери и всички необходими крепежни елементи или еквивалент	M	125,80	6,73	32,41	39,14	4 923,81
413	Доставка и монтаж на хоризонтален ъгъл 90° "ОВО ВЕТТЕРМАНН" за ТКС100x500 или еквивалент	БР	18,00	8,12	38,71	46,83	842,94
414	Доставка и монтаж на Т-отклонение "ОВО ВЕТТЕРМАНН" за ТКС100x500 или еквивалент	БР	14,00	9,31	53,37	62,68	877,52
415	Доставка и монтаж на телена кабелно-осеща скара "ОВО ВЕТТЕРМАНН", размер 105x300x3000 мм., с интегрирана бърза надлъжна връзка гарантираща запазване на електрическия потенциал,включително разделителна стена, профилни таванни носачи със заварена таванна планка, конзоли, анкери и всички необходими крепежни елементи или еквивалент	M	24,80	6,73	20,97	27,70	686,96
416	Доставка и монтаж на хоризонтален ъгъл 90° "ОВО ВЕТТЕРМАНН" за ТКС 100x300 или еквивалент	БР	2,00	8,12	31,90	40,02	80,04
417	Доставка и монтаж на телена кабелно-осеща скара "ОВО ВЕТТЕРМАНН", размер 105x200x3000 мм., с интегрирана бърза надлъжна връзка гарантираща запазване на електрическия потенциал,включително разделителна стена, профилни таванни носачи със заварена таванна планка, конзоли, анкери и всички необходими крепежни елементи или еквивалент	M	17,00	5,54	16,22	21,76	369,92
418	Доставка и монтаж на хоризонтален ъгъл 90° "ОВО ВЕТТЕРМАНН"за ТКС 100x200 или еквивалент	БР	6,00	6,44	29,27	35,71	214,26
<b>общо XIX.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ - кабелни скари</b>							
<b>XX. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ - Силови ел.инсталации</b>							
419	Доставка и монтаж на табло ТР-НН (по схема)	БР	1,00	154,64	1 948,67	2 103,31	2 103,31
420	Доставка и монтаж на табло УТ-1 (по схема)	БР	1,00	154,64	1 849,82	2 004,46	2 004,46
421	Доставка и монтаж на табло УТ-1 (по схема)	БР	1,00	58,31	446,09	504,40	504,40
422	Доставка и монтаж на ТОВИК (по схема)	БР	1,00	154,64	1 150,58	1 305,22	1 305,22
423	Доставка и монтаж на Тот (комплексна доставка от фирмата изпълнител)	БР	1,00	54,90	1 485,00	1 539,90	1 539,90
424	Доставка и монтаж на табло ТК (по схема)	БР	1,00	58,31	678,05	736,36	736,36

425	Доставка и монтаж на UPS D400G48V33-198W8U-RDG производство на фирма Benling или еквивалент, в комплект с 24бр. батерийни елемента 5 Orzu 350, производство на фирма Sonnen Schein или еквивалент.	БР	1,00	421,05	29 244,6С	29 665,65	29 665,65	104,00
426	Доставка и полагане на кабел NYU 2x' 5 мм <sup>2</sup>	М	52,00	1,29	0,71	2,00	104,00	
427	Доставка и полагане на кабел NYU 3x' 5 мм <sup>2</sup>	М	2 934,00	1,29	0,89	2,18	6 396,12	
428	Доставка и полагане на кабел NYU 3x2,5 мм <sup>2</sup>	М	1 072,00	1,29	1,29	2,58	2 765,76	
429	Доставка и полагане на кабел NYU 3x4 мм <sup>2</sup>	М	1 890,00	1,29	1,99	3,28	6 199,20	
430	Доставка и полагане на кабел NYU 3x' 0 мм <sup>2</sup>	М	30,00	1,29	4,51	5,80	174,00	
431	Доставка и полагане на кабел NYU 5x2,5 мм <sup>2</sup>	М	120,00	1,29	2,07	3,36	403,20	
432	Доставка и полагане на кабел NYU 5x4,0 мм <sup>2</sup>	М	533,00	1,29	3,22	4,51	2 403,83	
433	Доставка и полагане на кабел NYU 5x6,0 мм <sup>2</sup>	М	22,00	1,52	4,39	5,91	130,02	
434	Доставка и полагане на кабел NYU 5x' 0,0 мм <sup>2</sup>	М	22,00	1,52	7,26	8,78	193,16	
435	Доставка и полагане на кабел NYU 5x' 6 мм <sup>2</sup>	М	27,00	1,52	10,92	12,44	335,88	
436	Доставка и полагане на кабел NYU 24x0,75 мм <sup>2</sup>	М	20,00	1,52	9,84	11,36	227,20	
437	Доставка и полагане на кабел саморегулиращ нагревателен DEVI 18Re или еквивалент	М	96,00	1,64	16,04	17,68	1 697,28	
438	Доставка и полагане на кабел NYU 5x25 мм <sup>2</sup>	М	20,00	1,68	19,85	21,53	430,60	
439	Доставка и полагане на кабел NYU 2У 4x150,0 мм <sup>2</sup>	М	53,00	2,87	19,67	22,54	1 194,62	
440	Направа на изкоп с шир 0,40-0,60м и дълб. до 1м, неукрепен	МЗ	117,79	7,72	0,0С	7,72	909,34	
441	Направа на изкоп за кабелни шахти	МЗ	12,00	7,72	0,0С	7,72	92,64	
442	Направа на обратен напиг на тесни изкопи със земни почви от площадката, вкл. улътнране на пластове 20см	МЗ	73,62	6,59	3,17	9,76	718,53	
443	Наговарване и извозване, вкл. разтоварване на излишни земни почви от изкоп, вкл. такса депониране	МЗ	56,17	6,14	7,82	13,96	784,13	
444	Доставка и полагане пясък около тръбите	МЗ	44,17	10,02	24,87	34,89	1 541,09	
445	Доставка и полагане на сигнална лента	М	368,10	0,75	0,53	1,28	471,17	
446	Доставка и монтаж на кабелна шахта, съгласно проектна документация	БР	10,00	103,55	467,78	571,33	5 713,30	
447	Доставка и полагане на стоманена тръба Ф50 мм	М	134,00	2,48	6,42	8,90	1 192,60	
448	Доставка и полагане на тръба КОРОДУК Ф75 или еквивалент	М	533,00	1,14	3,44	4,58	2 441,14	
449	Доставка и полагане на тръба КОРОДУК Ф110 или еквивалент	М	67,00	1,14	6,17	7,31	489,77	
450	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф16	М	176,00	1,04	0,18	1,22	214,72	
451	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф20	М	24,00	1,04	0,26	1,30	31,20	
452	Доставка и полагане на PVC канал тип "Корос Колип" CN 60x40 или еквивалент, вкл. снадки, крепежи	М	55,20	1,94	7,78	9,72	536,54	
453	Доставка и полагане на PVC канал тип "Корос Колип" РК 140x70 или еквивалент, вкл. снадки, крепежи	М	126,70	1,94	16,07	18,01	2 281,87	
454	Доставка и монтаж LED панели за открит монтаж, производство на V-TAC, модел VT-6060 или еквивалент	БР	10,00	12,67	84,74	97,41	974,10	
455	Доставка и монтаж LED панели за вграден монтаж, производство на V-TAC, модел VT-6060 или еквивалент	БР	100,00	12,67	72,27	84,94	8 494,00	

456	Доставка и монтаж LED панели за открит монтаж, производство на V-TAC, модел VT-12030	БР	20,00	12,67	87,77	100,44	2 008,80
457	Доставка и монтаж на LED осв. тяло за стълбове с IP 66, модел GRANADA 2 на 2P-България ЕООД или еквивалент	БР	15,00	16,63	154,84	171,47	2 572,05
458	Доставка и монтаж на LED осв. тяло - фасадно, с IP 66, модел GRANADA BASIC на 2P-България ЕООД или еквивалент	БР	12,00	16,63	115,53	132,16	1 585,92
459	Доставка и монтаж на LED влагозащитенс тяло за открит монтаж 48W, 1500mm модел VT-1574 на V-TAC или еквивалент	БР	26,00	12,67	75,36	88,03	2 288,78
460	Доставка и монтаж на LED влагозащитено тяло за открит монтаж 15W, 600mm, производство на Вивалукс България, модел SIRIUS LED или еквивалент	БР	6,00	10,10	35,13	45,23	271,38
461	Доставка и монтаж на LED луна за вграден монтаж, 30W, модел CAPRI R BASK LIGHT на 2-България ЕООД или еквивалент	БР	4,00	10,10	28,35	38,45	153,80
462	Доставка и монтаж на LED осветително евакуационно тяло с мощност 6W, вкл. стижъри за посока на евакуация	БР	29,00	10,10	26,59	36,69	1 064,01
463	Доставка и монтаж на LED луна за открит монтаж, 6W, модел CAPRI R BASK LIGHT на 2P-България ЕООД или еквивалент	БР	21,00	8,42	14,83	23,25	488,25
464	Доставка и монтаж на LED луна за вграден монтаж, 6W, модел CAPRI R BASK LIGHT на 2P-България ЕООД или еквивалент	БР	24,00	8,42	12,74	21,16	507,84
465	Доставка и монтаж на ротатка за стена RD 30 ZN	БР	12,00	10,49	22,37	32,80	393,60
466	Доставка и монтаж на единична ротатка за полигонален стълб	БР	15,00	10,49	25,03	35,52	532,80
467	Доставка и монтаж на полигонални стълбове, Н=6m, в комплект с анкерна група	БР	15,00	85,46	382,97	468,37	7 025,55
468	Доставка и монтаж на 3 бр. контакти тип Шуко, монтаж в кабелен канал, в комплект с рамка, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент	КТ	28,00	9,09	44,87	53,96	1 510,88
469	Доставка и монтаж на контакт тип Шуко, монтаж в кабелен канал, в комплект с рамка, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент	БР	18,00	3,03	13,70	16,73	301,14
470	Доставка и монтаж на контакт тип Шуко, скрит м-ж на стена, в комплект с рамка, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент	БР	4,00	3,03	10,55	13,58	54,32
471	Доставка и монтаж на ключ обикновен, скрит м-ж на стена, в комплект с рамка, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент	БР	7,00	2,87	5,72	8,59	60,13
472	Доставка и монтаж на ключ сериен, скрит м-ж на стена, в комплект с рамка, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент	БР	22,00	2,87	6,85	9,72	213,84
473	Доставка и монтаж на ключ-девиаторе-, скрит м-ж на стена, в комплект с рамка, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент	БР	4,00	2,87	6,91	9,78	39,12
474	Доставка и монтаж на гихт бутон, скрит м-ж на стена, в комплект с рамка, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент	БР	11,00	2,87	5,78	8,65	95,15
475	Доставка и монтаж на датчик за движение PIR 360°	БР	24,00	8,04	28,22	36,26	870,24
476	Доставка и монтаж на фотоключка	БР	1,00	16,19	117,51	133,70	133,70
477	Доставка и монтаж на конзола	БР	48,00	1,94	1,22	3,18	152,64
478	Доставка и монтаж на разкиснителна кутия	БР	48,00	2,83	1,77	4,60	220,80
479	Доставка и монтаж на разкиснителни кутии ПКОМ с шуцери за воронки и барбакани	БР	4,00	3,70	6,51	10,21	40,84

480	Доставке и полагане самовъзстановяваща с електроизолационна маса за разгложителни кутии воронки 250ml	БР	4,00	8,48	38,27	46,75	187,00
481	Доставке и монтаж на пожарозащита на преходен отвор с размер 200/100 пожарозащитна преграда с ГПУ Е1 60	БР	1,00	10,18	54,31	64,49	64,49
482	Доставке и монтаж на пожарозащита на преходен отвор с размер 200/100 пожарозащитна преграда с ГПУ Е1 120	БР	2,00	37,48	311,31	348,79	697,58
483	Доставке и монтаж на пожарозащита на преходен отвор с размер 300/100 пожарозащитна преграда с ГПУ Е1 30	БР	3,00	10,18	54,31	64,49	193,47
484	Доставке и монтаж на пожарозащита на преходен отвор с размер 300/100 пожарозащитна преграда с ГПУ Е1 120	БР	2,00	37,48	311,31	348,79	697,58
485	Доставке и монтаж на пожарозащита на преходен отвор с размер 500/100 пожарозащитна преграда с ГПУ Е1 30	БР	6,00	56,23	196,58	252,81	1 516,86
486	Доставке и монтаж на пожарозащита на преходен отвор с размер 500/100 пожарозащитна преграда с ГПУ Е1 60	БР	1,00	56,23	212,48	268,71	268,71
487	Доставке и монтаж на пожарозащита на преходен отвор с размер 500/100 пожарозащитна преграда с ГПУ Е1 120	БР	1,00	56,23	438,83	495,06	495,06
488	Доставке и монтаж на сука разделка на кабел до 2.5 мм <sup>2</sup>	БР	290,00	1,50	0,41	1,91	553,90
489	Доставке и монтаж на сука разделка на кабел до 16 мм <sup>2</sup>	БР	6,00	3,43	1,11	4,54	27,24
490	Доставке и монтаж на сука разделка на кабел до 35 мм <sup>2</sup>	БР	2,00	12,33	2,03	14,36	28,72
491	Доставке и монтаж на сука разделка на кабел до 185 мм <sup>2</sup>	БР	2,00	15,66	3,53	19,19	38,38
492	Свързвания на кабел към съоръжение до 2.5 мм <sup>2</sup>	БР	132,00	0,42	0,12	0,54	71,28
493	Свързвания на кабел към съоръжение до 16 мм <sup>2</sup> с кабела обужка медно покалаена	БР	30,00	2,16	1,34	3,50	105,00
494	Свързвания на кабел към съоръжение до 35 мм <sup>2</sup> с кабела обужка медно покалаена	БР	10,00	3,09	4,64	7,73	77,30
495	Свързвания на кабел към съоръжение до 185 мм <sup>2</sup> с кабела обужка медно покалаена	БР	10,00	4,83	7,46	12,29	122,90
496	Лабораторни изпитвания и измервания	КТ	1,00	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00
	<b>общо ХХ. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ - Силови ел. инсталации</b>						<b>116 319,36</b>
<b>XXI.</b>	<b>МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>						
497	Доставке и полагане на проводник ПВ-А2 1x4,0 мм <sup>2</sup>	М	56,00	0,50	0,68	1,18	66,08
498	Доставке и монтаж на нервждаема заземителна шина 40x4	М	224,80	2,84	11,84	14,68	3 300,06
499	Доставке и монтаж на нервждаем кръговиден съединител 1.4301	БР	7,00	4,16	12,14	16,30	114,10
500	Доставке и монтаж на нервждаема скоба за кръгли и плоски проводници 1.4301	БР	14,00	4,16	9,63	13,79	193,06
501	Доставке и монтаж на заземителен псцинкован кол 63/63/6	БР	14,00	19,67	18,47	38,14	533,96
502	Доставке и монтаж на скоба за монтаж на заземителна шина към стена	БР	14,00	4,16	6,87	11,03	154,42
503	Доставке и монтаж на нервждаем разединителен елемент 1.4301	БР	7,00	4,16	8,15	12,31	86,17
504	Доставке и монтаж на ревизионна вретичка	БР	7,00	10,15	28,18	38,33	268,31
505	Доставке и полагане на кръгъл проводник А1МgSi 0.5 Ø8	М	129,60	1,29	2,03	3,32	430,27
506	Доставке и монтаж на събодно лежачо бетоново блокче с пластмасова опора за проводник за плосък покрив	БР	73,00	2,08	3,56	5,64	411,72
507	Доставке и монтаж на клема за връзка Ø8-10/Ø8-10	БР	6,00	1,34	2,67	4,01	24,06
508	Доставке и монтаж на компенсатор на линейни разширения	БР	3,00	3,09	6,18	9,27	27,81



509	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASHMASH NG45 или еквивалент	БР	1,00	32,24	1 636,27	1 668,51	1 668,51
510	Доставка и монтаж на мълниеприемен прът 2 метра, в комплект с бетонова противотежестна основа	БР	1,00	16,61	97,55	114,16	114,16
511	Доставка и монтаж на мачта за мълниеприемник 5 метра, в комплект с бетонова противотежестна основа	БР	1,00	64,76	194,83	259,59	259,59
512	Доставка и монтаж на планка за заземяване с болт	БР	3,00	5,07	11,98	17,05	51,15
513	Доставка и монтаж на медна шина за изравн. на потенциала 40x5 мм. с 20 неръждаеми присвѣд. болта	БР	1,00	10,15	28,13	38,28	38,28
514	Доставка и полагане на лента за корозионна защита	БР	1,00	3,22	13,66	16,88	16,88
515	Лабораторни изпитвания и измервания	КТ	1,00	356,40	0,00	356,40	356,40
	<b>общо ХХI.МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>						<b>8 114,99</b>
<b>XXII.</b>	<b>СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА</b>						
516	Доставка и монтаж на комуникационна рамка 1-47НЕ /800x300x2200/ Произв.:№ ХА_1115739 Rittal или еквивалент, съставена от: Т5-частична рама Т58 – 2бр Произв.:№ ХА_0103346 19 долна монтажна рама 47 U – 2 бр Произв.:№ 7856734 Цокълни елементи комплект – 1 бр Произв.:№ 8601800 Хоризонтална скоба Т5/Т5 – 1 бр Произв.:№ Т5 8800500 Държач за кабелен маншон – 1 бр Произв.:№ ХАТ1115657 Мрежова планка 7 щепсела – 1 бр Произв.:№ 7240210 Мрежова планка 7 щепсела – 1 бр Произв.:№ 7240260 USV-Leiste Кабелен маншон 120x90 – 1С бр Произв.:№ 7111900 Заземителна шина, хоризонтална – 1 бр Произв.:№ 7113000 Асиметрична лента 330x90/70mm – 4 бр Произв.:№ 7220600 Гайка М6 – 200 бр Произв.:№ 209220С Винт М6 – 200 бр Произв.:№ 7094100	БР	2,00	223,05	728,36	951,41	1 902,82
517	Доставка и монтаж на па-нел за събиране и подвеждане на кабели произв. № 7257035 Rittal или еквивалент	БР	20,00	5,54	15,05	20,59	411,80
518	Доставка и монтаж на монтажна скоба за кабел 120/90mm, произв. № 7111900 Rittal или еквивалент	КТ	2,00	6,24	10,18	16,42	32,84
519	Доставка, монтаж и привеждане в работно състояние на информационна розетка 1x R45 Со+ system AMP sat.5 за монтаж в кабелен канал	БР	60,00	5,54	19,37	24,91	1 494,60
520	Доставка, монтаж и привеждане в работно състояние на информационна розетка 2x R45 Со+ system AMP sat.5 за монтаж в кабелен канал	БР	60,00	11,09	49,18	60,25	3 615,00
521	Доставка, монтаж и привеждане в работно състояние на информационна розетка 1x R45 Со+ system AMP sat.3 - тел.за монтаж в кабелен канал	БР	60,00	5,54	19,37	24,91	1 494,60
522	Доставка, монтаж и привеждане в работно състояние на пач панел с висока концентрация Со+ system AMP 24 порта комплект	БР	8,00	14,72	99,43	114,15	913,20

523	Доставка, монтаж и привеждане в работно състояние на информационна розетка 1x RJ45 Cat.6 за монтаж в пач панел	БР	60,00	5,54	24,62	30,16	1 809,60
524	Доставка, монтаж и привеждане в работно състояние на информационна розетка 2x RJ45 Cat.6 за монтаж в пач панел	БР	60,00	11,09	49,12	60,21	3 612,60
525	Доставка, монтаж и привеждане в работно състояние на информационна розетка 1x RJ45 Cat.6 за монтаж в пач панел	БР	60,00	5,54	16,04	21,58	1 294,80
526	Доставка, монтаж и привеждане в работно състояние на КИТ за монтаж наклонен изход АМР Cat.6 за монтаж в пач панел	БР	180,00	3,17	9,77	12,94	2 329,20
527	Доставка и монтаж на тройна рамка АМР-DIN - покривна	БР	60,00	3,47	16,59	20,06	1 203,60
528	Доставка и монтаж на тройна рамка КР-РК Колюс Колин за вграждане в кабелен канал	БР	60,00	3,47	18,35	21,82	1 309,20
529	Доставка и монтаж на бокс КР-РК Колюс Колин за вграждане в кабелен канал	БР	180,00	2,28	4,82	7,10	1 278,00
530	Доставка и полгане на кабел S/FTP категория 7 (PlMF1200 4x2x0,5 AWG-23), бял.	М	4 353,70	1,04	1,05	2,09	9 099,23
531	Доставка и полгане на HDMI-кабел	БР	40,00	2,77	5,76	8,53	341,20
532	Доставка и полгане на UGA кабел	БР	40,00	2,77	5,15	7,92	316,80
533	Доставка на PVC гофрирана тръба ф75	М	60,00	0,00	3,09	3,09	185,40
534	Полгане на PVC гофрирана тръба в изкоп	М	60,00	1,14	0,00	1,14	68,40
535	Тестване и сертифициране cat 7	БР	200,00	1,39	3,47	4,86	972,00
536	Доставка и монтаж подова кутия с рамка за инсталиране на 8 бр. модула, оборудвана с 3 бр. контакти и 3 бр. КИТ за монтаж; производител Efarer или еквивалент	БР	10,00	45,00	221,91	266,91	2 669,10
537	Документация и етиктиране	БР	1,00	673,20	16,19	689,39	689,39
538	Крепежи и консумативи	БР	1,00	22,57	41,78	64,35	64,35
539	Монтаж и ПРС на телефонен апарат за работа с централа АУАУА /доставката е ангажимент на Възложителя/	БР	60,00	6,14	0,00	6,14	368,40
540	Монтаж на SWITCH 29605 CISCO 48 GigE,4xSFP Lap Base /доставката е ангажимент на Възложителя/	БР	5,00	154,74	0,00	154,74	773,70
	<b>общо XIII. СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА</b>						<b>38 249,83</b>
XIII	<b>СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА</b>						
541	Монтаж и привеждане в работно състояние на терминал за отчитане на работно време (Time Book Terminal) в-WEB 9640 или еквивалент /доставката е ангажимент на Възложителя/	БР	1,00	1 940,70	119,30	2 060,00	2 060,00

542	Доставка, монтаж и ПРС на контролер за една врата/плъзгащ портал двустранно или две врати/ плъзгащи пор_тали едностранно, вход за 2 четеца или четци-приемници за дистанционни, капцитет поне 10000 карти/дистанционни, памет поне 10000 събития, Ethernet интерфейс, LAN и CAN портове, работа с LEGIS RF, ISO 15693 и ISO 14443 RFID ста_дарти , Data/Clock комуникационен протокол за връзка с четци на карти и с четци-приемници за дистанцио_ни, захранване 12-14V DC, консумация 90mA, съвместим за работа със софтуер MCS-2000 - произведено на Синхрон-С ООД, в метална кутия IP31, с място за акумулатор 7Ah - MCS-ACS1-652 или еквивалент	БР	10,00	64,55	564,95	629,50	6 295,00
543	Доставка, монтаж и ПРС на влогозащитена метална кутия IP65, с място за контролер по т_зация 538, четец-приемник за дистан_ционни, акумулатор 12V/7Ah, с метална плоч_а, комплект с щупера	БР	4,00	26,27	283,44	309,71	1 238,84
544	Доставка, монтаж и ПРС на четец за достъп с карта за вътрешен или външен монтаж, съвместим за четене на криптираната част на служебните карти LEGIS-Ausweis ADVANT ATC 2048(bit) с цел предотвратяване на клонирането им, Data/Clock комуникационен протокол за връзка с контролера, криптирана връзка с контролера по поз. 538, звукове и светлинна индикация при четене, Legis-MCB или еквивалент	БР	9,00	64,55	589,25	653,80	5 884,20
545	Доставка, монтаж и ПРС на ст_ойка за -четец за карти, с козирка, метална, прахово-бог_емсана	БР	3,00	10,41	44,75	55,16	165,48
546	Доставка, монтаж и ПРС на е.л. магнит за интериорна/ екстериорна метална врата със система Fail Safe и сила на задържане не по-малка от 300кг., 12Vdc, комплект с планка	БР	2,00	35,89	154,74	190,63	381,26
547	Доставка, монтаж и ПРС на е.л. болт соленоид за интериорна стъклена витрина със система Fail Secure и сила на задържане не по-малка от 300кг., 12Vdc, комплект с плоч_ка	БР	1,00	35,89	166,52	202,41	202,41
548	Доставка, монтаж и ПРС на е.л. насрещник за интериорна стъклена витрина със система Fail Secure и сила на задържане не по-малка от 300кг., комплект с планка	БР	1,00	35,89	124,05	159,94	159,94
549	Доставка, монтаж и ПРС на магнитен контакт за вграждане	БР	4,00	5,15	26,59	31,74	126,96
550	Доставка, монтаж и ПРС на бутон за излизане, NO/NC, 12Vdc, за открит монтаж/вграждане	БР	1,00	5,15	32,26	37,41	37,41
551	Доставка, монтаж и ПРС на аварийен бутон за излизане, чрез чулване на стъкло, зел_е+, NO/NC, 12Vdc	БР	4,00	5,15	42,23	47,38	189,52
552	Доставка, монтаж и ПРС на захранващ блок 12VDC 3.5A, резервиране с акумулаторна батерия до 8Ah, 1 изход със самовъзстановяващ се предпазител, защита от пренапрежение, късо съединение и т_скова защита.	БР	10,00	26,53	295,67	322,20	3 222,00
553	Доставка, монтаж и ПРС на акумулатор 12V 7.0Ah, размери 151x100x65mm, тегло 2.15кг	БР	10,00	5,15	28,96	34,11	341,10
554	Доставка, монтаж и ПРС на SWITCH 29605 CISCO 48 GIGE, 4xSFP Gal Base или еквивалент	БР	1,00	85,44	362,32	447,76	447,76

555	Доставка, монтаж и ПРС на автомат за плъзгаща врата до 800кг, дължина на плъзгачното рамо 6 метра, комплект със зъбна рейка и управляващ блок, безжични фотосклетки (приемник-предавател) и колонки към тях	БР	2,00	194,57	1 335,02	1 529,59	3 059,18
556	Доставка, монтаж и ПРС на автомат за двукрила врата до 400кг тегло на крилото, дължина на крилото 3 метра, комплект със зъбна рейка и управляващ блок, безжични фотосклетки (приемник-предавател) и колонки към тях	БР	1,00	194,57	1 218,89	1 413,46	1 413,46
557	Доставка, монтаж и ПРС на бутониера за управление на портална врата (плъзгаща или двукрила), вкл. запис в софтуера MCS-2000 за дата и час на отваряне на вратата	БР	3,00	64,55	592,37	656,92	1 970,76
558	Доставка, монтаж и ПРС на четец-приемник за дистанционно управление, за управление на плъзгаща и двукрила врата, възможност за включване на поне 10000 дистанционни към контролера по поз 538, Data/Clock комуникационен протокол за връзка с контролера по поз. 538, 9-14VDC, -20°C до +60°C	БР	4,00	57,72	392,34	450,06	1 800,24
559	Доставка и програмиране на дистанционно управление с 2 бутона, бутон RFID код на карта, обхващат при пряка видимост – 60 метра, 433MHz, Батерия тип ZSA 12V	БР	30,00	6,14	104,90	111,04	3 331,20
560	Доставка, монтаж и ПРС на вандалоустойчив алуминиев входен видео панел с 1 бутон, с фоточетна група и цветна камера	БР	1,00	45,77	254,27	300,04	300,04
561	Доставка, монтаж и ПРС на кутия за повърхностен монтаж на входен видео панел, с козирка, влагозащитена	БР	1,00	9,50	45,84	55,34	55,34
562	Доставка, монтаж и ПРС на захранващ блок за видеодомофонна система	БР	1,00	10,02	95,16	105,18	105,18
563	Доставка, монтаж и ПРС на цветен видео монитор с разговорна слушалка, бутон за отваряне на входна врата, за монтаж на стена	БР	1,00	53,66	284,03	337,69	337,69
564	Доставка, монтаж и ПРС на допълнителен бутон за ЕХИТО	БР	1,00	3,17	3,42	6,59	6,59
565	Доставка, монтаж и ПРС на метална кутия 250x250x80мм с тампер	БР	1,00	26,04	184,64	210,68	210,68
566	Доставка и полангане на PVC кабелен канал Legrand 12,5/20 или еквивалент	М	150,00	0,95	1,34	2,29	343,50
567	Доставка и полангане на PVC армирана гофрирана тръба ф 12	М	30,00	1,09	1,31	2,40	72,00
568	Доставка и полангане на PVC гофрирана тръба ф 20	М	60,00	1,09	1,74	2,83	169,80
569	Доставка и полангане на PVC твърда тръба ф 25, UV защита	М	950,00	1,32	1,85	3,17	3 011,50
570	Доставка и полангане на кабел F/UTP cat.5e PVC, по готово трасе	М	1 650,00	1,09	0,50	1,59	2 623,50
571	Доставка и полангане на кабел ШВПГ-Б 2x0,75, по готово трасе	М	580,00	1,09	0,68	1,77	1 026,60
572	Доставка и полангане на кабел ELAN 6x0,22+2x0,5, по готово трасе	М	400,00	1,09	0,58	1,67	668,00
573	Доставка и полангане на кабел ШВПС 3x1,50, по готово трасе	М	900,00	1,09	0,86	1,95	1 755,00
574	Крепежи и консумативи	БР	1,00	74,84	81,48	156,32	156,32
575	Въвеждане на картоприложатели в база данни безконтактни карти	БР	1,00	184,34	0,00	184,34	184,34
576	Програмиране на съществуващ софтуер MCS-2000 (производство на Синхрон-С ООД), настройка, пуск и обучение на персонала	БР	1,00	2 332,44	0,00	2 332,44	2 332,44
577	Комплексно изпробване и 72-часови проби	БР	1,00	574,20	0,00	574,20	574,20
<b>XXIV</b>	<b>ПОЖАРОИЗВЕЩАВАНЕ</b>						
	<b>общо XXIII.СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА</b>						
							<b>46 259,44</b>

578	Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа 8 линии, разширяема до 32 линии, Тип FS 4000/8 на УниПОС или еквивалент	БР	1,00	212,85	1 803,48		2 016,33	2 016,33
579	Доставка и монтаж на дайлъръ двууходов, гласово съобщение, изцяло програмируем при инсталиране, тип АТН-2СТР2 на УниПОС или еквивалент	БР	1,00	24,75	146,72		171,52	171,52
580	Доставка и монтаж на димно-оптичен датчик тип FD8030 на УниПОС или еквивалент	БР	35,00	14,85	54,55		69,40	2 429,00
581	Доставка и монтаж на комбиниран пожароизвестител, тип FD8060 на УниПОС или еквивалент	БР	3,00	14,85	104,56		119,41	358,23
582	Доставка и монтаж на стандартна основа за серия 8000D на УниПОС или еквивалент	БР	35,00	2,97	4,46		7,43	260,05
583	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител, тип FD3050 на УниПОС или еквивалент	БР	4,00	14,85	76,58		91,43	365,72
584	Доставка и монтаж на светлинен индикатор, 24V,(ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР R131) на УниПОС или еквивалент	БР	30,00	4,46	7,52		11,98	359,40
585	Доставка и монтаж на акумулатор 12V, тип SB 12-12 или еквивалент	БР	1,00	2,48	24,95		27,43	27,43
586	Доставка и монтаж на сирена вътрешна, пластмасова кутия, 18-24V, 150 mA, 110 dB), тип 8200C на УниПОС или еквивалент	БР	3,00	14,85	113,22		128,07	384,21
587	Доставка и монтаж на сирена външна с лампа, пластмасова кутия, 18-24V, 250 mA, 100 dB), тип SF 120 или еквивалент	БР	2,00	11,88	53,56		65,44	130,88
588	Доставка и полагане на пожарен кабел, 2x0,75 мм, екраниран, с трудно горима изолация, тип SAR0275NFAD-1 или еквивалент	М	455,00	1,09	0,95		2,04	928,20
589	Доставка и полагане на пожарен кабел, 3x0,75 мм, екраниран, с трудно горима изолация, тип SAR0375NFAD-2 или еквивалент	М	70,00	1,09	1,25		2,34	163,80
590	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5 кз.мм	М	20,00	1,29	2,00		3,29	65,80
591	Доставка и полагане на кабел ШВПС 2x1 кв.мм	М	30,00	1,09	0,83		1,92	57,60
592	Доставка и полагане на гофрирана PVC тръба Ø16 мм	М	160,00	1,09	0,18		1,27	203,20
593	Доставка и монтаж на консумативи, крепежни материали и т.н.	КТ	1,00	53,66	58,01		111,67	111,67
594	Комплексно изпълняване на съместната работа на автоматична изпълнителна линия с пожароизвестителна централа	БР	1,00	79,20	10,10		89,30	89,30
595	Свързване на проводник със съоръжение	БР	71,00	0,68	0,00		0,68	48,28
596	Прозвъняване и подсъединяване	БР	1,00	67,82	15,44		83,26	83,26
597	Единични изпитвания	БР	1,00	118,80	12,73		131,53	131,53
598	Програмиране и тестване на пожароизвестителна централа	БР	1,00	178,20	0,00		178,20	178,20
599	Комплексно изпробване привеждане в работно състояние на пожароизвестителна система	БР	1,00	316,80	0,00		316,80	316,80
600	72-насвава проба	БР	1,00	277,20	0,00		277,20	277,20
	<b>ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СОТ</b>							
	<b>общо XXIV.ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ</b>							<b>9 157,61</b>
601	Доставка на кабел комуникационен STP 4x2x0,5 AWG23	М	1 540,00	0,00	1,07		1,07	1 647,80
602	Доставка на кабел NYU3x4	М	30,00	0,00	1,95		1,99	59,70

603	Доставке на сара слаботскава 100мм, комплект с капак и носещи конзоли	М	40,00	0,00	15,13	15,13	605,20
604	Доставке на НДРЕ тръба Ø50, комплект с необходимите фасонни части	М	200,00	0,00	2,91	2,91	582,00
605	Доставке на гофрирана тръбе Ф16	М	360,00	0,00	0,48	0,48	172,80
606	Монтаж на кабелна сара 100 mm	М	40,00	5,10	0,00	5,10	204,00
607	Полатане в изкол на тръба НДРЕ Ф50	М	192,00	0,95	0,00	0,95	182,40
608	Полатане на гофр. тръба Ф16 по арматурна заготовка	М	192,00	1,09	0,00	1,09	209,28
609	Полатане на комуникационен кабел SFTP по сара	М	520,00	1,09	0,00	1,09	566,80
610	Изтегляне на комуникационен кабел SFTP в НДРЕ тръба	М	690,00	1,09	0,00	1,09	752,10
611	Изтегляне на комуникационен кабел SFTP в гофр. тръба Ф16	М	330,00	1,09	0,00	1,09	359,70
612	Изтегляне на кабел NYU 3x4гг m2 в госр. тръба Ф16	М	30,00	1,29	0,00	1,29	38,70
613	Доставке и полатане на кабел екраниран 8x0.22	М	500,00	1,29	0,00	1,29	645,00
614	Доставке и полатане на кабел СВТ 3x1.5	М	30,00	1,29	0,00	1,29	38,70
<b>общо ХХV.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СОТ</b>							
<b>XXVI</b>	<b>ОВИК-Вентиляционна инсталация КИ-1</b>						<b>6 064,18</b>
615	Доставке и монтаж на вентиляционна камера за 1380м <sup>3</sup> /h с рекуперативен топлообменник и вграден термомощен хладилен агрегат с параметри: - Пълна охладителна/отоплителна мощност Qох=11.2kW; Qот=20.3kW; - Нанетателен вентилатор с параметри: L=1380м <sup>3</sup> /h; N=250Pa (свободен напор); - Смукателен вентилатор с параметри L=1380м <sup>3</sup> /h; N=250Pa (свободен напор); - Рекуперативен топлообменник с КПД 65% Пълна електрическа мощност(компресор+вентилатор) : Ne=3.6kW/380V - Филтър клас F5 - Табло за управление	БР	1,00	1 782,00	18 711,00	20 493,00	20 493,00
616	Доставке и монтаж на вентиляционна решетка тип РХ-Р 400/100 с регулираща секция	БР	10,00	5,94	21,67	27,61	276,10
617	Доставке и монтаж на вентиляционна решетка тип РХ-Р 200/100 с регулираща секция	БР	9,00	5,94	16,25	22,19	199,71
618	Доставке и монтаж на вентиляционна решетка тип РХ-Р 600/200 с регулираща секция	БР	1,00	7,92	41,48	49,40	49,40
619	Доставке и монтаж на регулираща клапа 200/200	БР	2,00	5,94	25,74	31,68	63,36
620	Доставке и монтаж на регулираща клапа 300/200	БР	1,00	5,94	27,72	33,66	33,66
621	Доставке и монтаж на регулираща клапа 350/350	БР	1,00	5,94	29,70	35,64	35,64
622	Доставке и монтаж на въздухсводи от подинкована ламарина, с периметър до 1200мм	М2	53,22	11,88	21,78	33,66	1 791,39
623	Доставке и монтаж на въздухсводи от подинкована ламарина, с периметър над 120мм и до 2700мм	М2	38,50	11,88	19,80	31,68	1 219,68
624	Доставке и монтаж на въздухсводи от спирално навита подинкована ламарина с диаметър Ф160	М	3,00	5,94	7,38	13,32	39,96
625	Доставке и монтаж на фасонни въздухсводи от подинкована ламарина	М2	22,00	11,88	36,63	48,51	1 067,22
626	Доставке и монтаж на изолация за въздухсводи с микропореста гума 16мм	М2	115,23	7,92	17,82	25,74	2 966,02

627	Направа на пусконаладъчни работи на вентилационната инсталация, вкл. лабораторни протоколи	БР	1,00	9,90	297,00	306,90	306,90
628	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция	КТ	80,00	3,96	3,96	7,92	633,60
<b>общо ХХVI.ОВИК-Вентилационна инсталация КИ-1</b>							
<b>ХХVI</b>							
<b>1.</b>							
629	Доставка и монтаж на вентилационна каверза за 2680м <sup>3</sup> /ч с рекулеративен топлообменник и вграден термомомен хладилен агрегат с параметри: - Термомомен агрегат с Qох=19.4кW; Qст=34.2кW; - Нагнетателен вентилатор с параметри: L=2680м <sup>3</sup> /ч; H=250Pa (свободен напор) - Смакателен вентилатор с параметри: L=2680м <sup>3</sup> /ч; H=250Pa (свободен напор) - Рекулеративен топлообменник с КПД 65% Пълна електрическа мощност(компресор+вентилатор) : Ne=6.24кW/380V - Филтър клас F5 - Табло за управление	БР	1,00	2 574,00	25 888,50	28 462,50	28 462,50
630	Доставка и монтаж на вентилационна решетка тип РХ-Р 400/100 с регулираща секция	БР	20,00	5,94	21,67	27,61	552,20
631	Доставка и монтаж на вентилационна решетка таванна кръгла тип ТРК-К 300 с регулираща клапа	БР	1,00	7,92	57,42	65,34	65,34
632	Доставка и монтаж на конусна смакателна решетка КРС 125	БР	9,00	5,94	11,68	17,62	158,58
633	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф127, изолиран	М	20,00	2,97	2,77	5,74	114,80
634	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф250, изолиран	М	3,00	2,97	4,85	7,82	23,46
635	Доставка и монтаж на регулираща клапа ф200 улътнена с моторне задвижка	БР	1,00	27,72	153,45	181,17	181,17
636	Доставка и монтаж на регулираща клапа ф125 улътнена с моторне задвижка	БР	2,00	23,76	143,55	167,31	334,62
637	Доставка и монтаж на регулираща клапа 500/200	БР	2,00	7,92	37,62	45,54	91,08
638	Доставка и монтаж на регулираща клапа 500/250	БР	2,00	7,92	41,58	49,50	99,00
639	Доставка и монтаж на регулираща клапа 200/200	БР	1,00	7,92	33,66	41,58	41,58
640	Доставка и монтаж на регулираща клапа 250/200	БР	1,00	7,92	33,66	41,58	41,58
641	Доставка и монтаж на регулираща клапа ф200	БР	5,00	34,65	34,65	69,30	346,50
642	Доставка и монтаж на въздухсводи от поцинкована ламарина, с периметър до 1200мм	М2	78,98	7,92	21,78	29,70	2 345,71
643	Доставка и монтаж на въздухсводи от поцинкована ламарина, с периметър над 1200мм и до 2700мм	М2	57,95	11,88	19,80	31,68	1 835,86
644	Доставка и монтаж на фасонни въздухсводи от поцинкована ламарина	М2	38,00	11,88	36,63	48,51	1 843,38
645	Доставка и монтаж на въздухсводи от спирално навита поцинкована ламарина с диаметър ф125	М	9,60	4,95	5,88	10,83	103,97
646	Доставка и монтаж на въздухсводи от спирално навита поцинкована ламарина с диаметър ф200	М	14,40	7,92	9,47	17,39	250,42
647	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата с дебелина 50мм., едностранно каширана с зл. фолио.	М2	187,74	4,95	4,95	9,90	1 858,63

648	Награва на пусконаладъчни работи на вентилационната инсталация, вкл. лабораторни протоколи	БР	1,00	9,90	396,00	405,90	405,90
649	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция	КТ	123,00	3,96	3,96	7,92	974,16
	<b>общо ХХVII.ОВИК-Вентилационна инсталация КИ-2</b>						<b>40 130,44</b>
<b>ХХVII</b>	<b>ОВИК - Вентилационна инсталация - помещение за измиване и абонатна II. станция</b>						
650	Доставка и монтаж на вентилатор осоз с летяща клапа с L=300m <sup>3</sup> /h; H=50Pa; Ne=0,1kW/220V, в комплект са фасад-а решетка в цвят бял	БР	3,00	24,75	136,62	161,37	484,11
	<b>общо ХХVIII.ОВИК-Вентилационна инсталация - помещение за измиване и абонатна станция</b>						<b>484,11</b>
<b>ХХIX</b>	<b>ОВИК - Климатизация стая ТК</b>						
651	Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор на директно изпарение за стени монтаж от сплит система Qoh=5,0kW; Qot=5,6kW; Ne=0,06kW/220V в комплект компресорно-кондензаторен агрегат на директно изпарение инверторен тип (SPILT) с параметри: Qoh=5,0kW; Qot=5,6kW; Ne=2,0kW/220V, вкл. стойки за монтаж, горещоплънкковани, производство на DA KIN или еквивалент	БР	1,00	133,65	2 065,80	2 199,45	2 199,45
652	Доставка и монтаж на медни тръби ф5,4x1, вкл. фитинги, крепежи и топлоизолация от микропореста гума б=10мм	М	20,00	4,95	5,45	10,40	208,00
653	Доставка и монтаж на медни тръби ф12,7x1, вкл. фитинги, крепежи и топлоизолация от микропореста гума б=10мм	М	20,00	5,94	8,42	14,36	287,20
654	Хидравлична проба на плътност посредством азот на 3.80 MPa - 24 h	БР	1,00	29,70	19,80	49,50	49,50
655	Вакумиране на системата след пробата посредством вакуумпомпа	БР	1,00	14,85	4,95	19,80	19,80
656	Пуск на системата	БР	1,00	9,90	0,00	9,90	9,90
	<b>общо ХХIX.ОВИК - Климатизация стая ТК</b>						<b>2 773,85</b>
<b>ХХХ.</b>	<b>ОВИК - Щранг Радиатори</b>						
657	Доставка и монтаж на КТ-1" дивз; - Колекторно разпределително табло състоящо се от: - месингов колектор 1" 4 извода на 1/2" - 2бр. - краен сферичен 1" с холендър - 2бр. - краен елемент на 1" - 2бр. - автоматичен обезвъздушител 1/2" - 2бр. - краен за пълнене и източване 1/2" - 2бр. - ражър 1/2" / 16x2 - 8бр. - мини краен 1/2" - 8бр. - баланс вентил 1" - 1бр. - колекторна кутия - скъби за закрепване на колектор - 2бр.	БР	1,00	64,35	381,15	445,50	445,50



658	Доставка и монтаж на КТ-1" 7изв. - Колекторно разпределително Табло състоящо се от: - месингов колектор 1" 7 извода на 1/2" - 2бр. - кран сферичен 1" с холендър - 2бр. - краен елемент на 1" - 2бр. - автоматичен обезвъздушител 1/2" - 2бр. - кран за пълнене и източване 1/2" - 2бр. - ракор 1/2" / 16x2 - 14бр - мини кран 1/2" - 14бр. - беганс вентил 1" - 1бр. - колекторна кутия - скоби за закрепване на колектор - 2бр.	БР	1,00	94,05	519,75	613,80	613,80
659	Доставка и монтаж на алуминиев глндер H500, производство на Industrie Pasotti SpA (Италия) модел "Comfort 2.0" или еквивалент	БР	12,00	3,47	16,59	20,06	240,72
660	Доставка и монтаж на алуминиев глндер H900, производство на Industrie Pasotti SpA (Италия) модел "New Age" или еквивалент	БР	30,00	3,47	55,76	59,23	1 776,90
661	Доставка и монтаж на алуминиев глндер H1800, производство на Industrie Pasotti SpA (Италия) модел "New Age" или еквивалент	БР	62,00	3,47	73,59	77,06	4 777,72
662	Доставка и монтаж на окомплектовка за алуминиев радиатор и лира - Радиаторен термостатичен вентил 1/2" с термоглава - 1 бр. - секретен вентил 1/2" - 1 бр. - автоматичен обезвъздушител тапа 1" - 1бр. - Целсел радиаторен 1"х1/2" лъв и десен- 2 бр. - тапа радиаторна - 1" - 1 бр. - газнигури силиконови - ракор 1/2" / 16x2 - 2бр.	БР	12,00	13,86	77,22	91,08	1 092,96
663	Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Real 16x2, вкл. фитинги, крепежи	М	220,00	0,99	1,29	2,28	501,60
664	Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф26	М	180,00	0,59	0,3С	0,89	160,20
665	Доставка и монтаж на тръба с номинален диаметър DN25 с изолация от микропореста гума 9мм	М	64,00	5,94	14,3€	20,30	1 299,20
666	Доставка и монтаж на краччета за дрениране Ду 20	БР	2,00	1,98	7,43	9,41	18,82
667	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2"	БР	2,00	1,98	8,81	10,79	21,58
668	Хидравлична проба тръбна мрежа	М	268,00	0,30	0,15	0,45	120,60
669	Доставка и монтаж на стъмачена конструкция за укрепване	КТ	40,00	3,96	3,9€	7,92	316,80
<b>XXXXI</b>	<b>ОВИК - Щранг Конвектори</b>						<b>11 386,40</b>

670	<p>Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор, касетъчен тип</p> <p>Отоплителна мощност =4.88 kW</p> <p>(Н2О 45/40 ) при етилен-гликол 30%</p> <p>Охладителна мощност = 4,61 kW</p> <p>(Н2О 7/12 ) при етилен-гликол 30%</p> <p>Елек_ри-ческа мощност 1С0 W(220V/5CH2) :Тегло 35 kg</p> <p>окомплектован с конденз помпа, жично дистанционно управление,двулътен вентил с моторна задвижка on/off</p>	БР	3,00	89,10	948,06	1 037,16	3 111,48
671	<p>Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор, касетъчен тип</p> <p>Отоплителна мощност =3.41 kW</p> <p>(Н2О 45/40 ) при етилен-гликол 30%</p> <p>Охладителна мощност = 3.03 kW</p> <p>(Н2О 7/12 ) при етилен-гликол 30%</p> <p>Елек_ри-ческа мощност 1С0 W(220V/5CH2) Тегло 20.5 kg</p> <p>окомплектован с конденз помпа, жично дистанционно управление,двулътен вентил с моторна задвижка on/off</p>	БР	4,00	84,15	781,74	865,89	3 463,56
672	<p>Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор, касетъчен тип</p> <p>Отоплителна мощност =4.46 kW</p> <p>(Н2О 45/40 ) при етилен-гликол 30%</p> <p>Охладителна мощност = 3.82 kW</p> <p>(Н2О 7/12 ) при етилен-гликол 30%</p> <p>Елек_ри-ческа мощност 1С0 W(220V/5CH2) Тегло 22 kg</p> <p>окомплектован с конденз помпа, жично дистанционно управление,двулътен вентил с моторна задвижка on/off</p>	БР	1,00	79,20	916,38	995,58	995,58
673	<p>Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор, касетъчен тип</p> <p>Отоплителна мощност =2.59kW</p> <p>(Н2О 45/40 ) при етилен-гликол 30%</p> <p>Охладителна мощност = 2.3 kW</p> <p>(Н2О 7/12 ) при етилен-гликол 30%</p> <p>Елек_ри-ческа мощност 1С0 W(220V/5CH2) Тегло 20.5kg</p> <p>окомплектован с конденз помпа, жично дистанционно управление,двулътен вентил с моторна задвижка on/off</p>	БР	1,00	74,25	740,16	814,41	814,41
674	<p>Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор, касетъчен тип</p> <p>Отоплителна мощност =7.29 kW</p> <p>(Н2О 45/40 ) при етилен-гликол 30%</p> <p>Охладителна мощност = 6.91 kW</p> <p>(Н2О 7/12 ) при етилен-гликол 30%</p> <p>Елек_ри-ческа мощност 1С0 W(220V/5CH2) Тегло 36 kg</p> <p>окомплектован с конденз помпа, жично дистанционно управление,двулътен вентил с моторна задвижка on/off</p>	БР	3,00	94,05	1 082,70	1 176,75	3 530,25

675	Доставка и монтаж на топло въздушен апарат, окомплектован с дифузер за оптимизиране далекобойността на въздушния поток, Qохл.=10.6kW/(12°C), Qот=12.1kW/(45/40°C) L=2150 м3/л, Ne=0.15kW/380V, двускоростен мотор	БР	1,00	178,20	2 417,58	2 595,78	2 595,78
676	Доставка и монтаж на кран сферичен DN20	БР	2,00	1,98	7,43	9,41	18,82
677	Доставка и монтаж на кран сферичен DN25	БР	18,00	2,97	11,68	14,65	263,70
678	Доставка и монтаж на кран сферичен DN32	БР	6,00	3,96	17,82	21,78	130,68
679	Доставка и монтаж на тръба с номинален диаметър DN20 с изолация от микропореста гума 13мм	М	6,00	5,94	11,68	17,62	105,72
680	Доставка и монтаж на тръба с номинален диаметър DN25 с изолация от микропореста гума 13мм	М	74,00	7,92	17,33	25,25	1 868,50
681	Доставка и монтаж на тръба с номинален диаметър DN32 с изолация от микропореста гума 13мм	М	38,00	9,90	23,27	33,17	1 260,46
682	Доставка и монтаж на тръба стоманена DN40 с изолация от микропореста гума 13мм	М	44,00	13,86	7,92	21,78	958,32
683	Доставка и монтаж на тръба с номинален диаметър DN65 с изолация от микропореста гума 13мм	М	68,00	21,78	14,36	36,14	2 457,52
684	Доставка и монтаж на кранчета за дренiranje Ду20	БР	4,00	1,98	7,43	9,41	37,64
685	Доставка и монтаж на автoматичен обзвoз-здушител 1/2"	БР	13,00	1,98	8,81	10,79	140,27
686	Хидравлична проба тръбна мрежа	М	230,00	0,30	0,15	0,45	103,50
687	Доставка и монтаж на стоманена конструкция за укрепване	КГ	80,00	3,96	3,96	7,92	633,60
							<b>22 489,79</b>
<b>XXXXI</b>	<b>ОВИК - Машинно помещение - енергиен център</b>						
688	Доставка и монтаж на буферен съд 50L, топлоизолиран с микропореста гума 19мм и алуминиево фолио	БР	1,00	117,00	1 602,00	1 719,00	1 719,00
689	Доставка, монтаж, подвързване към електрическа мрежа, топла и студена вода на бойлер за БГВ с една серпентина V=500l снабден с ел.нагревател:Ne=6.0kW/383V Макс. мощност на серпентината:6.1kW при 70-90°C Максимален дебит на БГВ при ΔT35°C *при 70-90°C - 1500л/ч вход студена вода за БГВ: DN25 изход топла вода за БГВ: DN25 рециркуляция: DN20	БР	1,00	144,00	1 327,50	1 471,50	1 471,50
690	Подвързването към абсорбционната машина не е ангажимент на Изпълнителя						
690	Доставка и монтаж на водоразпределител DN150 L=900mm топлоизолиран с микропореста гума комплект с термо-манометри, кран за източване	БР	1,00	49,50	396,00	445,50	445,50
691	Доставка и монтаж на водосъбирател DN150 L=900mm топлоизолиран с микропореста гума комплект с термо-манометри, кран за източване	БР	1,00	49,50	396,00	445,50	445,50
692	Доставка и монтаж на водна циркуляционна инверторна помпа с L=12,8m3/h, H=8 mH2O, Ne=0.6kW/220V (кръг конвектори), модел WLO YONOS MAHO 65/0.5-9 или еквивалент	БР	1,00	36,00	1 269,00	1 305,00	1 305,00

693	Доставка и монтаж на водна циркуляционна инверторна помпа с L=1,05m <sup>3</sup> /h; H=4 mH <sub>2</sub> O; №=59W/220V (кръг радиатори, модел WLO Уорос Рисо 25/1-6 или еквивалент	БР	1,00	18,00	151,20	169,20	169,20	169,20
694	Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 80l комплект с предпазен Клапан DN25 3 bar	БР	1,00	22,50	169,20	191,70	191,70	191,70
695	Доставка и монтаж на спирателен вентил DN65	БР	14,00	13,50	100,80	114,30	114,30	1 600,20
696	Доставка и монтаж на спирателен вентил DN32	БР	4,00	3,60	15,30	18,90	18,90	75,60
697	Доставка и монтаж на спирателен вентил DN25	БР	4,00	2,70	9,90	12,60	12,60	50,40
698	Доставка и монтаж на баланс вентили DN65	БР	1,00	10,80	236,70	247,50	247,50	247,50
699	Доставка и монтаж на баланс вентили DN25	БР	1,00	7,20	125,24	132,44	132,44	132,44
700	Доставка и монтаж на филтър DN65	БР	1,00	22,50	120,60	143,10	143,10	143,10
701	Доставка и монтаж на възвратна клапа DN25	БР	1,00	3,60	9,90	13,50	13,50	13,50
702	Доставка и монтаж на възвратна клапа DN65	БР	1,00	5,40	43,20	48,60	48,60	48,60
703	Доставка и монтаж на термометър	БР	4,00	2,70	19,80	22,50	22,50	90,00
704	Доставка и монтаж на манометър	БР	4,00	2,70	9,90	12,60	12,60	50,40
705	Доставка и монтаж на група за допълване	БР	1,00	10,80	52,20	63,00	63,00	63,00
706	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител ½"	БР	6,00	1,80	8,01	9,81	9,81	58,86
707	Доставка и монтаж на дренажен вентил 1/2"	БР	6,00	1,80	4,86	6,66	6,66	39,96
708	Доставка и монтаж на тръба стомана DN65, топлоизолирана с микропореста гума 19mm и алуминиево фолио	М	20,00	19,80	17,10	36,90	36,90	738,00
709	Доставка и монтаж на колянс DN65	БР	14,00	7,20	4,14	11,34	11,34	158,76
710	Доставка и монтаж на тръба стомана DN25 топлоизолирана с микропореста гума 19mm и алуминиево фолио	М	10,00	12,60	7,20	19,80	19,80	198,00
711	Топла проба	КТ	1,00	135,00	9,00	144,00	144,00	144,00
712	Хидравлична проба тръбна мрежа	КТ	1,00	135,00	9,00	144,00	144,00	144,00
713	Доставка и монтаж на стоманена конструкция за укрепване	КТ	100,00	3,60	3,60	7,20	7,20	720,00
	<b>общо XXXII ОВИК - Машинно помещение - енергиен център</b>							<b>10 463,72</b>
<b>XXXI</b>	<b>ПЪТНА И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА</b>							
<b>II.</b>								
714	Нап рава на изкоп за достигане на kota земно легло, вкл. профилиране на терена	МЗ	475,20	0,00	4,31	4,31	4,31	2 048,11
715	Нагоярване и извозване, вкл. разгоярване на излишни земни почви от изкоп, вкл. таксе Депоиране	МЗ	475,20	0,00	2,98	2,98	2,98	1 416,10
716	Доставка и полагане на бетонни бордюри 50/15/25, вкл. бетонна основа от В10, улътнение на фугите	М	530,50	7,33	14,69	22,02	22,02	11 681,61
717	Доставка и полагане на бетонни паркоелементи 60/40/10, запълване на отворите с хумус	М2	608,00	7,33	19,60	26,93	26,93	16 373,44
718	Доставка и полагане на бетонни елементи 20/10/6 за разграничаване на паркоместа, просяводство на "Земелрж Сайн унд Дизайн" или еквивалент	М	190,00	7,33	37,03	44,36	44,36	8 428,40
719	Прояводство, превоз, пслагане и улътняване на глътен асфалтобетон, с дебелина 4 см	ТОН	232,22	6,62	133,39	140,01	140,01	32 513,12

720	Производство, превоз, полагане и углътняване на непълтен асфалтобетон, с дебелина 4 см	ТОН	212,87	6,62	120,30	126,92	27 017,46
721	Производство, превоз, полагане и углътняване на битумизиран трошен камък с дебелина 8 см, вкл. представяне на протоколи от лабораторни изпитвания	ТОН	454,77	6,62	119,79	126,41	57 487,48
722	Доставка и полагане на пластове от пз 20см на трошен камък (0мм<D<75мм), несортиран, с дебелина 40см, вкл. углътняване, представяне на протоколи от лабораторни изпитвания	М3	967,60	3,03	33,01	36,04	34 872,30
723	Доставка и полагане на битумен разлив между асфалтобетонни пластове	М2	2 419,00	0,14	2,10	2,24	5 418,56
724	Доставка и полагане на тротоарна настилка от вибропресовани сиви бетонови плочи с размер 40/40/5см, вкл. запълване на фугите, производство на "Земелрок Щайн унд Дизайн" или еквивалент	М2	110,12	7,33	30,65	37,98	4 182,36
725	Доставка и полагане на тротоарна настилка от вибропресовани, тактилни, сиви бетонози плочи с размер 40/40/8см, екл. запълване на фугите, производство на "Земелрок Щайн унд Дизайн" или еквивалент	М2	2,52	7,33	32,83	40,16	101,20
726	Доставка, полагане и углътняване на пласт пясък/филц несорт.едр.зърн. мин.м-л (гр.камък (0мм<D<5мм) с дебелина 8см	М3	57,65	3,03	33,01	36,04	2 077,71
727	Доставка, полагане и углътняване на обратен насип от баластра с дебелина 10см, под настилка от паркоелементи, вкл. представяне на протоколи от лабораторни изпитвания	М3	60,80	1,42	23,49	24,91	1 514,53
728	Доставка и монтаж на пътен знак Б1, рефлектиращ, II-ри типоразмер, вкл. скоби за тях	БР	1,00	9,90	42,17	52,07	52,07
729	Доставка и монтаж на пътен знак Б2, рефлектиращ, II-ри типоразмер, вкл. скоби за тях	БР	1,00	9,90	57,50	67,40	67,40
730	Доставка и монтаж на пътен знак Б3, рефлектиращ, II-ри типоразмер, вкл. скоби за тях	БР	1,00	9,90	57,50	67,40	67,40
731	Доставка и монтаж на пътен знак В27, рефлектиращ, II-ри типоразмер, вкл. скоби за тях	БР	1,00	9,90	54,14	64,04	64,04
732	Доставка и монтаж на пътен знак Г2, рефлектиращ, II-ри типоразмер, вкл. скоби за тях	БР	1,00	9,90	54,14	64,04	64,04
733	Доставка и монтаж на пътен знак Д4, рефлектиращ, II-ри типоразмер, вкл. скоби за тях	БР	1,00	9,90	57,50	67,40	67,40
734	Доставка и монтаж на пътен знак Д19, рефлектиращ, II-ри типоразмер, вкл. скоби за тях	БР	3,00	9,90	57,50	67,40	202,20
735	Доставка и монтаж на пътен знак Д21, рефлектиращ, II-ри типоразмер, вкл. скоби за тях	БР	2,00	9,90	57,50	67,40	134,80
736	Доставка и полагане на термоластична боя за изпълнение на пътна маркировка - основи линии, пешеходни пътеки, стоп-линии и др.	М2	30,00	21,38	8,25	29,67	890,10
737	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3,50м, ф60	БР	5,00	9,90	46,12	56,02	280,10
738	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=4,50м, ф60	БР	3,00	9,90	59,25	69,19	207,57
739	Доставка, полагане и подравняване с хумусни почви /дебелина на слоя 10см/, вкл. паркместа със затревени паркодела	М3	226,20	0,00	23,95	23,99	5 426,54

740	Затръгвяване с тревни смеси 40г/м <sup>2</sup> , вкл. паркоместа със затревени паркогела	M2	2 262,00	1,49	0,67	2,16	4 885,92
<b>общо XXXIII.ПЪТНА И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА</b>							<b>217 541,96</b>
<b>XXXXI</b>	<b>ДРУГИ</b>						
V.							
741	Подготвяне и предаване на ексекүтивна документация, по еси-ки проектни части, в 3 ексземплара	БР	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00
<b>общо XXXIV.ДРУГИ</b>							<b>450,00</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ СТРОИТЕЛСТВО НА СТРАДАТА:</b>							<b>1 897 991,51</b>
<b>742</b>	<b>Допълнителни разходи за непредвидени дейности в размер на 5% от прогнозната стойност на поръчката, разпределени и приложими за следните доставки и услуги:</b>						
	Доставке на материали според интернет индекс						
	Доставке на материали, които не са предемидени в обхвата на ценовото предложение, но са необходими за изпълнение на дейностите.						
	Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя.						
	Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена,						
742.1	посочена на интернет страницата smt.sek-bg.com/smt/material, умножена по	БР	1,00		1,00	26 000,00	26 000,00
	коэффициента на единичната цена.						
	Пример: единична цена на прръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет Страница smt.sek-bg.com/smt/material = 3,00 BGN, коэффициент на единичната цена за цени от smt.sek-bg.com/smt/materials = 0,85, единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN						
	Приложеният коэффициент на единичната цена, за посочени на smt.sek-bg.com цени, както и коэффициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия.						

<p>742.2</p> <p>Доставке на материали на база предстване на фактура</p> <p>В случай, че видът на материала не се съдържа в ценовото предложение по-горе и не се съдържа в цените, посочени на <a href="http://smr.sek-bv.com">smr.sek-bv.com</a>, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от магстото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след припадае на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за промяна в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС.</p> <p>Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след припадае на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = <math>4,00 * 0,75 = 3,00</math> BGN без ДДС</p> <p>Приложният коефициент на единичната цена, за посочени на <a href="http://smr.sek-bv.com">smr.sek-bv.com</a> цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия.</p>	БР	1,00		1,00	26 000,00	26 000,00
<p>742.3</p> <p>Предоставяне на услуги според интернет индекс</p> <p>Предоставянето на услуги, които не са предвидени в ценовото предложение, но са необходими за изпълнение на дейностите.</p> <p>Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимозръзката в честта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя.</p> <p>Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на <a href="http://internet.stranica.smr.sek-bv.com">internet.stranica.smr.sek-bv.com</a>, умножени по коефициента на единичната цена.</p> <p>Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращане на заявката за услуга според Интернет страница <a href="http://smr.sek-bv.com">smr.sek-bv.com</a> = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от <a href="http://smr.sek-bv.com">smr.sek-bv.com</a> = 0,90, единична цена за калкулация на позицията = <math>6,00 * 0,90 = 5,40</math> BGN</p> <p>Приложният коефициент на единичната цена, за посочени на <a href="http://smr.sek-bv.com">smr.sek-bv.com</a> цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия.</p>	БР	1,00		0,85	26 000,00	22 100,00

	Предоставяне на услуги на база предоставена фактура В случай, че видът на услугата не се съдържа в ценовото предложение по-горе и не се съдържа в цените, посочени на <a href="http://smr.sek-bv.com">smr.sek-bv.com</a> , фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коэффициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за промяна в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коэффициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коэффициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коэффициент на единичната цена, за посочени на <a href="http://smr.sek-bv.com">smr.sek-bv.com</a> цени, както и коэффициента на общата цена след представяне на фактура, съдържажат всички неообходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия.									
<b>СЕРВИЗНО ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ В РАМКИТЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК ЗА 5 ГОДИНИ</b>										
1.	ВМК инсталация - площадкови и сградни мрежи	бр.	10,00				54,00			540,00
2.	Силнотоккови инсталации	бр.	10,00				168,00			1 680,00
3.	Слаботоккови инсталации:									0,00
3.1.	Пожароизвестителна инсталация	бр.	10,00				936,00			9 360,00
3.2.	Система за контрол на достъпа	бр.	10,00				480,00			4 800,00
3.3.	Сигнално-охранителна система-окабеляване	бр.	10,00				54,00			540,00
3.4.	Система за видеонаблюдение-окабеляване	бр.	10,00				54,00			540,00
3.5.	Структурно-кабелна система	бр.	10,00				480,00			4 800,00
3.6.	Пожерна безопасност	бр.	10,00				150,00			1 500,00
4	Сградне ОВК инсталация	бр.	10,00				2 100,00			21 000,00
5.	Разходи за ремонт по смисъла на т.ІІІ чл.(3), ал.3 и ал.4 от договора за сервизно техническо поддръжане									
5.1.	Предоставяне на услуги за ремонт на изградени системи	ч.ч.	200,00				50,00			50,00
										10 000,00



<p>Доставка на материали на база представяне на фактура за закупуване на материал, посочен на съответния официален и/или публично достъпен ценози списък на съответния производител, за резервните части за съответните цялостно и/или частично изградени системи и и-стелации по поддръжката, които е необходимо да бъдат вложени, при възникване на извънгаранционни събития.</p> <p>Предложението за промяна в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС.</p> <p>5.2. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след припдаване на всички отстъпки посочени з нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0.75 BGN, единична цена за капкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС</p> <p>Гимложеният коефициент на общата цена след представяне на фактура, съдържаат всички необходими разходи на изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия.</p>		бр.	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00
<p><b>ОБЩА СТОЙНОСТ СЕРВИЗНО ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ ЗА 5 ГОДИНИ:</b></p>						84 760,00
<p><b>Обща стойност, BGN, без включен ДДС:</b></p>						2 078 951,51

Handwritten signature and date: 2011.09.09



ПРИЛОЖЕНИЕ 2: График за дейностите на обект „Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“, неразделна част от протокол от договаряне към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 392-EP-18-CE-C-3, с предмет: „Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“““

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Срок за изпълнение на поръчката	
		От ден	До ден
1	2	3	4
1	КЛЮЧОВ ЕТАП "Подготовка на стр. площадка"	-	460
2	КЛЮЧОВ ЕТАП "Конструкция до кота 0 00"	22	99
3	КЛЮЧОВ ЕТАП "Конструкция до кота +4 80"	90	194
4	КЛЮЧОВ ЕТАП "Покривни изолации ЛТИ, ХИЛ"	141	191
5	КЛЮЧОВ ЕТАП "Фасада из дограма"	141	199
6	КЛЮЧОВ ЕТАП "Фасада ЛТИ, мазилки"	164	202
7	КЛЮЧОВ ЕТАП "Инсталации - сградно електро"	158	423
8	КЛЮЧОВ ЕТАП "Инсталации - ВИК сградно"	42	372
9	КЛЮЧОВ ЕТАП "Инсталации - ОБИК сградно"	229	364
10	КЛЮЧОВ ЕТАП "Инсталации - площадково електро"	169	448
11	КЛЮЧОВ ЕТАП "Инсталации - площадково ВИК"	368	440
12	КЛЮЧОВ ЕТАП "Довършителни дейности сграда"	72	380
13	КЛЮЧОВ ЕТАП "Ограда и вертикална планировка"	368	437

Участник ЗАПРЯНОВИ-03 ООД:



