

Обект: Разпределителен топлопровод за топлоснабдяване на жилищни сгради па ул. „Златна Панега“, ул. „Порто Лагос“ и бул. „Марица-север“, гр. Пловдив - ЕТАП 2

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	Поз. № в САП	Количество	Мерна единица	Кратък текст	Заплата	Материали	Единична цена	Обща сума
11		1.11	MRTM010101L	180	m	Д + М DN 150 предварително изолирана права тръба				
13		1.13	MRTM010101N	84	m	Д + М DN 100 предварително изолирана права тръба				
15		1.15	MRTM010101O	36	m	Д + М DN 65 предварително изолирана права тръба				
16		1.16	MRTM010101V	84	m	Д + М DN 50 предварително изолирана права тръба				
45		4.11	MRTM010301F	8	бр.	Д + М Коляно DN 150				
49		4.15	MRTM010301J	2	бр.	Д + М Коляно DN 65				
50		4.16	MRTM010301K	10	бр.	Д + М Коляно DN 50				
62		4.28	MRTM010301F1	4	бр.	Д + М Колена с Y ≠ 90° DN150				
66		4.32	MRTM010301J1	4	бр.	Д + М Колена с Y ≠ 90° DN65				
67		4.33	MRTM010301K1	2	бр.	Д + М Колена с Y ≠ 90° DN50				
101		7.11	MRTM010302F	36	бр.	Д + М М DN 150				
103		7.13	MRTM010302H	14	бр.	Д + М М DN 100				
105		7.15	MRTM010302J	10	бр.	Д + М М DN 65				
106		7.16	MRTM010302K	38	бр.	Д + М М DN 50				
182		8.73	MRTM010406D	2	бр.	Д + М Т DN 150/DN 65				
183		8.74	MRTM010406E	8	бр.	Д + М Т DN 150/DN 50				
230		11.17	MRTM010706B	2	бр.	Д + М Р DN 150 / DN 100				
267		13.11	MRTM010901J	2	бр.	Д + М КК DN 65				
288		15.07	MRTM011101J	2	бр.	Д + М КСО DN 65				
289		15.08	MRTM011101K	8	бр.	Д + М КСО DN 50				
313		19.01	MRTM011101L40	14	бр.	Д+М на кран сферичен PN25 DN 20				
317		19.05	MRTM011101L35	12	бр.	Д+М на кран сферичен PN25 DN 50				
318		19.06	MRTM011101L36	2	бр.	Д+М на кран сферичен PN25 DN 65				
331		20.10	MRTM011201F	2	бр.	Д + М Е DN 150 PN 25				
356		23.06	MRTM011301I	2	бр.	Д + М СОИ DN 150				
375		24.13	MRTM011401I	4	бр.	Д + М ПУ DN 65				
376		24.14	MRTM011401J	20	бр.	Д + М ПУ DN 50				
392		25.15	MRTM011501I	2	бр.	Д + М Крайна муфа DN 65				
393		25.16	MRTM011501J	8	бр.	Д + М Крайна муфа DN 50				
449		31.02	MRTM011905B1	12	m	Д + М Стоманен тръба DN150, Ø168x4.5 P235GH				
460		31.13	MRTM011905M	6	бр.	Д + М Коляно ГО DN 150				
465		31.18	MRTM011905R	24	бр.	Д + М Коляно ГО DN 50				
469		31.22	MRTM011905V	30	бр.	Д + М Коляно ГО DN 20				
472		32.03	MRTM012101I3	102	бр.	RTVT - тръба до ø90 с две експонации, дебелина на стената ≤8 мм.				
479		35.01	MRTM012410A	50	kg.	Метални профили				
									Общо:	

Забележка: Посочените количества не са обвързващи и служат за ориентация на Изпълнителя за подготовка на работната площадка и за спазване на посочените срокове изпълнение.
Реалните количества, подлежащи на заплащане ще бъдат установени след проверка и изготвяне на протокол обр. 19