

СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ

към система за предварителен подбор на изпълнители
 № С-15-ХК-Т-140, с предмет: "Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ по обособени позиции"
 за позиции от 1 до 8 включително

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица
	10		Кофражни работи	
1		10.1	Направа кофраж за стоманобет.плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна - включително демонтаж	м ²
2		10.2	Направа кофраж за фундаменти и ивични основи и кабелни канали - включително демонтаж	м ²
3		10.3	Направа кофраж за колони, греди, пояси, кабелни канали и др. стоманобетонени елементи - включително демонтаж	м ²
	11		Армировъчни работи	
4		11.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø14-50мм стомана А I, А III	кг.
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетонени плочи и колони - закладни части	кг.
	12		Бетонени работи	
7		12.1	Премахване на изравнителен бетон и замазки	м ²
8		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	м ²
9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	м ²
10		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	м ³
11		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции	м ³
12		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	м ²
13		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	м ³
14		12.8	Изрязване на бетонени настилки с дебелина до 15см.	м
15		12.9	Саниране на видими бетони	м ²
16		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	бр.
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.
18		12.12	Фрезозане на отвори до ф 150мм в бетонени стени с дебелина до 15см.	бр.
	13		Зидарски работи	
19		13.1	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида до 12см. включително	м ²
20		13.2	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида над 25см. включително	м ³
21		13.3	Направа тухлена зидария за разни надзиддания, кърпежи и др. подобни с обем до 1м ³	м ³
22		13.4	Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм в стени	бр.
23		13.5	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 120мм.	бр.
24		13.6	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 250мм.	бр.
25		13.7	Доставка и монтаж на стоманен щурц дължина до 1.5м	кг.
26		13.8	Доставка и монтаж на стоманобетонен щурц дължина до 1.5м	бр.
27		13.9	Разрушаване на тухлена зидария	м ³
	14		Бояджийски работи	
28		14.1	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м ²
29		14.2	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд	м ²
30		14.3	Изпълнение на вътрешно боядисване по стени и тавани	м ²
31		14.4	Изпълнение на фасадно боядисване	м ²
32		14.5	Боядисване на плътни метални повърхности	м ²
33		14.6	Боядисване на непътни метални повърхности	м ²

34		14.7	Боядисване без грундиране на плътни метални повърхности	М ²
35		14.8	Боядисване без грундиране на неплътни метални повърхности	М ²
	15		Мазачески работи	
36		15.1	Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани	М ²
37		15.2	Сваляне на стара външна мазилка по стени и тавани	М ²
38		15.3	Направа чела и козирки със силен циментов разтвор	М
39		15.4	Направа на вътрешна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	М ²
40		15.5	Направа на външна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	М ²
41		15.6	Направа на външна пръскана мазилка, на минерална основа.	М ²
42		15.7	Направа на външна циментова основна мазилка по цокли.	М ²
43		15.8	Направа на армирана циментова замазка по подове, с арматурна мрежа от ф4мм през 15см с дебелина до 6см - ремонт на съществуваща.	М ²
44		15.9	Обръщане с вароциментова мазилка страници врати, прозорци, трегери, козирки и др. подобни с ширина до 30см	М
45		15.10	Изкърпване на вътрешна вароциментова мазилка	М ²
46		15.11	Изкърпване на външна гладка или пръскана вароциментова мазилка	М ²
47		15.12	Възстановяване на външна пръскана вароциментова мазилка	М ²
48		15.13	Направа на мозайка /бучарда/	М ²
49		15.14	Изкърпване на съществуваща мозайка /бучарда/	М ²
	16		Метални конструкции	
50		16.1	Изработка и монтаж на метална врата - плътна /по чертеж/	М ²
51		16.2	Изработка и монтаж на метална врата - с вентилационна решетка /по чертеж/	М ²
52		16.3	Изработка и монтаж на метална каса за врата	КГ.
53		16.4	Ремонт / прогонване на метална врата /подмяна на панти/	бр.
54		16.5	Демонтаж и монтаж на нова брава от същия или друг тип.	бр.
55		16.6	Изработка и монтаж на предпазно мрежесто ограждение /по череж/	М ²
56		16.7	Ремонт на вентилационни решетки и метални скари /включително демонтаж и монтаж и почистване на шахтите/	М ²
57		16.8	Изработка и монтаж на метални вентилационни решетки за стена /по чертеж/	М ²
58		16.9	Изработка и монтаж на метални скари включително почистване на шахтите /по чертеж/	М ²
59		16.10	Доставка и монтаж на кабелни метални скари /лавици/ с ширина до 300мм. - включително доставка и монтаж на всички крепежни елементи	М
60		16.11	Демонтаж на метални вентилационни решетки за стена	бр.
61		16.12	Направа, доставка и монтаж на дребни метални конструкции	КГ.
62		16.13	Демонтаж на дребни метални конструкции	КГ.
	17		Електрически инсталации	
63		17.1	Монтаж на кабелоподобен проводник до СВТ 4х1,5мм ² с антигронови скоби по стени и тавани	М
64		17.2	Монтаж разклонителни кутии	бр.
65		17.3	Монтаж електрически ключ обикновен – IP-54	бр.
66		17.4	Монтаж влагозащитено осветително тяло – 1х60W, IP-54	бр.
67		17.5	Монтаж влагозащитено осветително тяло с луминисцентна лампа – 1х36W, IP-54	бр.
68		17.6	Монтаж влагозащитено осветително тяло с луминисцентна лампа – 1х20W, IP-54 - акумулаторна батерия.	бр.
69		17.7	Демонтаж електрически ключове и разклонителни кутии	бр.
70		17.8	Демонтаж проводник, положен открито с антигронови скоби	М
	18		Битумни работи	
71		18.1	Почистване на чакъл и отстраняване	М ³
72		18.2	Отстраняване на покривна изолация	М ²
73		18.3	Грундиране на бетонови повърхности, включително почистване	М ²
74		18.4	Изпълнение на хидроизолация 1-ви слой	М ²
75		18.5	Изпълнение на хидроизолация 2-ри слой	М ²
76		18.6	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 1-ви слой	М ²
77		18.7	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 2-ри слой	М ²
78		18.8	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30 см. 1-ви слой	М
79		18.9	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30см. 2-ри слой	М

80		18.10	Възстановяване на частично отлепена стара изолация /балони/	м ²
81		18.11	Изпълнение и оформяне на холкери от еластичен и водонепропусклив разтвор	м
	19		Тенекеджийски работи	
82		19.1	Демонтаж на водосточна система: водосточни тръби, улуци и водосточни казанчета	м
83		19.2	Демонтаж на обшивки от ламарина	м ²
84		19.3	Демонтаж на барбакани	бр.
85		19.4	Монтаж на дървена греда върху атика, бордове	м
86		19.5	Монтаж на обшивки атика и бордове с поцинкована ламарина /шапки/	м
87		19.6	Монтаж на ъглова обшивка поцинкована вертикална част над 8cm	м
88		19.7	Монтаж на обшивка стени, поцинкована ламарина над 50cm /поли/	м ²
89		19.8	Монтаж на окачени улуци и водосточни тръби, поцинковани	м
90		19.9	Монтаж на барбакан с преходник	бр.
91		19.10	Монтаж на водосточни казанчета и S-ове, поцинковани	бр.
92		19.11	Монтаж на обшивка стрехи с поцинковани ламарини до 25cm /капкоуловител/	м
	20		Други дейности	
93		20.1	Изкоп на земни маси	м ³
94		20.2	Подмяна на ОЖ табели	бр.
95		20.3	Изкореняване и почистване от разстителност включително и отделни дървета с диаметър до 20cm.	м ²
96		20.4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо, включително заплащане на такси	м ³
	21		Допълнителни дейности	
97		21.1	Почасово заплащане за труда - Специалисти	час
98		21.2	Почасово заплащане за труда - Помощен персонал (общи работници)	час
99		21.3	Доставка на материали по Предложение за изпълнение на дейности от група 21, извън списъка на дейности в размер на 3% от Общата стойност:	бр.
100		21.4	Транспорт и специална механизация по Предложение за изпълнение на дейности от група 21, извън списъка на дейности в размер на 1% Общата стойност:	бр.
101		21.5	Малки поръчки	бр.

Запознат съм с текста и приемам настоящия СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ.

Кандидат:

подпис с правна сила, и печат