

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: Административна сграда за Диспечерски център в упи XVI 504.937 кв. 9, по плана на Северна инд. зона - III част, гр. Пловдив.

Проектът за вертикална планировка е изготвен на база архитектурна ситуация и има за задача да пригоди терена за нуждите на строителството и нормалното повърхностно водоотичане.

Като база при проектирането послужиха нивелетите на прилежащите улици и нивото на съществуващия терен. За нуждите на проектирането е ползвана тригонометрична нивелация, извършена при изходен нивелачен репер, р.т. 787 с кота 163.80 - балт.система.

В проекта за вертикална планировка са показани проектните и теренни коти, надлъжните и напречни наклони, а в легенда видовете настилки.

Дъждовните води са насочени към новопроектираната водосборна решетка и водосборни сифони. Настилките от асфалтобетон, бетонови и тротоарни плочи, да изпълнят по приложените към проекта типови детйли, върху уплътнена земна основа.

Към проекта е приложено геодезическото заснемане, изработено за нуждите на проекта, в координатната система 1970 г.

В трасировъчния план са отразени хоризонталните размери и номератана точките, необходими за трасиране осите на новата сграда, ограда и елементите на благоустрояване. Неразделна част към него е списък с координати на изходните и точките от трасировъчния план.

гр.Пловдив  
2014 г.

СЪСТАВИЛ:  
/инж. П. Златанов/