

## Ценово предложение

към процедура на договаряне с предварителна покана

№ 20-EP-19-MP-C-3

Предмет: Изграждане на кабелна линия 20kV от ВЕЦ Търмърш до В/Ст Коматеево

Поз. №:	Наименование	Мярка	Количество	Заплата, лева, без вкл. ДДС	Материал, лева, без вкл. ДДС.	Ед. цена лева, без вкл. ДДС	Обща стойност лева, без вкл. ДДС
1	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm <sup>2</sup> вкл. /20 kV-кабел, доставка на Възложителя/	м	5 600				
2	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm <sup>2</sup> вкл.	м	110				
3	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол	бр.	2				
4	Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване	м <sup>3</sup>	780				
5	Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване	м <sup>3</sup>	2 277				
6	Надбавка към цената за скали	м <sup>3</sup>	200				
7	Извозване на извадената от изкопите земна маса	м <sup>3</sup>	540				
8	Повторно запълване на изкопи за кабели	м <sup>3</sup>	2 517				
9	Доставка и полагане на баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83, БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 или еквивалентен/о).	м <sup>3</sup>	540				
10	Доставка и полагане на тръба KD 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4 или еквивалентен/о	м	500				
11	Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето /Доставка на Възложителя/	м	5 600				
12	Монтаж на заземителна клема с антикорозионно покритие /Доставка на Възложителя/	бр.	140				
13	Монтаж на заземителна клема без антикорозионно покритие /Доставка на	бр.	6				

	Възложителя/						
14	Монтаж Реперен знак СрН	бр.	19				
15	Полагане на предупредителна лента съгласно Наредба №3 /Доставка на Възложителя/	м	5 600				
16	Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с доставка и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по EN 50086-2-4 или еквивалентен/о	м	110				
17	Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см	бр.	2				
18	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки	м	300				
19	Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см.	м2	140				
20	Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см.	м2	40				
21	Разкъртване на базалтови плочи	м2	1 200				
22	Доставка и полагане на битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 см	м2	80				
23	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. /Доставка на Изпълнителя/	м2	1 200				
24	Възстановяване на бетонна настилка /Доставка на Изпълнителя/	м2	80				
25	Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък /Доставка на Изпълнителя/	м2	10				
<b>Обща стойност, в лева, без включен ДДС:</b>							

При разминаване между единичните цени, предложени от участника и общата стойност, се взема предвид единичната цена.

Дата.....

Участник .....

/подпис и печат/