

НОВА СГРАДА ЗА СКЛАДОВИ НУЖДИ В УПИ - XXIII - ПРОИЗВОДСТВЕНА
ДЕЙНОСТ, КВ.9 ПО ПЛАНА НА ЮИЗ-IV И V ЧАСТ - ГР. ПЛОВДИВ С ИДЕНТ.
ПО КК 56784.536.129

ЧАСТ: КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

Фаза: РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ


Възложител: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮБ ЕАД

Изпълнител: КИНЕКС ООД

Проектант:

арх.А.Чаушев

арх.Д.Джугаланов



Септември 2019г.

№	Наименование	Ед. мярка	Размери в			Брой	Количества	
			Дължина	Широчина	Височина		за единица	общо
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нова сграда за складови нужди в УПИ - XXIII - производствена дейност, кв.9 по плана на ЮИЗ-IV и V част - гр. Пловдив с идент. по КК 56784.536.129								
АРХИТЕКТУРА								
1	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка							
		м2				1	400,00	400,00
		м2					Общо:	400,00
2	Механизирано разкъртване на основа под асфалтова настилка - от трошен камък							
		м2					400,00	400,00
		м2					Общо:	400,00
3	Ръчно подравняване на строителна площадка							
		м2					400,00	400,00
		м2					Общо:	400,00
4	Натоварване с багер на транспорт на разкъртените настилки							
		м3					152,40	152,40
		м3					Общо:	152,40
5	Превоз на строителните отпадъци със самосвал							
		м3					152,40	152,40
		м3					Общо:	152,40
6	Доставка и полагане на основа от трошен камък							
		м3					64,80	64,80
		м3					Общо:	64,80
7	Механизирано уплътняване на основа от трошен камък							
		м2					324,00	324,00
		м2					Общо:	324,00

8	Монтаж на хидроизолационна мембрана							
		м2					324,00	324,00
		м2					Общо:	324,00
9	Шлайфване на армирана бетонова настилка (непосредствено след изливането и)							
		м2					324,00	324,00
		м2					Общо:	324,00
10	Демонтаж на вентилационни тръби							
		бр					2,00	2,00
		бр					Общо:	2,00
11	Монтаж на фасадни термопанели с деб 5см.							
		м2					273,60	273,60
	спадат се отвори	м2					28,00	28,00
		м2					Общо:	245,60
12	Монтаж на покривни термопанели с деб. 6см. Вкл. Уплътняване с бутил от горна страна и силикон от долната страна							
		м2					325,00	325,00
		м2					Общо:	325,00
13	Монтаж на обшивка било							
		м					18,00	18,00
		м					Общо:	18,00
14	Монтаж на уплътнителен профил под обшивката на било							
		м					36,00	36,00
		м					Общо:	36,00
15	Обшивка по бордове - фронтон при връзката между стенни и покривни панели включваща обшивка фронтон и z профил и пола от ламарина с цветно полиестерно покритие							
		м					36,00	36,00
		м					Общо:	36,00

16	Обшивка с профил за външен ъгъл							
		М					14,55	14,55
		М					Общо:	36,00
17	Монтаж на защитен профил с водооткап при контактната fuga между стоманобетонов борд и стенов панел							
		М					36,00	36,00
		М					Общо:	36,00
18	Монтаж на висещ улук от ламарина с цветно полиестерно покритие							
		М					54,00	54,00
		М					Общо:	54,00
19	Монтаж на надулукна пола от ламарина с полиестерно покритие под покривен панел вкл. Уплътнител м/у полата и покривния панел							
		М					54,00	54,00
		М					Общо:	54,00
20	Монтаж на надулукна пола от ламарина с полиестерно покритие на стенов панел							
		М					18,00	18,00
		М					+	18,00
21	Монтаж на носещи "Г" образни профили за улук на съществуващата сграда							
		М					36,00	36,00
		М					Общо:	36,00
22	Монтаж на снегозадържащ профил							
		М					36,00	36,00
		М					Общо:	36,00
23	Монтаж на водосточни тръби непрекъснати от ламарина с полиестерно покритие							
		М					14,70	14,70
		М					Общо:	14,70
24	Демонтаж на метална дограма							
		м2					21,00	21,00
		м2					Общо:	21,00

25	Зазиждане на отвори на прозорци с газобетонени блокчета						
		м2				21,00	21,00
		м2				Общо:	21,00
26	Двустранна циментово-силикатна шпакловка със стъклофибърна мрежа на зазидани отвори						
		м2				42,00	42,00
		м2				Общо:	42,00
27	Доставка и монтаж на пожарозащитена врата 2/3 м EI 90 секционна с интегрирана допълнителна врата в нея						
		бр	1,00		1,00	1,00	1,00
		бр				Общо:	1,00
28	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост и двоен стъклопакет						
		м2				16,00	16,00
						Общо:	16,00
29	Доставка и монтаж на секционна врата с интегрирана допълнителна врата в нея						
		м2				12,00	12,00
		м2				Общо:	12,00
30	Доставка и монтаж на подпрозоръчни первази						
		м				12,00	12,00
		м				4,00	4,00
		м				Общо:	16,00
31	Монтаж на надпрозоръчен водобран състоящ се от пола и щорц						
		м				19,00	19,00
		м				Общо:	19,00
32	Монтаж на странични водобрани състоящи се от ъгли и страничен водобран						
		м				10,00	10,00
		м				8,00	8,00
		м				Общо:	18,00

33	Обшивка на вентилационна тръба с ламарина с цветно полиестерно покритие по детайл							
		м2					2,00	2,00
		м2					Общо:	2,00
34	Доставка и монтаж на щендерна система за европалети по детайл и спецификация от възложителя							
		бр					36,00	36,00
		бр					Общо:	36,00
35	Премахване на козирка и изрязване на покривна стреха от термопанели							
		бр	1,00	1,00			1,00	1,00
							Общо:	1,00

Изготвил: КИНЕКС ООД



Количествена сметка за обект : Нова сграда за складови нужди в УПИ - XXIII -
производствена дейност, кв.9 по плана на ЮИЗ-IV и V част - гр. Пловдив с идент. по КК
56784.536.129

№	Работа	Ед. Мярка	Количество
1	Изкоп основи и премахване на хумусен слой	м3	112,2
2	Ръчен Изкоп	м2	15
3	Подложен бетон	м3	5,2
4	Котраж основи	м2	200,4
5	Армировка основи и настилка	кг	3282,1
6	Бетон основи и настилка	м3	81,4
8	Метална конструкция	кг	9748,01



ОБЕКТ: НОВА СГРАДА ЗА СКЛАДОВИ НУЖДИ В УПИ XXIII – ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, КВ.9
ПО ПЛАНА НА ЮИЗ-IV И V ЧАСТ - ГР. ПЛОВДИВ С ИДЕНТ. ПО КК 56784.536.129

Част: Електро

Количествена сметка

№	Вид СМР	М-КА	К-ВО
	Сградни Ел мрежи		
1	Доставка и монтаж на осветително тяло аварийно с LED 1x8W, IP44	бр.	8
2	Доставка и монтаж на осветително тяло с LED 1x130W, IP65	бр.	9
3	Доставка и монтаж на осветително тяло с LED 1x100W, IP54	бр.	4
4	Доставка и монтаж на ключ девиаторен открит монтаж	бр.	2
5	Доставка и монтаж на Конзоли открит монтаж	бр.	2
6	Доставка и монтаж на Разклонителни кутии открит монтаж кръгли	бр.	1
7	Доставка и монтаж на Табла Открит монтаж	бр.	1
8	Доставка и монтаж на Кабел NYM 3x1,5mm	м.	204,95
9	Доставка и монтаж на Кабел NYM 3x2,5mm	м.	28,75
10	Доставка и монтаж на Кабел NYM 5x10mm	м.	34,5
11	Доставка и монтаж на PVC гофриран шлаух Ø16mm.	м.	204,95
12	Доставка и монтаж на PVC гофриран шлаух Ø23mm.	м.	63,25
13	Доставка и монтаж на PVC тръба Ø19mm.	м.	10
14	Доставка и монтаж на ALMgSi 0,5 - проводник, полутвърд	м.	15
15	Доставка и монтаж на заземителни колове Fe 63/63/6mm	бр.	9
16	Доставка и монтаж на Шина поцинкована 40/4mm	м.	66
17	Доставка и монтаж на контролна клема	бр.	3



ОБЕКТ: НОВА СГРАДА ЗА СКЛАДОВИ НУЖДИ В УПИ XXIII – ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, КВ.9
ПО ПЛАНА НА ЮИЗ-IV И V ЧАСТ - ГР. ПЛОВДИВ С ИДЕНТ. ПО КК 56784.536.129

Част: ВиК

Количествена сметка

№	Вид СМР	М-КА	К-ВО
	Сградни ВиК мрежи		
	Сграден водопровод		
	Водопровод за ПП нужди		
1	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD Ø75	м.	3
2	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD Ø63	м.	26
3	Водопровод в сгради от поцинковани тръби Ø2" студена вода, боядисани по RAL	м.	4
4	Изпитване водопроводи под хидравлично налягане	м.	33
5	Дезинфекция водопровод	м.	33
6	Доставка и монтаж пожарна касета (вграден монтаж или на стойка) в комплект със СКØ2", шланг и струйник	бр.	2
7	Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачен водопровод /шпилка, планка/ през 1.0 м	к-т	1
8	Доставка и монтаж тройник Ø75/Ø63/Ø75	бр.	1
9	Доставка и монтаж намалител Ø75/Ø63	бр.	1
10	Доставка и монтаж коляно Ø63-90°	бр.	3
	Условно чисти води - дъжовна канализация		
1	Доставка и монтаж на В.Тр. Поц.тр.Ø100 - 2 бр.	м	12
2	Доставка и монтаж ревизионни отвори за В.Тр. Ø100	бр.	2
3	Доставка и монтаж Водосточни казанчета за В.Тр. Ø100	бр.	2
	Площадкови ВиК мрежи		
	Площадков водопровод		
1	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD Ø75	м.	16
2	Изпитване водопровод	м.	16
3	Промиване и дезинфекция водопроводи	м.	16
4	Доставка и монтаж единично отклонение ЕО Ø160/Ø75	бр.	1
5	Доставка и монтаж на спирателен кран - СК ф65 с охр. гарнитура	бр.	2
6	Доставка и монтаж на ПФ Ø75	бр.	2
7	Доставка и монтаж на Св.Фл. Ø65	бр.	2
8	Доставка и монтаж на Упл. Ø65	бр.	2
9	Доставка и монтаж на опорен блок	бр.	1
	Площадкова канализация		
1	Доставка и полагане в готов изкоп тръба д.PVCØ160 SN8	м.	24
2	Изпитване канализация	м.	24
3	СМР по направа на заустване в същ. дъждоприемен отток	бр.	2



ОБЕКТ: Нова сграда за складови нужди в УПИИ - XXIII - производствена дейност, кв.9 по плана на ЮИЗ-IV и V част - гр. Пловдив с идент. по КК 56784.536.129			фаза:РП
			част: ПИИ
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.мярка	Количество
6.2.1.СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ			
6.2.1.1.ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ			
1	Доставка на проводник JY(ST)Y 2x0,8 mm ²	m	109.25
2	Също,но кабел NYM 3x2,5 mm ²	m	5.75
3	Също,но кабел NYM 2x1,5 mm ²	m	5.75
4	Също,но кабел NYM 4x1,5 mm ²	m	32.2
5	Изтегляне проводници в гофриран шлаух	m	120.75
6	Доставка на гофриран шлаух ф16	m	120.75
7	Пологане на гофриран шлаух над окачен таван и директно	m	120.75
8	Направа суха разделка на кабел до 6 mm ²	бр.	36
9	Направа на отвори	бр.	36
10	Запушване на отвори	бр.	36
11	Свързване на проводник със съоръжение до 2,5 mm ²	бр.	17
12	Изпробване на телефонен абонат	бр.	1
6.2.1.2.МОНТАЖНИ РАБОТИ			
13	Монтаж на пожароизвестителна централа	бр.	1
14	Монтаж токозахранваща и контролно-сигнална секция за пожароизвестителна уредба	бр.	1
15	Монтаж на съставна секция за 2 известителни канала към пожароизвестителна централа с измерване и изравняване на параметрите на пожароизвестителната линия към нея	бр.	1
16	Монтаж на главен пожароизвестителен блок към пожароизвестителна уредба с измерване и изравняване на параметрите	бр.	1
17	Монтаж на блок преобразователен линеен от системата на пожароизвестителна линия	бр.	1
18	Монтаж на автоматичен пожароизвестител,преобразуващ неелектрични величини (сила,топлина,светлина и други) в електрически	бр.	12
19	Монтаж на ръчен бутонен пожароизвестител	бр.	2
20	Монтаж на стенно командно табло за пожарна автоматика с релейно-контакторна и полупроводникова апаратура	бр.	1
21	Монтаж на сигнално табло	бр.	1
22	Монтаж на вторичен светлинен индикатор	бр.	2
23	Прозвъняване и подсъединяване на жила	бр.	17
24	Монтаж на съпротивление (диод)	бр.	4
25	Доставка на диоди КД 1113	бр.	4
26	Привеждане в работно състояние на токозахранваща и контролно-сигнална секция за пожароизвестителна уредба	бр.	1
27	Привеждане в работно състояние на съставна секция за 4 известителни канала към пожароизвестителна централа с измерване и изравняване на параметрите на пожароизвестителната линия към нея	бр.	1

ОБЕКТ: Нова сграда за складови нужди в УПИ - XXIII - производствена дейност, кв.9 по плана на ЮИЗ-IV и V част - гр. Пловдив с идент. по КК 56784.536.129

фаза:РП

част: ПИИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.мярка	Количество
28	Привеждане в работно състояние на главен пожароизвестителен блок към пожароизвестителна уредба с измерване и изравняване на параметрите	бр.	1
29	Привеждане в работно състояние на автоматичен пожароизвестител, преобразуващ неелектрични величини (гум, топлина, светлина) в електрически	бр.	9
30	Привеждане в работно състояние на ръчен бутонен пожароизвестител	бр.	2
31	Привеждане в работно състояние на стенно табло за пожарна автоматика с релейно-контакторна и полупроводникова апаратура	бр.	1
32	Привеждане в работно състояние на сигнално табло	бр.	1
33	Привеждане в работно състояние на вторичен светлинен индикатор	бр.	2
34	Комплексно изпитване за съвместна работа между уредба за дистанционно сигнализиране и управление и табло автоматика	бр.	1
35	Монтаж и формуване на акумулаторна батерия		1
6.2.2.МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ			
36	Доставка на пожароизвестителна централа FS5100 комплект с акумулаторна батерия	бр.	1
37	Доставка на Комбиниран /Оптично-Димен/ термичен пожароизвестител	бр.	9
38	Доставка на ръчен бутонен известител	бр.	2
39	Доставка на вторичен светлинен индикатор	бр.	2
40	Доставка на комплект светлинен и звуков сигнализатор	бр.	2
41	Доставка на дайлър	бр.	1

