

Електроразпределение Юг ЕАД
ул. Христо Г. Данов № 37 BG- 4000 Пловдив

ЕЛМИ ООД

Хаджи Димитър Асенов 136
BG-6000 СТАРА ЗАГОРА

**Допълнително споразумение към
договор с необвързваща стойност**

Номер / Дата
4600003442 / 15.01.2016

Лице за контакт Специализиран отдел:
МР Мрежов инженеринг-електричество
Здравко Братоев
тел.: +359 882 834 489
e-mail: zdravko.bratoev@elyug.bg

Лице за контакт Снабдяване:
Камен Калчев
тел: +359 882 833 611
e-mail: kamen.kalchev@evn.bg

Данни доставчик

Номер доставчик:
10639
Номер оферта:
11185/Преговори от 16.12.2015г.
На основание на:
чл.41, ал.1 от ЗОП и Решение
№ 700-EP-15-XK-C-3-P2 от 22.12.2015г.
Лице за контакт:
Антон Тончев
тел.: 042 60 15 80
факс: 042 60 15 80

Предмет на договора:

Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни
работи за обособена позиция 15 - КЕЦ Стара Загора

Общи данни

Условия на плащане:
в рамките на 45 дни
Адрес за получаване на фактура:
"Електроразпределение Юг" ЕАД,
гр.Стара Загора 6000, ул."Отец Паисий" 89
Срок на договора:
25.01.2016 - 30.09.2019

*** Промяна на период на валидност ***
*** Променена целевата стойност ***
*** Променен текст ***

Необвързваща стойност в BGN без ДДС

2.315.917,00

Електроразпределение Юг ЕАД

Страница 1 от 33

Електроразпределение Юг ЕАД
ул. Христо Г. Данов № 37
BG- 4000 Пловдив
Tel: + 359 7001 0007
Fax: + 359 32 278 500
e-mail: info@elyug.bg
www.elyug.bg

Дружеството е вписано в Търговския
регистър на агенцията по вписвания
ЕИК № 115552190
ДДС № BG115552190

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
---------	----------	--------	-------------	----------	---------------	----------------------

00010

Ел.строит.възст.изкоп.работи-15Ст.Загор

1 Ед.дейност

Място на изпълнение
ЕВН България Електроразпределение ЕАД
територията на КЕЦ Стара Загора
BG-

*** Блокирана позиция ***

00020

Ел.работи-Ст.Загора 04.2019-09.2019

1 Ед.дейност

Място на изпълнение
ЕВН България Електроразпределение ЕАД
територията на КЕЦ Стара Загора
BG-

*** Нова позиция ***

Позицията съдържа следните услуги:

0000000010	ЕМЕР010101A	Полагане на 20kV-кабел,до 3x1x95mm2 вкл.			
	0 м		3,80		3,80
Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2. Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm)					
0000000020	ЕМЕР010101B	Полагане на 20kV-кабел,3x1x185mm2 вкл.			
	0 м		4,80		4,80
Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2. Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm)					
0000000030	ЕМЕР010101C	Полагане на 20kV-кабел,3x1x400mm2 вкл.			
	0 м		5,80		5,80
Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2. Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm)					
0000000040	ЕМЕР010101D	Защита на съществуващ силов кабел			
	0 м		19,00		19,00
Защита на съществуващ силов кабел при последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Виж приложената схема за позицията!Всички материли са доставят от Изпълнителя.					
0000000050	ЕМЕР010201A	Изтегляне 20kV-кабел,до 3x1x95mm2 вкл.			
	0 м		3,90		3,90
Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2. Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm)					
0000000060	ЕМЕР010201B	Изтегляне на 20kV-кабел,3x1x185mm2 вкл.			
	0 м		4,90		4,90
Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2. Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm)					
0000000070	ЕМЕР010201C	Изтегляне на 20kV-кабел,3x1x400mm2 вкл.			
	0 м		6,20		6,20
Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2. Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm)					

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000000080	ЕМЕР0103100			Изпитване на кабел 20kV, изд. на протокол		
		0	БР		200,00	200,00
				Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол. Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна с-ма/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: 1. Изпитание с повишено напрежение на изолацията 2. Проверка за целостта на външната обвивка		
0000000090	ЕМЕР0103200			Демонтаж на 20 kV кабел		
		0	м		4,10	4,10
				Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др.		
0000000100	ЕМЕР020101A			Полагане на кабели за НН, до 4x35mm ² вкл.		
		0	м		2,60	2,60
				Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm ² . Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm		
0000000110	ЕМЕР020101B			Полагане на кабели за НН, 4x95mm ² вкл.		
		0	м		3,10	3,10
				Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² . Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm		
0000000120	ЕМЕР020101C			Полагане на кабели за НН, 4x185mm ² вкл.		
		0	м		4,70	4,70
				Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm ² . Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm		
0000000130	ЕМЕР020101D			Полагане кабели НН 4x240mm ² включително		
		0	м		6,60	6,60
				Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm ² Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm		
0000000140	ЕМЕР020201A			Изтегляне на кабели НН, до 4x35mm ² вкл.		
		0	м		3,20	3,20
				Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm ² . Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm		
0000000150	ЕМЕР020201B			Изтегляне на кабели за НН, 4x95mm ² вкл.		
		0	м		3,90	3,90
				Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² . Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm		
0000000160	ЕМЕР020201C			Изтегляне на кабели за НН, 4x185mm ² вкл.		
		0	м		5,50	5,50
				Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm ² . Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm		
0000000170	ЕМЕР020201D			Полагане/изтегляне на ед.пров. до 50 mm ²		
		0	м		2,90	2,90
				Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm ² . Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя.		
0000000180	ЕМЕР020201E			Изтегляне на кабели НН, 4 x 240mm ² вкл.		
		0	м		7,10	7,10
				Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm ² Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm		
0000000190	ЕМЕР020305A			Монтаж съед. муфи каб.НН до 4x35mm вкл.		
		0	БР		30,00	30,00
				Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x35mm вкл.		
0000000200	ЕМЕР020305B			Монтаж съед. муфи каб.НН до 4x95mm вкл.		
		0	БР		50,00	50,00
				Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x95mm вкл.		
0000000210	ЕМЕР020305C			Монтаж съед. муфи каб.НН до 4x185mm вкл.		
		0	БР		80,00	80,00
				Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x185mm вкл.		
0000000220	ЕМЕР020305D			Монт.съединит муфи за к.НН до 4x240 вкл.		
		0	БР		100,00	100,00
				Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x240mm вкл.		
0000000230	ЕМЕР020310A			Напр.каб.връзка-каб.обувки до 4x35mm ² вкл.		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		7,00	7,00
0000000240	ЕМЕР020310B			Кабелна връзка с кабелни обувки до 4x35мм2 включително. Напр.каб.връзка-каб.обувки 4x35-4x240мм2		
		0	БР		14,00	14,00
0000000250	ЕМЕР020315A			Кабелна връзка с кабелни обувки над 4x35 до 4x240мм2. Напр.каб.вр. с клеми до 4x35мм2 вкл.		
		0	БР		8,00	8,00
0000000260	ЕМЕР020315B			Кабелна връзка с клеми до 4x35мм2 включително. Напр.каб.вр. с клеми 4x35-4x240мм2		
		0	БР		14,00	14,00
0000000270	ЕМЕР020320A			Кабелна връзка с клеми над 4x35 до 4x240мм2. Направа каб.вр. с V-клема до 4x35мм2вкл.		
		0	БР		9,00	9,00
0000000280	ЕМЕР020320B			Кабелна връзка с V-клема до 4x35мм2 включително. Направа каб.вр. с V-клема 4x35-4x240мм2		
		0	БР		19,00	19,00
0000000290	ЕМЕР020330A			Кабелна връзка с V-клема над 4x35мм2 до 4x240мм2. Напр.кб.вр.с1бр.изол.манш./клеми-открито		
		0	БР		11,00	11,00
				Направа на кабелни връзки с 1 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито. Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми.		
0000000300	ЕМЕР0203350			Монтаж на 2 или 4-палцова делит. капа		
		0	БР		13,00	13,00
				Монтаж на 2 или 4-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране.		
0000000310	ЕМЕР0203400			Изпитване на кабел НН, изд. на протокол		
		0	БР		50,00	50,00
				Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол. Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания:- Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV		
0000000320	ЕМЕР020350A			Укреп.каб.ННдо4x35mm2-ст.-мет.конст.таб.		
		0	БР		24,00	24,00
0000000330	ЕМЕР020350B			Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло. Укрепване на каб.НН 4x95mm2 по стълб		
		0	БР		28,00	28,00
0000000340	ЕМЕР020350C			Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб. Укрепване на каб.НН до 4x240mm2 по стълб		
		0	БР		55,00	55,00
0000000350	ЕМЕР0204050			Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x240mm2 по стълб Монтаж на кабелна кутия		
		0	БР		18,00	18,00
				Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включителни подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака.Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя.		
0000000360	ЕМЕР0204060			Демонтаж на кабелна кутия		
		0	БР		9,00	9,00
				Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата.		
0000000370	ЕМЕР0204100			Монтаж на каб. разпр. шкаф КРШ		
		0	БР		140,00	140,00

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	Монтаж на кабелен разпределителен шкаф-съгл. инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа. за полагане на готовата основа. Закрепване на горната част към основата. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя					
0000000380	ЕМЕР0204150			Демонтаж на кабелна касета КРШ		
		0	БР		110,00	110,00
	Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата. Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа.					
0000000390	ЕМЕР0204200			Отсъединяване на каб. до240мм от съоръж.		
		0	БР		6,00	6,00
	Отсъединяване на кабел до 240мм от съоръжение Развиване на захващащите елементи.					
0000000400	ЕМЕР0204250			Монтаж основа високомощ. предп-л НН		
		0	БР		7,60	7,60
	Монтаж на основа за високомощен предпазител НН. Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя.					
0000000410	ЕМЕР0204300			Демонтаж основа високомощ. предп-л НН		
		0	БР		5,80	5,80
	Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъедняване от съоръженията, демонтаж.					
0000000420	ЕМЕР0205100			Демонтаж на кабел НН		
		0	м		4,00	4,00
	Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др.					
0000000430	ЕМЕР0301020			Монтаж на бет. приставка за дървен стълб		
		0	БР		64,00	64,00
	Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб. Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/					
0000000440	ЕМЕР0301030			Изправяне дървен стълб на бет. приставка		
		0	БР		120,00	120,00
	Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка. Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне с механизация, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя.					
0000000450	ЕМЕР0301050			Изправяне на дървен стълб		
		0	БР		170,00	170,00
	Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване , сглобяване, изправяне с механизация, отвесиране, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя.					
0000000460	ЕМЕР0301060			Добавка за нестандартен м-ж дървен стълб		
		0	БР		120,00	120,00
	Начислява се към позиция 03.01 03 0 или 03.01 05 0 в случай, че не са изпълнени условията за стандартен монтаж /00,02 45 0/. Единичната цена по тази позиция не може да надвишава 50% от единичната цена по позиция 03.01 05 0					
0000000470	ЕМЕР0301100			Изправяне на СБ стълб НЦГ-13м		
		0	БР		750,00	750,00
	Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ-13м : Пикетиране, изкоп за основа, изправяне с механизация, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10. Номериране и поставяне на табелка "ОЖ"(съгласно приложен чертеж). Доставка на бетона е от Изпълнителя.					
0000000480	ЕМЕР0301110			Отвесиране на СБ стълб СрН		
		0	БР		730,00	730,00
	Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя.					
0000000490	ЕМЕР0301120			Добавка за нестандартен м-ж стълб НЦГ13м		

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		270,00	270,00
Начислява се към позиция 03.01 10 0 в случай, че не са изпълнени условията за стандартен монтаж /00.02 45 0/. Единичната цена по тази позиция не може да надвишава 50% от единичната цена по позиция 03.01 10 0.						
0000000500	ЕМЕР030115A			Изправяне на ЖР стълб ЪМ 40-501		
		0	БР		1.100,00	1.100,00
0000000510	ЕМЕР030115B			Изправяне на ЖР стълб ЪМ +2m 40-501		
		0	БР		1.200,00	1.200,00
0000000520	ЕМЕР030115C			Изправяне на ЖР стълб ЪМ +4m 40-501		
		0	БР		1.300,00	1.300,00
0000000530	ЕМЕР030115D			Изправяне на ЖР стълб ЪМ +6m 40-501		
		0	БР		1.400,00	1.400,00
0000000540	ЕМЕР030115E			Изправяне на ЖР стълб норм. НМГ 951		
		0	БР		1.280,00	1.280,00
0000000550	ЕМЕР030115F			Изправяне на ЖР стълб + 2м НМГ 951		
		0	БР		1.380,00	1.380,00
0000000560	ЕМЕР030115G			Изправяне на ЖР стълб + 4м НМГ 951		
		0	БР		1.480,00	1.480,00
0000000570	ЕМЕР030115H			Изправяне на ЖР стълб + 6м НМГ 951		
		0	БР		1.600,00	1.600,00
0000000580	ЕМЕР030115I			Изправяне на ЖР стълб норм. ЪМ 20-951		
		0	БР		1.400,00	1.400,00
0000000590	ЕМЕР030115J			Изправяне на ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951		
		0	БР		1.500,00	1.500,00
ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951						
0000000600	ЕМЕР030115K			Изправяне на ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951		
		0	БР		1.580,00	1.580,00
0000000610	ЕМЕР030115L			Изправяне на ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951		
		0	БР		1.800,00	1.800,00
0000000620	ЕМЕР030115M			Изправяне на ЖР ст. норм. ЪМ 60-951		
		0	БР		1.800,00	1.800,00
0000000630	ЕМЕР030115N			Изправяне на ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951		
		0	БР		1.900,00	1.900,00
0000000640	ЕМЕР030115O			Изправяне на ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951		
		0	БР		2.000,00	2.000,00
0000000650	ЕМЕР030115P			Изправяне на ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951		
		0	БР		2.100,00	2.100,00
0000000660	ЕМЕР030115Q			Изправяне на ЖР стълб норм. ЪМ 90-951		
		0	БР		2.300,00	2.300,00
0000000670	ЕМЕР030115R			Изправяне на ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951		
		0	БР		2.400,00	2.400,00
0000000680	ЕМЕР030115S			Изправяне на ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951		
		0	БР		2.500,00	2.500,00
0000000690	ЕМЕР030115T			Мачтов трафопост		
		0	БР		2.600,00	2.600,00
0000000700	ЕМЕР030120A			Изправяне на ЖР стълб 2тр. норм. НМГ 952		
		0	БР		1.300,00	1.300,00
0000000710	ЕМЕР030120B			Изправяне на ЖР стълб 2тр. + 2м НМГ 952		
		0	БР		1.400,00	1.400,00
0000000720	ЕМЕР030120C			Изправяне на ЖР стълб 2тр. + 4м НМГ 952		
		0	БР		1.500,00	1.500,00
0000000730	ЕМЕР030120D			Изправяне на ЖР стълб 2тр. + 6м НМГ 952		
		0	БР		1.700,00	1.700,00
0000000740	ЕМЕР030120E			Изправяне на ЖР ст. 2тр. норм. ЪМ 20-952		
		0	БР		1.500,00	1.500,00

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000000750	ЕМЕР030120F	0 БР		Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 2м ЪМ 20-952	1.600,00	1.600,00
0000000760	ЕМЕР030120G	0 БР		Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 4м ЪМ 20-952	1.700,00	1.700,00
0000000770	ЕМЕР030120H	0 БР		Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 6м ЪМ 20-952	1.900,00	1.900,00
0000000780	ЕМЕР030120I	0 БР		Изправяне на ЖР ст. 2тр. норм. ЪМ 60-952	1.900,00	1.900,00
0000000790	ЕМЕР030120J	0 БР		Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 2м ЪМ 60-952	2.000,00	2.000,00
ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952						
0000000800	ЕМЕР030120K	0 БР		Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 4м ЪМ 60-952	2.100,00	2.100,00
0000000810	ЕМЕР030120L	0 БР		Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 6м ЪМ 60-952	2.200,00	2.200,00
0000000820	ЕМЕР030120M	0 БР		Изправяне на ЖР ст. 2тр. норм. ЪМ 90-952	2.400,00	2.400,00
0000000830	ЕМЕР030120N	0 БР		Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 3м ЪМ 90-952	2.500,00	2.500,00
0000000840	ЕМЕР030120O	0 БР		Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 6м ЪМ 90-952	2.600,00	2.600,00
0000000850	ЕМЕР030125O	0 БР		Добавка за нестандартен монтаж ЖР стълб	900,00	900,00
Начислява се към позиции от подраздел 03.01 15 и 03.01 20 в случай, че не са изпълнени условията за стандартен монтаж /00.02 45 0/. Единичната цена по тази позиция не може да надвишава 50% от средно аритметичната стойност на единичните цени от подраздел 03.01 15 и 03.01 20						
0000000860	ЕМЕР030130O	0 БР		Добавка за сгл.ЖР с болтови съединения	1.000,00	1.000,00
Добавка за сглобяване на ЖР стълб с болтови съединения. Сглобяване на всички части на стълба, включително конзолите с болтови съединения. Решението за монтаж на такъв вид стълб се взема от Възложителя. Тази добавка не може да бъде дублирана с Добавка за нестандартен монтаж на ЖР стълб, т.е. разходите за нестандартен монтаж също трябва да бъдат предвидени.						
0000000870	ЕМЕР030135O	0 м3		Добавка за по-голяма основа	200,00	200,00
Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А": от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъде възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подъем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон.						
0000000880	ЕМЕР030205O	0 БР		Монтаж на подпорен изолатор	12,00	12,00
Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пласмасова втулка на кука или стержен.						
0000000890	ЕМЕР030210O	0 БР		Монтаж на изолаторна верига	20,00	20,00
Монтаж на изолаторна верига:Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема.						
0000000900	ЕМЕР030215O	0 БР		Монтаж на опъвателен силиконов изолатор	17,00	17,00
Монтаж на опъвателен силиконов изолатор. Монтиране на опъвателен изолатор с помоща на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема						
0000000910	ЕМЕР030305O			Монтаж трипр. линия с проводник AC 50мм2		

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0 м			3,20	3,20
				Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения.		
0000000920	ЕМЕР0303100			Монтаж трипр. линия с проводник АС 70мм2		
		0 м			4,20	4,20
				Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения.		
0000000930	ЕМЕР0303150			Монтаж трипр. линия с проводник АС 95мм2		
		0 м			6,00	6,00
				Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения.		
0000000940	ЕМЕР0304050			Монтаж секц. р-л (РОСМ/РОММ) 20kV в/у стълб		
		0 БР			380,00	380,00
				Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване.		
0000000950	ЕМЕР0304100			Монтаж р-л за ОМ (РОМ) 20kV на стълб		
		0 БР			340,00	340,00
				Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване.		
0000000960	ЕМЕР0305050			Монтаж конзола за СБ стълб		
		0 БР			21,00	21,00
				Монтаж конзола за стоманобетонен стълб: Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи.		
0000000970	ЕМЕР0305060			Монтаж конзоли/к-т/-СБ стълб за 2 тройки		
		0 БР			100,00	100,00
				Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки. Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи.		
0000000980	ЕМЕР0305100			Доставка и монтаж откл. конзола за ЖР ст.		
		0 БР			115,00	115,00
				Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб: Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи.		
0000000990	ЕМЕР0306050			Направа на превръзки на АС проводник		
		0 БР			6,20	6,20
				Направа превръзки на АС проводник /спирална превръзка/. Направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране.		
0000001000	ЕМЕР0306100			Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр.		
		0 БР			130,00	130,00
				Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Монтиране на помощна конзола, върху нея се закрепва заземителна шина, пробиват се 3 бр. отвори на заземителната шина и конзолата, присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината, присъединява се спусък (заземит. контур) на конзолата към заземителя, посредством заземителна клема. Доставка на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя.		
0000001010	ЕМЕР0306150			Подмяна на вентилни отводи комплект 3бр.		
		0 БР			145,00	145,00
				Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата.		
0000001020	ЕМЕР0306200			Боядисване ЖР стълб		
		0 м2			15,00	15,00
				Боядисване ЖР стълб		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	Почиставане на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междино покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522. Доставка на всички материали е от Изпълнителя.					
0000001030	ЕМЕР0306250			Монтаж таб. ОЖ на ЖР ст. за ел.пров.20кV		
		0	БР		9,00	9,00
Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV						
Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение;Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя.						
0000001040	ЕМЕР0306300			Направа на надписи върху стълб		
		0	БР		12,00	12,00
Направа на надписи върху стълб :Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя.						
0000001050	ЕМЕР0306350			Монтаж носеща/опъват.кл. към изол.верига		
		0	БР		14,00	14,00
Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника.						
0000001060	ЕМЕР0306400			Направа на мостово съединение		
		0	БР		8,00	8,00
Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми						
0000001070	ЕМЕР0306500			Регулиране на провеса на проводник		
		0	БР		90,00	90,00
Регулиране на провеса на проводник :Демонтиране на превръзките, регулиране на провеса и направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране /за бр. стълба в опъвателно поле/.						
0000001080	ЕМЕР0306550			Монтаж на защитни накладки за птици		
		0	БР		33,00	33,00
Монтаж на защитни накладки за птици						
Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб						
0000001090	ЕМЕР0307050			Почистване на основата на стълб		
		0	БР		48,00	48,00
Почистване на основата на стълб. Почистване на основата на стълба от пръст и разстителност до откриване на бетоновия фундамент.						
0000001100	ЕМЕР0307100			Полагане замазка-укрепване фонд.същ.ст.		
		0	м2		45,00	45,00
Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб. Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя.						
0000001110	ЕМЕР0307150			Полагане бетон-укрепване фонд.същ.ст.		
		0	м3		206,00	206,00
Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб :Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж, полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон.Доставка на всички материали е от Изпълнителя.						
0000001120	ЕМЕР0307200			Възстановяване корозирала мет.осн.ЖР ст.		
		0	БР		120,00	120,00
Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб :Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална конструкция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон.Цената е за един монтаж.Доставка на всички материали е от Изпълнителя.						
0000001130	ЕМЕР0308050			Демонтаж на трипроводна линия 20 kV		
		0	м		2,10	2,10

Позиция	Материал	Мер.единица	Колич.	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
Демонтаж на трипроводна линия 20 kV :Освобождение на превръзките от носещия изолатор освобождение на проводника от опъвателната клеми с лебедка, пускане на земята и събиране.						
0000001140	ЕМЕР0308100			Демонтаж на изолатор (изолаторна верига)		
		0	БР		8,00	8,00
Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождение на щифтовете от двете страни.						
0000001150	ЕМЕР0308120			Демонтаж на носещ изолатор		
		0	БР		7,00	7,00
Демонтаж на носещ изолатор. Демонтиране на изолатора, включително освобождение на превръзките.						
0000001160	ЕМЕР0308150			Демонтаж на СБ стълб		
		0	БР		200,00	200,00
Демонтаж на СБ стълб :Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен ако има такава, изваждане с помощта на механизация.						
Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси.						
0000001170	ЕМЕР0308200			Демонтаж на ЖР стълб		
		0	БР		280,00	280,00
Демонтаж на ЖР стълб :Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, демонтиране от болтови съединения при основата.						
0000001180	ЕМЕР0308210			Демонтаж бетонов фундамент за ЖР стълб		
		0	м3		140,00	140,00
Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб. Разкопаване, разкъртане, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура.						
0000001190	ЕМЕР0308250			Демонтаж на дървен стълб		
		0	БР		80,00	80,00
Демонтаж на дървен стълб с или без приставки :Разкопаване на основата на стълба или развиване на болтовите съединения.						
Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси.						
0000001200	ЕМЕР0308300			Демонтаж на куки и конзоли		
		0	БР		8,00	8,00
Демонтаж на куки и конзоли.						
Отвиване на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата.						
0000001210	ЕМЕР0308350			Демонтаж конзоли/к-т/-СБ стълб-2 тройки		
		0	БР		140,00	140,00
Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки. Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите.						
0000001220	ЕМЕР0308400			Демонтаж на носеща или опъвателна клема		
		0	БР		16,00	16,00
Демонтаж на носеща или опъвателна клема. Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата.						
0000001230	ЕМЕР0308500			Отвързване/привързване.трипров.линия20kV		
		0	БР		70,00	70,00
Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб. Прихващане на проводника с лебедка, освобождение на превръзките от носещите изолатори или проводниците от носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна						

Позиция	Материал линия.	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001240	ЕМЕР0308600			Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV		
		0	БР		175,00	175,00
				Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV. Демонтаж на РОС, РОМ, РОМЗК, РОСМ или РОММ 20 kV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др.		
0000001250	ЕМЕР0401050			Изправяне СБ НЦ 250/9,5 или дървен стълб		
		0	БР		300,00	300,00
				Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб. Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отवेशиране, бетониране с полагане на бетон клас В10, зариване и трамбоване (съгласно приложен чертеж). Доставка на бетона е от Изпълнителя.		
0000001260	ЕМЕР0401150			Изправяне на СБ стълб КЦ 590/9,5		
		0	БР		350,00	350,00
				Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5. Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отवेशиране, бетониране с полагане на бетон клас В10, зариване и трамбоване (съгласно приложен чертеж). Доставка на бетона е от Изпълнителя.		
0000001270	ЕМЕР0401200			Изправяне на СБ стълб ЪЦ 835/9,5		
		0	БР		400,00	400,00
				Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5. Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отवेशиране, бетониране с полагане на бетон клас В10, зариване и трамбоване (съгласно приложен чертеж). Доставка на бетона е от Изпълнителя.		
0000001280	ЕМЕР0401210			Отवेशиране на СБ стълб НН		
		0	БР		410,00	410,00
				Отवेशиране на стоманобетонен стълб НН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отवेशиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставка на бетона е от Изпълнителя.		
0000001290	ЕМЕР0401250			Добавка за нестандартен монтаж СБ стълб		
		0	БР		190,00	190,00
				Добавка за нестандартен монтаж на стоманобетонен стълб Начислява се към позиции 04.01 05 0, 04.01 15 0 и 04.01 20 0 в случай, че не са изпълнени условията за стандартен монтаж /00.02 45 0/ Единичната цена по тази позиция не може да надвишава 50% от средно аритметичната стойност на единичните цени от позиции 04.01 05 0, 04.01 15 0 и 04.01 20 0		
0000001300	ЕМЕР0402050			Монтаж на изолатор с кука на стълб		
		0	БР		8,50	8,50
				Монтаж на изолатор с кука на стълб :Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки		
0000001310	ЕМЕР0402100			Подмяна изолатори в/у съществуващи куки		
		0	БР		5,00	5,00
				Подмяна изолатори в/у съществуващи куки: Набиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба, демонтаж и монтаж на превръзки.		
0000001320	ЕМЕР0403030			Изтегляне на усукан пр. 3x120+95 mm ²		
		0	м		6,70	6,70
				Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm ² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x120 + 95 mm ² на опъвателните и носещи клеми.		
0000001330	ЕМЕР0403050			Изтегляне усукан изол.пров. 3x70+71,5mm ²		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	м		5,10	5,10
				Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x70+71,5мм2		
				Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x70+71,5мм2 на опъвателните и носещи клеми.		
0000001340	ЕМЕР0403100			Изтегляне усукан изол.пров. 3x35+54,6мм2		
		0	м		3,50	3,50
				Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x35+54,6мм2		
				Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x35+54,6мм2 на опъвателните и носещи клеми.		
0000001350	ЕМЕР0403150			Изтегляне усукан изол.пров. 4x16мм2		
		0	м		3,55	3,55
				Изтегляне на усукан изолиран проводник 4x16мм2		
				Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми.		
0000001360	ЕМЕР0403200			Изтегляне усукан изол.пров. 2x16мм2		
		0	м		2,60	2,60
				Изтегляне на усукан изолиран проводник 2x16мм2		
				Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми.		
0000001370	ЕМЕР0403250			Монтаж на единичен проводник AC-25мм2		
		0	м		1,30	1,30
				Изтегляне на проводника AC-25мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на		
				провеса, направа на превръзки		
0000001380	ЕМЕР0403300			Монтаж на единичен проводник AC-35мм2		
		0	м		1,60	1,60
				Изтегляне на проводника AC-35мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на		
				провеса, направа на превръзки		
0000001390	ЕМЕР0403350			Монтаж на единичен проводник AC-50мм2		
		0	м		2,00	2,00
				Изтегляне на проводника AC-50мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на		
				провеса, направа на превръзки		
0000001400	ЕМЕР0404050			Монтаж на опъвателна клема с носеща нула		
		0	БР		13,00	13,00
				Монтаж на опъвателна клема с носеща нула.Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между		
				клиновете,		
				вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката).		
0000001410	ЕМЕР0404100			Монтаж на опъват.кл. за самоносещ пров-к		
		0	БР		13,00	13,00
				Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник.Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към		
				конзолата (куката).		
				За проводник 4x16 или 2x16.		
0000001420	ЕМЕР0404200			Монтаж носеща клема с конзола на стълб		
		0	БР		14,00	14,00
				Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба.Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или		
				стоманена лента,		
				отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя		
				превръзки,		
				според инструкцията на производителя.		
0000001430	ЕМЕР0404220			Монтаж на носеща кл. за самоносещ пров-к		
		0	БР		10,00	10,00
				Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на		
				проводника, затягане.		
0000001440	ЕМЕР0404250			Монтаж на отклонителна клема		
		0	БР		6,70	6,70
				Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата		
				затягане до скъсване на предпазната глава.		
0000001450	ЕМЕР0404300			Монтаж токова или биметална клема		
		0	БР		6,70	6,70
				Монтаж токова или биметална клема.Присъединяване на клемата към биглите(стремената) и отклонение към		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001460	ЕМЕР0404350			Направа съед-е изол.пров. с изол.маншон		
		0	БР		8,10	8,10
Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници, поставяне на маншона, кербоване на маншона.						
0000001470	ЕМЕР0405050			Монтаж на конзола (кука) в/у стълб		
		0	БР		7,80	7,80
Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента.						
0000001480	ЕМЕР0405100			Монтаж фасадна конзола (кука) в/у стена		
		0	БР		9,90	9,90
Монтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове.						
Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя.						
0000001490	ЕМЕР0406050			Монтаж рогатка		
		0	БР		20,00	20,00
Монтаж рогатка.Повдигане на височина за поставяне на стълба и трайно захващане към стълба.						
0000001500	ЕМЕР0406100			Монтаж осветит.тяло в/у рогатка на стълб		
		0	БР		22,00	22,00
Монтаж осветително тяло върху рогатка на стълб.Повдигане на височина на рогатката, закрепване с помоща на винтови съединения и присъединяване към мрежата.						
0000001510	ЕМЕР0407050			Монтаж на тапа за усукан изол.проводник		
		0	БР		1,30	1,30
Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника.						
0000001520	ЕМЕР0407100			Направа мост.съед.повт.зазем. на СБ ст.		
		0	БР		14,50	14,50
Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клема, проводник 50мм2, кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя.						
0000001530	ЕМЕР0407150			Монтаж стълб.разед. за изол.пров. 0,4kV		
		0	БР		60,00	60,00
Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свързване на проводниците към клемите.						
0000001540	ЕМЕР0407200			Монтаж вентилни отводи НН комплект 3бр.		
		0	БР		34,00	34,00
Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клема и присъединяване на ВО към зазеителната планка.						
0000001550	ЕМЕР0408050			Демонтаж на стоманобетонен стълб		
		0	БР		200,00	200,00
Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помоща на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация.						
Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси.						
0000001560	ЕМЕР0408100			Демонтаж на куки и изолатори		
		0	БР		5,10	5,10
Демонтиране на изолятора, отвиване на болтовите съединения демонтиране на куката.						
0000001570	ЕМЕР0408150			Демонтаж на ед.пров. от въздушна мр. НН		
		0	м		0,80	0,80
Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника.						
0000001580	ЕМЕР0408200			Демонтаж рогатка в ком-т с осветит.тяло		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001690	ЕМЕР050105G	0	БР	Изпр./укр.стълб-стъклонап.полиестер.до9м	150,00	150,00
Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отवेशиране, бетониране с полагане на бетон клас B10 /по чертеж/.						
0000001700	ЕМЕР0501100	0	кг	Демонтаж дребни креп.ст.констр.	3,80	3,80
Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции.						
0000001710	ЕМЕР0502050	0	БР	"Монтаж елмер.таб. ""А"" ,""Амини"" на ко	28,00	28,00
Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя.						
0000001720	ЕМЕР0502100	0	БР	Монтаж елмер.таб. "А"и"Амини" на стена	30,00	30,00
Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя.						
0000001730	ЕМЕР0502110	0	БР	Монтаж елмер.таб. на стълб	42,00	42,00
Монтаж електромерно табло на стълб. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното представяне 05.02 11 0.						
0000001740	ЕМЕР0502150	0	БР	"Монтаж елмер.таб. ""В"" на констр."	43,00	43,00
Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя.						
0000001750	ЕМЕР0502200	0	БР	"Монтаж елмер.таб. ""В"" на стена"	45,00	45,00
Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя.						
0000001760	ЕМЕР0502250	0	БР	"Монтаж електромерно табло тип ""В+"""	95,00	95,00
Монтаж електромерно табло тип "В+"-съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента.						
0000001770	ЕМЕР0502300	0	БР	Монтаж нест.елмер.таб.на.бет.фунд.,стена	100,00	100,00
Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/.						
0000001780	ЕМЕР0503050	0	БР	Монтаж електромер еднофазен	6,20	6,20
Монтаж електромер еднофазен.Захващане на ел-мера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите.						
0000001790	ЕМЕР0503100	0	БР	Монтаж електромер трифазен	10,00	10,00
Монтаж електромер трифазен.Захващане на ел-мера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите.						
0000001800	ЕМЕР0503150	0	БР	Монтаж тарифен часовник	5,00	5,00

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
Монтаж тарифен превключвател.Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на проводниците към клемите.						
0000001810	ЕМЕР0504050			Монтаж на авт.пр-л1р,пр-лD02,редова.кл.		
		0	БР		3,00	3,00
Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клема.						
Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите.						
0000001820	ЕМЕР0504100			Монтаж на автоматичен предпазител 3р		
		0	БР		4,50	4,50
Монтаж на автоматичен предпазител 3р.Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите.						
0000001830	ЕМЕР0504150			Монтаж на триполюсен разединител		
		0	БР		40,00	40,00
Монтаж на триполюсен разединител.Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите.						
0000001840	ЕМЕР0505050			Изтегляне каб.НН до 4x10mm2 на обтяжка		
		0	м		4,80	4,80
Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка.						
Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела						
с обтяжната тел и привързване към две опори.Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя.						
0000001850	ЕМЕР0505100			Укрепване каб.у.п.НН до 4x16mm2 по стена		
		0	м		4,60	4,60
Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена.Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите.Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя.						
0000001860	ЕМЕР0505150			Изтегляне каб.сноп/усук.пров./ 4x16mm2		
		0	м		4,00	4,00
Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4x16mm2. Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4x16mm2.						
0000001870	ЕМЕР0505200			Изтегляне каб.сноп/усук.пров./ 2x16mm2		
		0	м		3,10	3,10
Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2x16mm2. Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2x16mm2.						
0000001880	ЕМЕР0505250			Изтегляне каб. по лав.,скар и каб.кан.		
		0	м		6,10	6,10
Изтегляне на кабели по лавици, скар и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане /изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя.						
0000001890	ЕМЕР0505300			Изм-е.каб.снопAl/Rдо4x35-ст.стъкло.пол-р		
		0	БР		25,00	25,00
Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4x35 mm2 в стълб от стъкленапълнен полиестер.						
Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G.						
Цената е за един брой кабелен сноп.						
0000001900	ЕМЕР050605A			Свързване кабел НН до 2x10 mm2		
		0	БР		5,00	5,00
кабел НН до 2x10 mm2.						
0000001910	ЕМЕР050605B			Свързване кабел НН до 4x10 mm2		
		0	БР		6,00	6,00
кабел НН до 4x10 mm2.						
0000001920	ЕМЕР050605C			Свързване кабел 4x16 mm2,керб. с каб.об.		
		0	БР		7,00	7,00
кабел 4x16 mm2 и кербоване с 4бр.кабелни обувки.						
0000001930	ЕМЕР050605D			Свързване ед.пров. до 50mm2 с каб.об.		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
монтажа на рамката.						
0000002190	ЕМЕР0602120			Мон-ж модул съед-лен/шиносъед-л/към РТНН		
		0	БР		82,05	82,05
Монтаж на модул съединителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН.						
Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни.						
0000002200	ЕМЕР0602150			Подмяна на комутационна апаратура НН		
		0	БР		79,00	79,00
Подмяна на комутационна апаратура НН.Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и присъединяване на проводниците.						
0000002210	ЕМЕР0602200			Монтаж на метални лавици и скари		
		0	м		29,00	29,00
Монтаж на метални лавици и скари. Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя.						
0000002220	ЕМЕР0603050			Демонтаж ед.алум.шини /трифазна система/		
		0	м		3,30	3,30
Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/.Отсъединяване от съоръженията и демонтаж.						
0000002230	ЕМЕР0603100			Демонтаж на разединител за СрН		
		0	БР		140,00	140,00
Демонтаж на разединител за СрН.Отсъединяване от съоръженията и демонтаж.						
0000002240	ЕМЕР0603150			Демонтаж основа за предпаз. 20kV		
		0	БР		16,00	16,00
Демонтаж на основа за високоволтови предпазители.Отсъединяване от съоръженията и демонтаж.						
0000002250	ЕМЕР0603200			Демонтаж силов транс-р СрН/НН до 1000kVA		
		0	БР		735,00	735,00
Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA.Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ.						
Включително демонтаж на покрива на БКТП, ако се изисква.						
0000002260	ЕМЕР0603250			Демонтаж на разпределително табло НН		
		0	БР		140,00	140,00
Демонтаж на разпределително табло НН.Отсъединяване от съоръженията и демонтаж.						
0000002270	ЕМЕР0603300			Демонтаж на кабел от ТП или касета		
		0	м		5,90	5,90
Демонтаж на кабел от ТП или касета.Отсъединяване и извеждане от съоръжението /трафопост, разпределителна касета/.						
0000002280	ЕМЕР110101A			Трас.,напр.изк.каб.,ш.до0,45m, д.до0,9m		
		0	м3		52,00	52,00
Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване. Отчита се реалната кубатура, но не повече от 0,45м. - ширина и 0,90м. - дълбочина, без да се взема предвид вида на почвата и необходимостта от скосяване.						
0000002290	ЕМЕР110101B			Трас.,напр.изк.каб.,ш.>0,45m, д.до1,4m		
		0	м3		52,00	52,00
Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване.						
Отчита се реалната кубатура, но не повече от предварително заявената от Възложителя, без да се взема предвид вида на почвата и необходимостта от скосяване.						
0000002300	ЕМЕР110201A			Изкоп за търсене		
		0	м3		65,00	65,00
Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата,						
с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане.						
Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо състояние.						
0000002310	ЕМЕР110201B			Изкоп до 5m3 I - IV категория почви		
		0	м3		53,00	53,00

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
Изкоп до 5м3 I - IV категория почви	0000002320	ЕМЕР110201C		Изкоп до 5м3 V - VII категория почви		
		0	м3		58,00	58,00
Изкоп до 5м3 V - VII категория почви	0000002330	ЕМЕР110201D		Изкоп > от 5м3 I -IV категория почви		
		0	м3		53,00	53,00
Изкоп по-голям от 5м3 I -IV категория почви	0000002340	ЕМЕР110201E		Изкоп > от 5м3 V - VII категория почви		
		0	м3		58,00	58,00
Изкоп по-голям от 5м3 V - VII категория почви	0000002350	ЕМЕР1102020		Изкоп.,зарив.,трамб.шах.муфи1,7/1,5/0,9m		
		0	БР		180,00	180,00
Изкопаване със зариване и трамбоване на шахти за муфи 1.7 / 1.5 / 0.9 m.Направа на изкопа, зариване и трамбоване.						
0000002360	ЕМЕР1103020			Надбавка към цената за скали		
		0	м3		90,00	90,00
В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, изправяне на стълбове или помощни пилони се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция.						
Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура.						
Не се прилага за позиции 11.02 01 A, 11.02 01 B, 11.02 01 C, 11.02 01 D, 11.02 01 E и 11.02 02 0						
0000002370	ЕМЕР110303A			Извозване извадена от изкопи земна маса		
		0	м3		60,00	60,00
Извозване на извадената от изкопите земна маса. Натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура.						
0000002380	ЕМЕР110303B			Междинно преместване		
		0	м3		14,00	14,00
Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от заявителя на поръчката място за разтоварване, включително обратния транспорт на изнетия материал до мястото на монтажа. Само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. /виж графичното представяне/.						
Отчитане по размера на профила на изкопа за кабели (измерен в твърдо състояние).						
0000002390	ЕМЕР1109050			Повторно запълване на изкопи за кабели		
		0	м3		20,00	20,00
Повторно запълване на изкопи за кабели .Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 cm и да се уплътни с подходящи съоръжения, включително изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой, а преместването /прехвърлянето/ на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително.						
В случай, че не се използва пясък, а кабела се покрива с пресята пръст това не се заплаща допълнително.						
0000002400	ЕМЕР1109100			Доставка,полагане баластен пясък 0-4mm		
		0	м3		48,00	48,00
Баластен пясък 0-4 mm.(в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 cm . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката.						
0000002410	ЕМЕР1109200			Доставка,поставяне дренажен чакъл 16/32		
		0	м3		38,00	38,00

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване от хумус					
0000002420	ЕМЕР1109220			Трошен камък		
		0 мЗ			47,50	47,50
	Трошен камък с различна фракция					
	Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване					
0000002430	ЕМЕР1109240			Пръст		
		0 мЗ			30,00	30,00
	Пръст. Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване					
0000002440	ЕМЕР1109300			Доставяне и покриване с хумус		
		0 мЗ			30,00	30,00
	Доставяне и покриване с хумус.Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой,			който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката.		
0000002450	ЕМЕР120105А			Достав.,полаг.стом.тр.D=108/4mmБДС600780		
		0 м			36,00	36,00
	Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80					
0000002460	ЕМЕР120105В			Достав.,полаг.стом.тр.D=160/4mmБДС600780		
		0 м			55,00	55,00
	Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80					
0000002470	ЕМЕР120105C			Достав.,полаг.KD110/8,гъвкава,EN5008624		
		0 м			15,00	15,00
	KD 110/8, гъвкава, по EN 50086-2-4					
0000002480	ЕМЕР120105D			Достав.,полаг.KD160/12,гъвкава,EN5008624		
		0 м			17,00	17,00
	KD 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4					
0000002490	ЕМЕР120105E			Достав.,полаг. PVC трѐба ф110/3,2мм		
		0 м			12,10	12,10
	PVC трѐба ф 110/3,2мм					
0000002500	ЕМЕР120105F			Достав.,полаг. PVC трѐба ф160/4,7мм		
		0 м			17,00	17,00
	PVC трѐба ф 160/4,7мм					
0000002510	ЕМЕР120105G			Достав.,полаг.PVC.тр.до.ф160mm-бет.кож.		
		0 м			26,60	26,60
	Доставка и полагане в изкоп на PVC трѐба до ф160 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметра на трѐбата. Цената е за един линейен метър трѐба, като при две или повече паралелно положени трѐби дължината се умножава по броя на трѐбите.					
0000002520	ЕМЕР120305A			Достав.,полаг. LWL-ед.трѐба до DN50x4mm		
		0 м			8,30	8,30
	LWL-единична трѐба до DN 50х4 mm					
0000002530	ЕМЕР120305B			Достав.,полаг. LWL-3-кратна трѐба		
		0 м			17,50	17,50
	LWL-3-кратна трѐба					
0000002540	ЕМЕР120310A			Достав.,монтаж винтови муфи DN50,DN40		
		0 БР			17,50	17,50
0000002550	ЕМЕР120310B			Достав.,монтаж винтови капачки DN50,DN40		
		0 БР			8,00	8,00
0000002560	ЕМЕР120315A			Осн.пр. под налягане LWL-трѐба,DN40,DN50		
		0 БР			225,00	225,00
	Основна проба под налягане за LWL-трѐба, DN 40, респ.DN 50 Пробата под налягане включва испытание на издр̀жливостта под налягане на положената LWL-защитна трѐба DN 40, респ. DN 50, испытание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издр̀жливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада.					
0000002570	ЕМЕР120315B			Сл.пр. под налягане LWL-трѐба,DN40,DN50		
		0 БР			140,00	140,00
	Следваща проба под налягане на LWL-трѐба DN 40, респ. DN 50					

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000002580	ЕМЕР130110А			Стомана/поцинк. 40x4mm Z 500, без изкоп		
		0	м		6,00	6,00
Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп						
Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема.						
0000002590	ЕМЕР130110В			Пол.стом.поц. ф10 по дължина на трасето		
		0	м		4,20	4,20
Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето. След полагането на кабела и запълване до 10см. се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие.						
0000002600	ЕМЕР130110С			Монтаж зазем.клема с антикор. покритие		
		0	БР		11,50	11,50
Заземителна клема с антикорозионно покритие. Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40x4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник Н07V-K-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка. Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от EBH EP.						
0000002610	ЕМЕР130110Д			Монтаж зазем.клема без антикор.покритие		
		0	БР		7,50	7,50
Заземителна клема без антикорозионно покритие.Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена						
поцинкована шина 40x4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб.						
0000002620	ЕМЕР130110Е			Набиване на заземител		
		0	БР		30,00	30,00
Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена.						
Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур.						
0000002630	ЕМЕР130110F			Монт.урк.бояд.стом.поц.40x4констр.,стена		
		0	м		11,00	11,00
Стомана/поцинкована 40x4 mm по конструкция или стена.Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема.						
0000002640	ЕМЕР130110J			Монтаж на заземителна плоча		
		0	БР		20,00	20,00
Заземителна плоча.Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур						
0000002650	ЕМЕР1303050			Монтаж на репери за кабели		
		0	БР		30,00	30,00
Репери за кабели.Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилка по трасето на кабела на разстояние определено от EBH EP.						
0000002660	ЕМЕР1303100			Полагане предупредителна лента.Наредба№3		
		0	м		0,50	0,50
Предупредителна лента.Наредба №3.Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm.						
0000002670	ЕМЕР1303150			Плоча за защита на кабели		
		0	м		0,91	0,91
Плоча за защита на кабели. Доставка на Възложителя. По задание на Възложителя предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне						
0000002680	ЕМЕР140101А			Хориз.пробиване до ф110мм вкл. с мет.тр.		
		0	м		250,00	250,00
Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл.						
0000002690	ЕМЕР140101В			Хориз.пробиване до ф160мм вкл. с мет.тр.		
		0	м		340,00	340,00
Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл.						
0000002700	ЕМЕР140101С			Хориз.пробиване до ф160мм вкл. с т.KD160		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	м		340,00	340,00
Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по EN 50086-2-4						
Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по EN 50086-2-4 до 160мм, вкл.						
0000002710	ЕМЕР140101D			Хориз.пробиване до ф400мм вкл. с мет.тр.		
		0	м		750,00	750,00
Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм.						
0000002720	ЕМЕР1401100			Пробив.бет.ст.,огнеуст.прег.-отв.20/20см		
		0	БР		30,00	30,00
Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради - отвор 20/20см.за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите.Изпълнение само съгласувано с EBH EP.						
0000002730	ЕМЕР1401150			Пробив.бет.ст.,огнеуст.прег.-отв.доф40мм		
		0	БР		9,00	9,00
Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради - отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели НН.						
0000002740	ЕМЕР1601050			Сваляне хумус от раб.пов-ти,повтор.покр.		
		0	м2		11,00	11,00
Сваляне на хумуса от работните повърхности и повторното им покриване Сваляне на хумуса и отделянето му до повторното му използване.						
Отчитането става независимо от дебелината на хумусния слой, по площта.Изпълняване се само при заявяване от Възложителя.						
0000002750	ЕМЕР1601100			Засаждане на хумусираните площи		
		0	м2		14,00	14,00
Хумусираните площи се засаждат с подходящи видове тревни семена, които трябва да се доставят от Изпълнителя на поръчката. Нанесените хумусни слоеве трябва да се разрохкат с гребло, да се засеят и да се утъпчат добре. До пълното покриване на площите със зеленина, за тях трябва да се полагат грижи и да се поддържат влажни.						
0000002760	ЕМЕР1602050			Изрязване асф.,бет.,мрам. и др.кам.наст.		
		0	м		7,00	7,00
Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки.Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи.Отчитането става на линеен метър.						
0000002770	ЕМЕР160210A			Фрезозане битумзирани/асф./трансп.площи		
		0	м2		7,50	7,50
Фрезозане на битумзирани /асфалтирани/ транспортни площи. Фрезозане на битумизирани /асфалтирани/ транспортни площи (вместо рязане и разкъртване/ разораване) по зададена от заявителя на поръчката широчина на разкъртване, включително всички допълнителни работи и работи по почистването. Трябва да се отчетат допълнителните работи по повърхностните съоръжения. Широчината на фрезозаните ивици се предписва от заявителя на поръчката.						
0000002780	ЕМЕР160210B			Разкъртване асф.,бет.,мрам.и др. до 7см		
		0	м2		12,00	12,00
Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см.						
0000002790	ЕМЕР160210C			Разкъртване асф.,бет.,мрам.и др. до 12см		
		0	м2		21,00	21,00
Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см.						
0000002800	ЕМЕР160210D			Разкъртване на базалтови плочи		
		0	м2		5,90	5,90
Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи						
0000002810	ЕМЕР160210E			Разкъртване на паважна настилка		
		0	м2		12,50	12,50
Разкъртване на паважна настилка.Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите						
0000002820	ЕМЕР160305A			Временно покритие,битум./асф.сл. до 4см		
		0	м2		24,00	24,00
Временно покритие, до 4 см.Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 см						

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000002830	ЕМЕР160305B	0	м2	Временно покритие, битум./асф.сл. до 6см	30,00	30,00
Временно покритие, до 6 см. Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 см						
0000002840	ЕМЕР160310A	0	м2	Окончат. възстан., битум./асф.сл. до 8см	60,00	60,00
Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 см.						
0000002850	ЕМЕР160310B	0	м2	Окончат. възстан., битум./асф.сл. до 10см	70,00	70,00
Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 см						
0000002860	ЕМЕР160310C	0	м2	Окончат. възстан., битум./асф.сл. до 12см	82,00	82,00
Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 см						
0000002870	ЕМЕР160310D	0	м2	Възстан. тротоар. с. нови базалт. пл. до 40/40	50,00	50,00
Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината.						
0000002880	ЕМЕР160310E	0	м2	Възстан. тротоар-нови базалт. шестоъг. пл.	50,00	50,00
Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината.						
0000002890	ЕМЕР160310F	0	м2	Възстан. тротоар. с. нови декор. базалт. пл.	50,00	50,00
Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината.						
0000002900	ЕМЕР160310G	0	м2	Възстановяване на мраморна настилка	60,00	60,00
Възстановяване на мраморна настилка. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината.						
0000002910	ЕМЕР160310H	0	м2	Възстановяване на бетонна настилка	38,00	38,00
Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас B15, включително армировка. Дебелина на настилка до 15см. Работата се приема от представител на общината.						
0000002920	ЕМЕР160310I	0	м2	Възстан. тротоар церов. пл., градеш. камък	50,00	50,00
Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък						
0000002930	ЕМЕР160310J	0	м2	Възстановяване на паважна настилка	50,00	50,00
Възстановяване на паважна настилка						
0000002940	ЕМЕР160310K	0	м2	Възстан. тротоар. с. същ. базалт. пл. до 40/40	40,00	40,00
Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.						
0000002950	ЕМЕР160310L	0	м2	Възстан. тротоар. с. същ. базалт. шестоъг. пл.	40,00	40,00

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.					
0000002960	EMEP160310M			Възстан.тротоар.с.същ. декор.базалт.пл.		
		0	м2		40,00	40,00
	Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.					
0000002970	EMEP160310N			Възст.настилка-съществ.бетонни.блокчета		
		0	м2		4,00	4,00
	Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.					
0000002980	EMEP160310P			Разкъртване/възстан-е.на бетонни бордюри		
		0	м		32,00	32,00
	Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри. Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.					
0000002990	EMEP160310Q			Доставка,полагане нови бетонни бордюри		
		0	м		45,00	45,00
	Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500x80x160mm или 1000x250x150mm Работата се приема от представител на общината.					
0000003000	EMEP160310R			Възстановяване на щампован бетон		
		0	м2		75,00	75,00
	Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилка до 10см. Работата се приема от представител на общината.					
0000003010	EMEP2002050			Доставка,монтаж поцин.тр.2ц/3mm,3m,стена		
		0	БР		40,00	40,00
	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2 цола/3mm , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби, изтегляне на кабела в тръбата.					
0000003020	EMEP2002100			Доставка,монтаж поцин.тр.3ц/3mm,3m,стена		
		0	БР		46,00	46,00
	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3 цола/3mm , 3 m. към стена. Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби, изтегляне на кабела в тръбата.					
0000003030	EMEP2002150			Доставка,монтаж поцин.тр.2ц/3mm,3m,стълб		
		0	БР		40,00	40,00
	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2 цола/3mm , 3 m, към стълб. Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента, изтегляне на кабела в тръбата.					
0000003040	EMEP2002200			Доставка,монтаж поцин.тр.3ц/3mm,3m,стълб		
		0	БР		50,00	50,00
	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3 цола/3mm , 3 m, към стълб. Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба, изтегляне на кабела в тръбата.					
0000003050	EMEP2002250			Дем-ж/мон-ж.същ.поц.тръба,до3ц/3на.стълб		
		0	БР		20,00	20,00
	Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3 цола/3mm на стълб. Демонтаж на тръбата, изваждане на кабела, изтегляне на кабела в тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към					

Позиция	Материал стълба.	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000003060	ЕМЕР2003050			"Дост.,мон.PVC""П""кан.40/40,2.5m,към ст		
		0	БР		18,00	18,00
				Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, 2.5 m, към стена		
				Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала.		
0000003070	ЕМЕР2003150			М-ж.поц.стом."П"канал-към стълб,стена		
		0	м		16,50	16,50
				Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена. Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала.		
0000003080	ЕМЕР2004050			Направа фонд.м.елмерно табло/МТТ или МТМ		
		0	м3		237,50	237,50
				Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ. Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5.		
0000003090	ЕМЕР2004100			Направа фонд. в готов изк. за ТП,типБКТП		
		0	м3		370,00	370,00
				Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП.Направа на кофраж, армировка и полагане на бетон клас В15. Отчита се количеството на отлетия бетон.		
0000003100	ЕМЕР2004150			Напр.нив.пяс.осн.в.гот.изк.заТП,типБКТП		
		0	м3		88,00	88,00
				Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП		
				Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп .		
0000003110	ЕМЕР200505A			Направа бетонна каб.шахта 1,5/1,5/1,5m		
		0	БР		931,00	931,00
				Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена		
0000003120	ЕМЕР200505B			Направа бетонна каб.шахта 2,0/1,1/1,5m		
		0	БР		912,00	912,00
				Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена		
0000003130	ЕМЕР2005100			Направа нестандартна бетонна каб. шахта		
		0	м3		737,06	737,06
				Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 В. Отчита се количеството на отлетия бетон.		
0000003140	ЕМЕР2005200			Направа бетонови капаци за шахти		
		0	м2		200,00	200,00
				Всички дейности по изграждането и монтаж на капаци за шахти се включват в единичната цена.		
				Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 В.		
0000003150	ЕМЕР2006050			Направа,монт.заземл.ТП с поц.шина 40/4mm		
		0	м		31,00	31,00
				Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm		
				Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, измеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързване със заземителни клеми, засипване и трамбоване.		
0000003160	ЕМЕР2006100			Измер.съпр.зазем.устр.,представ.протокол		
		0	БР		50,00	50,00
				Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма.		
0000003170	ЕМЕР900105A			Специалисти (монтьори)		
		0	П		45,00	45,00
0000003180	ЕМЕР900105B			Помощни работници		
		0	П		36,00	36,00
0000003190	ЕМЕР9002050			Багер		
		0	П		70,00	70,00

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	използва					
0000003380	ЕМЕР9005200			Достака на материали		
		0	БР		1,00	1,00
				Достака на материали по Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90, извън списъка на дейностите. В размер на 3% от Общата стойност, без стойността на раздел 90.		

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № 4600003442, сключен на 28.01.2016 г., за извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 15 - КЕЦ Стара Загора

Днес, 28.03.2019 в гр. Пловдив, между:

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" №37, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, представлявано от всеки двама членове от Съвета на директорите: Карл Денк - Председател, Гочо Чемширов - Заместник-председател и Костадин Величков - Изпълнителен член, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ или ЕР ЮГ

и

"ЕЛМИ" ООД гр.Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" № 136, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК: 123085466, ИН по ДДС: BG 123085466, представлявано от Антон Тончев - Управител, наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ,

заедно също така наричани "Страни", а поотделно „Страна”,

Като се взе предвид следното:

А.Между страните е сключен Договор № 4600003442, с предмет: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 15 - КЕЦ Стара Загора, чийто срок изтича на 31.03.2019 г.; В.Възложителят е стартирал Квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-19 с предмет: Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД, открита с решение от 11.09.2017г. и Квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД, открита с решение от 11.09.2017г., с цел да си обезпечи сключването на договори, които да продължат действието на изтичащия сключен с Изпълнителя и описан по буква А. от настоящия преамбюл;

С.Към настоящия момент пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по подадена жалба срещу Решение № С-17-ЕР-МР-С-19/ Р1/11.09.2017г. за създаване на квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-19 и производство по подадена жалба срещу Решение № С-17-ЕР-МР-С-20 /Р1/11.09.2017г. за създаване на квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20. И двете жалби съдържат искания за налагане временна мярка „спиране на процедурата”, които са оставени без уважение от дата 01.11.2017 г.;

Д.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по искането на мярката за спиране на процедурата както и по същество по жалба ВХР – 2024/25.09.2017г. срещу Решение № С-17-ЕР-МР-С-19/Р1/11.09.2017г., нито по жалба ВХР – 2023/25.09.2017 г. срещу Решение № С-17-ЕР-МР-С-20/Р1/11.09.2017 г. На 06.12.2017 г. КЗК се е произнесла с Решение за отхвърляне на двете жалби, като производствата пред КЗК са висящи и към настоящия момент решенията не са влезли в сила;

Е.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/74/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер” ООД, срещу Разяснение № 3/28.12.2017 на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и на свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-20 с искане за налагане на временна мярка.

Г.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по искането на мярката за спиране на процедурата по образувано производство КЗК/74/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер” ООД,

Г.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/74/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер” ООД, срещу Разяснение № 3/28.12.2017 на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както

и на свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-20.

Н.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по същество към образувано производство КЗК/74/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД,

І.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/75/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу Разяснение № 4/28.12.2017 на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-19 с искане за налагане на временна мярка.

Ј.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по искането на мярката за спиране на процедурата по образувано производство КЗК/75/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД,

К.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/75/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу Разяснение № 4/28.12.2017 на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-19.

Л.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по същество към образувано производство КЗК/75/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД,

М.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/384/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу действия на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-19 с искане за налагане на временна мярка.

Н.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по искането на мярката за спиране на процедурата по образувано производство КЗК/384/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД,

О.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/384/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу действия на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-19.

Р.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по същество към образувано производство КЗК/384/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД,

Q.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/383/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу действия на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и на свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-20 с искане за налагане на временна мярка.

Р.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по искането на мярката за спиране на процедурата по образувано производство КЗК/383/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД,

Ѕ.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/383/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу действия на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и на свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-20.

Т.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по същество към образувано производство КЗК/383/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД,

У.Наличието на образувани производства пред КЗК пречатства възможността за продължаване на действията по стартираните системи, включително по отношение провеждането на процедури, избор на нови изпълнители и сключване на нови договори с предмет извършване на електромонтажни дейности за лицензионната територия на ЕР Юг;

У.Дейността по сключения договор по буква А. от настоящия преамбюл е съществена за Възложителя, т.к. посредством нея мрежовият оператор осъществява свои законови и лицензионни права и задължения, включително по управление на електроразпределителната мрежа, поддържане на електроразпределителната мрежа, обектите и съоръженията и на спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания, разширяване, реконструкция и модернизация на електроразпределителната мрежа и на спомагателните мрежи, съобразено с изискванията за опазване на околната среда, енергийна ефективност и ефективно използване на енергията. Оставането без изпълнител по договори за електромонтажни дейности, крие огромни рискове за цялостната дейност на ЕР Юг и би затруднило съществено възможността на дружеството да продължи нормално изпълняването на своите законови и лицензионни задължения;

У.С оглед гореописаното, налице са обективни и непредвидени обстоятелства, които налагат удължаване сроковете по сключения договор по буква А. от настоящия преамбюл,

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),
се сключи настоящото допълнително споразумение, относно следното:

§ 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните удължават срока на действие на Договор № 4600003442 с предмет: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 15 - КЕЦ Стара Загора, до 30.09.2019 г. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието на чл. 4, ал. 1 от Договора, както следва:

Чл.4.(1). Срокът на действие на настоящия договор е до 30.09.2019г., до усвояване на стойността съгласно чл.2.(1) или до едностранно прекратяване, от страна на Възложителя, след сключването на нов договор за обществена поръчка , като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето. Договорът е в сила при наличие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя издадено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за обекти от трета група - минимум за строежи трета категория.

§ 2. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните увеличават стойността на Договор № 4600003442 с предмет: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 15 - КЕЦ Стара Загора. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието на чл. 2, ал. 1 от Договора, както следва:

Чл.2.(1). Прогнозната стойност на договора възлиза на 2 315 917,00 лв. (два милиона, триста и петнадесет хиляди, деветстотин и седемнадесет лева), без включен ДДС.

§ 3. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните променят единичните цени на посочените по-горе услуги.

§ 4. Всички останали клаузи на Договор № 4600003442 с предмет: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 15 - КЕЦ Стара Загора остават в сила и непроменени.

§ 5. Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и съставлява неразделна част от Договор № 4600003442 с предмет: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 15 - КЕЦ Стара Загора.

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

/ Костадин Величков /

/ Карл Денк /

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59,
ал. 1 от ЗЗЛД

*** Променен текст ***

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59,
ал. 1 от ЗЗЛД