

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

изпълнение на обществена поръчка с предварителна покана за участие № 215-EP-17-CE-C-3 с предмет:
„Извършване на строително-монтажни работи за направа на фасадна и покривна топлоизолация, подмяна на фасадна дограма, частична вътрешна подмяна на настилки и латексово боядисване на административна сграда с адрес гр.Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" №37"

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Количество	Ед. Цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
I.	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временна строителна ограда с височина 1,80м за етапа на изпълнение на обекта	м	75		
2	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на фасадно тръбно скеле за работа на височина за етапа на сторителството, вкл. предпазно платнище, предпазен парапет, инвентарни стълби	м ²	2900		
3	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временни пътни знаци от тип А23, съгл. проект по част ПБЗ	бр.	3		
4	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временни пътни знаци от тип СЗ.1, съгл. проект по част ПБЗ	бр.	4		
5	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временни пътни знаци от тип С16, съгл. проект по част ПБЗ	бр.	4		
6	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временни пътни знаци от тип Т17, съгл. проект по част ПБЗ	бр.	4		
7	Доставка и монтаж на информационна табела, съгл. изискванията на Наредба № 2/ 22.03.2004 год	бр.	1		
8	Отстраняване, натоварване и извозване на бръшлянова растителност от фасада	м ²	318		
9	Премахване на кабели и проводници от фасада, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	бр.	1		
II.	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ И ПРОХОД				
10	Очукване на външна вароциментова мазилка по фасади, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м ²	390		
11	Демонтаж и повторен монтаж на водосточни тръби по фасади /вкл. S-ове/	м	24		
12	Демонтаж и повторен монтаж на водосточни казанчета	бр.	2		
13	Демонтаж на водосточни тръби по фасади /вкл. S-ове/, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м	145		
14	Демонтаж на водосточни казанчета, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	бр.	11		
15	Доставка и монтаж на водосточни тръби Ф100, система "Planija Siba" или еквивалентна, вкл. скоби, крепежи, колена, връзки и др.	м	145		

16	Доставка и монтаж на водосточни казанчета, система "Planija Siba" или еквивалентна, вкл. скоби, крепежи, връзки и др.	бр.	11		
17	Демонтаж метални прозоречни решетки, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м ²	98		
18	Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина по стрехи, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м ²	124		
19	Доставка и монтаж на поцинкована ламаринена обшивка с дебелина на ламарината 0,6мм по стрехи, триетажно тяло	м ²	124		
20	Демонтаж на подпрозоречни алуминиеви и ламаринени первази и обшивки с максимална ширина 35 см, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м	248		
21	Доставка и монтаж на алуминиеви прозоречни външни первази с ширина 25 см, цвят бял	м	79		
22	Доставка и монтаж на алуминиеви прозоречни външни первази с ширина 30 см, цвят бял	м	9		
23	Доставка и монтаж на алуминиеви прозоречни външни первази с ширина 40 см, цвят бял	м	33		
24	Доставка и монтаж на алуминиеви прозоречни външни первази с ширина 50 см, цвят бял	м	128		
25	Доставка и монтаж на фасадна топлоизолационна EPS система "BAUMIT ProTherm" или еквивалентна с дебелина 8 см, вкл. лепило, дюбелиране, мрежа, шпакловка, ъглови профили, мазилка съгл. "Технически изисквания"	м ²	1978		
26	Доставка и монтаж на фасадна топлоизолационна EPS система "BAUMIT ProTherm" или еквивалентна с дебелина 5 см, вкл. лепило, дюбелиране, мрежа, шпакловка, ъглови профили, мазилка съгл. "Технически изисквания"	м ²	13		
27	Доставка и монтаж на фасадна топлоизолационна система с минерална вата /противопожарни ивици/, вкл. лепило, дюбелиране, мрежа, шпакловка, ъглови профили, мазилка съгл. "Технически изисквания"	м ²	70		
28	Външно подмазване и уплътняване /доставка и полагане/ около подменена дограма по фасади с изградена топлоизолационна система	м	331		
29	Обръщане /доставка и изграждане/ около врати и прозорци с XPS с дебелина 2 см, вкл. ъгли, мрежа, шпакловка, силикатна мазилка, прозоречен профил за създаване на плътна фуга	м	889		
30	Доставка и направа на фасадна силикатна мазилка, вкл. почистване на основата, грундиране	м ²	148		
31	Доставка и полагане на фасадна боя по декоративен корниз на стреха, вкл. почистване на основата, грундиране	м	197		
32	Доставка и полагане на фасадна боя по парапет на тераса към ул. "Цанко Церковски", вкл. почистване на основата, грундиране	бр.	1		
33	Доставка и полагане на фасадна боя по декоративни колони при прозорци ПЗ и ПЗ', вкл. почистване на основата, грундиране	бр.	6		

34	Изрязване на съществуващ подпрозоречен перваз по фасади с каменна облицовка за изравняване на вертикална равнина на фасадата, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м	159		
35	Доставка и монтаж на декоративни EPS профили около дограма /вертикали и горен хоризонтален/, вкл. скрепителни елементи; боядисване на елемента	м	632		
36	Доставка и монтаж на декоративни EPS профили около дограма /долен хоризонтален/, вкл. скрепителни елементи; боядисване на елемента	м	145		
37	Доставка и монтаж на декоративен EPS корниз под стреха, вкл. скрепителни елементи; боядисване на елемента	м	186		
38	Доставка и монтаж на декоративни EPS единични корнизи с дължина 1,80m; с по 2 броя подпори всеки, вкл. скрепителни елементи; боядисване на елементите	бр.	7		
III.	ПОДМЯНА НА ДОГРАМА				
39	Демонтаж на фасадна дограма (врати и прозорци) - PVC, алуминиева, дървена, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м ²	427		
40	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П1, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	бр.	14		
41	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П2, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	бр.	24		
42	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П2', размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	бр.	20		
43	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П3, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	бр.	2		
44	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П3', размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	бр.	2		
45	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П4, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	бр.	3		
46	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П5, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	бр.	1		
47	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П6, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	бр.	11		
48	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П7, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	бр.	9		
49	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П8, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	бр.	22		
50	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П8', размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	бр.	11		
51	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнатура П9, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	бр.	3		

[illegible]

70	Доставка и монтаж на алуминиева витрина със сигнатура BB1, размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	бр.	1		
71	Доставка и монтаж на компенсаторен профил с за изнасяне на PVC дограма извън светлия отвор	м	220		
IV.	ПОКРИВНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, СИСТЕМА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ НА ВОДОСТОЦИ И УЛУЦИ				
72	Монтаж и демонтаж на вътрешно работно скеле	м ²	450		
73	Демонтаж на дървени, ламинирани, метални, PVC и др. обшивки по стени и тавани на помещения в подпокривно пространство	м ²	281		
74	Повторен монтаж на демонтирани ламаринени обшивки	м ²	197		
75	Доставка и монтаж на OSB с дебелина 2 см по покривни ребра и надзид	м ²	816		
76	Доставка и монтаж на поцинкована ламарина за обшивки - загуби от демонтираните	м ²	85		
77	Очукване на на вароциментова мазилка по надзид, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м ²	119		
78	Демонтаж окачен таван Кнауф, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м ²	153		
79	Демонтаж растерен таван тип "ARMSTRONG", вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м ²	297		
80	Доставка и монтаж на изолация с 14см минерална вата по стени и тавани /подпокривно пространство/	м ²	816		
81	Доставка и монтаж на изолация с 8 см минерална вата по тавани	м ²	675		
82	Доставка и монтаж на паромембрана, 2 пласта под и над минерална вата	м ²	1491		
83	Направа /доставка и монтаж/ растерен таван тип "ARMSTRONG ATLAS", или еквивалентен	м ²	590		
84	Демонтаж луминисцентни осветителни тела в помещения с предвидена топлоизолация по тавани и помещения с предвидени освежителни ремонти дейности	бр.	134		
85	Повторен монтаж на демонтирани ЛОТ в помещения с предвидена топлоизолация по тавани и помещения с предвидени освежителни ремонти дейности	бр.	74		
86	Демонтаж LED осветителни тела	бр.	24		
87	Повторен монтаж на демонтирани LED осветителни тела	бр.	24		
88	Доставка и монтаж на LED осветителни тела	бр.	60		
89	Доставка на нагревателни кабели DEVIsafe 20T или еквивалентни	м	946		
90	Доставка на поцинкована монтажна лента DEVIfast или еквивалентна	м	75		
91	Доставка на скоби за водосток DEVI или еквивалентни	бр.	750		
92	Доставка на микропроцесорно управление DEVIreg 850, 16A или еквивалентно	бр.	1		
93	Доставка на цифров покривен сензор за влага и температура	бр.	2		
94	Доставка на електронен трансформатор 24 V	бр.	1		
95	Доставка на водоустойчиви термомуфи	бр.	9		
96	Доставка на стоманено въже с PVC изолация	м	250		
97	Доставка на стоманени шпилки за водостоци	бр.	19		

98	Монтаж на "Нагревателна инсталация за водостоци и улици" от позиция 89 до 97, вкл. консумативи (UV силикон, кабелни превръзки, крепежи и др.)	бр.	1		
99	Доставка и монтаж на захранващи и управляващи линии - NYU 5x2,5 (56m); NYU 3x2,5 (288m); ШВПС 4x1,5 (109m); метална гофрирана тръба с PVC изолация (255m); PVC гофрирана тръба (200m); PVC кабелен канал (30m); ALUbox (2 бр.); щуцове; крепежи и др.	бр.	1		
100	Доставка и монтаж на комплектовано PVC табло за захранване и управление /дефектнотоккови защиты, предпазители, контактори/, вкл. асемблиране, тест, настройка и пуск на ел. табло	бр.	1		
V.	ОВК ИНСТАЛАЦИЯ, ДЕКОРАТИВНИ РЕШЕТКИ ЗА КЛИМАТИЦИ				
101	Демонтаж и повторен монтаж на външно климатично тяло, вкл. демонтаж на конзоли и последващото им извозване, свързване към инсталацията	бр.	86		
102	Доставка и монтаж на декоративни единични метални решетки /съгласно приложен чертеж/ за декоративно оформление на външни климатични тела по фасада с каменна облицовка	бр.	45		
103	Доставка и монтаж на декоративни двойни метални решетки /съгласно приложен чертеж/ за декоративно оформление на външни климатични тела по фасада с каменна облицовка	бр.	15		
104	Доставка и монтаж на поцинковани праховобоядисани конзоли за външни климатични тела; дължина 50см	кт	86		
105	Доставка и монтаж на отводнителна система от PPR тръби Ф32 за отвеждане на конденз от климатици, вградена в топлоизолационната система, вкл. колена, връзки, скрепителни и други елементи	м	352		
106	Удължаване /доставка и монтаж/ на тръбен път Ф40 между външно и вътрешно климатично тяло	м	177		
107	Направа на пробно изпитване относно ефективна работа на климатично тяло след промяна на тръбен път между външно и вътрешно тяло	бр.	67		
VI.	ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР				
108	Подзидане /доставка и изграждане/ на прозорци и врати с газобетонни блокчета, след подмяна на дограма с ширина до 30см	м	1201		
109	Обръщане /доставка и изграждане/ около врати и прозорци с гипсокартон, вкл. алуминиеви ръбоохранители, шпакловка, грундиране, двукратно латексово боядисване - цвят бял	м	871		
110	Обръщане /доставка и изграждане/ около врати и прозорци след подмяна на дограма с керамични плочки с размер 15x15 см, вкл. лепило, фугиране, алуминиева елуксирана лайсна	м	18		
111	Направа /доставка и полагане/ на финашна шпакловка по стени и тавани за изправяне на компрометирани зони, вкл. почистване на повърхността, грундиране	м ²	194		
112	Латексово боядисване /доставка и полагане/ по стени и тавани, цвят бял, двукратно, вкл. почистване на основата, грундиране, опазване на околни повърхности и мебелировка от замърсяване	м ²	2371		
113	Добавка /материал/ за цветен латекс	м ²	160		

114	Боядисване /доставка и полагане/ с алкидна сатен боя "Casa Bella" на "Оргаким" АД или еквивалентна, по дървени повърхности /врати/ двукратно, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране	м ²	25		
115	Запълване /доставка и полагане/ на fuga със сечение 10x5 см по циментов вътрешен прозрачен перваз, след подмяна на дограма	м	237		
116	Боядисване /доставка и полагане/ с акрилатна боя двукратно по стари циментови первази и цокли, напр. "Леко AQUA акрилатна боя – GLOSS" на "Оргаким" АД или еквивалентна, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране	м ²	118		
117	Демонтаж на настилка от линолеум, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м ²	51		
118	Изкъртване на циментова замазка, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м ²	35		
119	Демонтаж на настилка от ламиниран паркет, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м ²	61		
120	Демонтаж на PVC подови первази, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м	47		
121	Демонтаж на первази от гранитогрес, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м	18		
122	Направа /доставка и полагане/ на армирана циментова замазка с деб. до 6см по подове, с AKS мрежа от ф1,8мм, включително грундиране на основата	м ²	35		
123	Доставка и монтаж на ламиниран паркет, вкл. подпаркетна XPS подложка	м ²	113		
124	Изкърпване /доставка и полагане/ на настилка с линолеум DLW Armstrong с минимална дебелина 2,5мм, вкл. заваряване на фугите с ПВЦ шнур; грундиране, саморазливна замазка и полиране на настилка, или еквивалентен	м ²	16		
125	Доставка и монтаж PVC подови первази за ламиниран паркет, включително крепежни елементи, тапи, ъгли и др.	м	65		
126	Доставка и монтаж на PVC первази за линолеума на фирма Armstrong, или еквивалентен	м	4		
127	Доставка и монтаж на преходна алуминиева лайсна при врати	м	4		
128	Доставка и монтаж на защитни ПДЧ плоскости за стена с размери 20см/130см/2см	бр.	2		
129	Неквалифициран помощен персонал	чч	120		
	Всичко лева /без включен ДДС/:	лв			
130	Непредвидени средства в размер на 10% от общата стойност от поз. 1 до поз.129 в лева, без включен ДДС:	лв			
	Крайна офертна стойност в лева, без вкл. ДДС:	лв			

Забележка:

Количествата за отделените видове дейности са приблизителни и не са обвързващи.

Възложителят си запазва правото да внася изменения и допълнения в количествената сметка.

Дата: _____

УЧАСТНИК: _____

/подпис и печат/