

Електроразпределение Юг ЕАД
ул. Христо Г. Данов № 37 BG- 4000 Пловдив

ЕЛШАНС ООД

БУЛАИР 19-25
BG-6300 ХАСКОВО

**Допълнително споразумение към
договор с необвързваща стойност**

Номер / Дата
4600003476 / 29.01.2016

Лице за контакт Специализиран отдел:
МР Мрежов инженеринг-електричество

Информацията е заличена съгл. чл.2 и
чл.4 от ЗЗЛД

Данни доставчик

Номер доставчик:
10254
Номер оферта:
11442/Преговори от 23.12.2015г.
На основание на:
чл.11, ал.1 от ЗОП и Решение
№ 735-EP-15-XK-C-3-P2 от 18.01.2016г.
Лице за контакт:

Информацията е заличена съгл. чл.2
и чл.4 от ЗЗЛД

Общи данни

Условия на плащане:
в рамките на 45 дни
Адрес за получаване на фактура:
"ЕВН България Електроразпределение" ЕАД,
6300 гр.Хасково, ул."Добруджа" 1Б
Място на изпълнение:
ЕВН България Електроразпределение ЕАД
територията на КЕЦ Хасково
BG-

Срок на договора:
08.02.2016 - 31.03.2019

Предмет на договора:

Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни
работи за обособена позиция 17 - КЕЦ Хасково
*** Промяна на период на валидност ***

Необвързваща стойност в BGN без ДДС

2.421.552,68

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № 4600003476, сключен на 08.02.2016 г., за извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 17 - КЕЦ Хасково

Днес, ~~31.10.2018~~ в гр. Пловдив, между:

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" №37, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, представлявано от всеки двама членове от Съвета на директорите: Карл Денк - Председател, Гочо Чемширов - Заместник-председател и Костадин Величков - Изпълнителен член, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ или ЕР Юг

и

"ЕЛШАНС" ООД гр.Хасково, ул."Булаир" № 19-25, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК: 126087974, ИН по ДДС: BG 126087974, представлявано Васил Михов - Управител, наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ,

заедно също така наричани "Страни", а поотделно „Страна”,

Като се взе предвид следното:

А.Между страните е сключен Договор № 4600003476, сключен на 08.02.2016 г., за извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 17 - КЕЦ Хасково, чийто срок изтича на 07.02.2018 г.;

В.Възложителят е стартирал Квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-19 с предмет: Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД, открита с решение от 11.09.2017г. и Квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД, открита с решение от 11.09.2017г., с цел да си обезпечи сключването на договори, които да продължат действието на изтичащия сключен с Изпълнителя и описан по буква А. от настоящия преамбюл;

С.Към настоящия момент пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по подадена жалба срещу Решение № С-17-ЕР-МР-С-19/ Р1/11.09.2017г. за създаване на квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-19 и производство по подадена жалба срещу Решение № С-17-ЕР-МР-С-20 /Р1/11.09.2017г. за създаване на квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20. И двете жалби съдържат искания за налагане временна мярка „спиране на процедурата”, които са оставени без уважение от дата 01.11.2017 г.;

Д.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по искането на мярката за спиране на процедурата както и по същество по жалба ВХР – 2024/25.09.2017г. срещу Решение № С-17-ЕР-МР-С-19/Р1/11.09.2017г., нито по жалба ВХР – 2023/25.09.2017 г. срещу Решение № С-17-ЕР-МР-С-20/Р1/11.09.2017 г. На 06.12.2017 г. КЗК се е произнесла с Решение за отхвърляне на двете жалби, като производствата пред КЗК са висящи и към настоящия момент решенията не са влезли в сила;

Е.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/74/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер” ООД, срещу Разяснение № 3/28.12.2017 на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и на свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД”, № С-17-ЕР-МР-С-20 с искане за налагане на временна мярка.

Ф.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по искането на мярката за спиране на процедурата по образувано производство КЗК/74/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер” ООД,

Г.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/74/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер” ООД, срещу Разяснение № 3/28.12.2017 на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и на свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД”, № С-17-ЕР-МР-С-20.

Н.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по същество към образувано производство КЗК/74/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер” ООД,

И.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/75/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер” ООД, срещу Разяснение № 4/28.12.2017 на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната

територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-19 с искане за налагане на временна мярка. J.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по искането на мярката за спиране на процедурата по образувано производство КЗК/75/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, К.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/75/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу Разяснение № 4/28.12.2017 на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-19.

L.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по същество към образувано производство КЗК/75/2018 (19.01.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, М.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/384/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу действия на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-19 с искане за налагане на временна мярка. N.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по искането на мярката за спиране на процедурата по образувано производство КЗК/384/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, О.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/384/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу действия на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-19.

P.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по същество към образувано производство КЗК/384/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, Q.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/383/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу действия на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и на свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-20 с искане за налагане на временна мярка. R.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по искането на мярката за спиране на процедурата по образувано производство КЗК/383/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, S.Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство КЗК/383/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, срещу действия на "Електроразпределение Юг" ЕАД; към квалификационна система с предмет „Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и на свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД", № С-17-ЕР-МР-С-20.

T.В законоустановения срок КЗК не се е произнесла по същество към образувано производство КЗК/383/2018 (02.05.2018) по подадена жалба от „Игъл Софтуер“ ООД, U.Наличието на образувани производства пред КЗК препятства възможността за продължаване на действията по стартираните системи, включително по отношение провеждането на процедури, избор на нови изпълнители и сключване на нови договори с предмет извършване на електромонтажни дейности за лицензионната територия на ЕР Юг;

V.Дейността по сключения договор по буква А. от настоящия преамбюл е съществена за Възложителя, т.к. посредством нея мрежовият оператор осъществява свои законови и лицензионни права и задължения, включително по управление на електроразпределителната мрежа, поддържане на електроразпределителната мрежа, обектите и съоръженията и на спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания, разширяване, реконструкция и модернизация на електроразпределителната мрежа и на спомагателните мрежи, съобразено с изискванията за опазване на околната среда, енергийна ефективност и ефективно използване на енергията. Оставането без изпълнител по договори за електромонтажни дейности, крие огромни рискове за цялостната дейност на ЕР Юг и би затруднило съществено възможността на дружеството да продължи нормално изпълняването на своите законови и лицензионни задължения;

W.С оглед гореописаното, налице са обективни и непредвидени обстоятелства, които налагат удължаване сроковете по сключения договор по буква А. от настоящия преамбюл,

на основание чл.116, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящото допълнително споразумение, относно следното:

§ 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните удължават срока на действие на Договор № 4600003476/ 08.02.2016 г., с предмет: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 17 - КЕЦ Хасково, до 31.03.2019г. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието

на чл. 4, ал. 1 от Договора, както следва:

Чл.4.(1). Срокът на действие на настоящия договор е до 31.03.2019г. или до усвояване на стойността съгласно чл.2.(1)., като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето. Договорът е в сила при наличие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя издадено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за обекти от трета група - минимум за строежи трета категория.

§ 2. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните променят единичните цени на следните услуги, описани в Приложение 1.

§ 3. Всички останали клаузи на Договор № 4600003476/ 08.02.2016 г., с предмет: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 17 - КЕЦ Хасково остават в сила и непроменени.

§ 4. Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и съставлява неразделна част от Договор № 4600003476/ 08.02.2016 г., с предмет: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 17 - КЕЦ Хасково.

Приложение 1: Цени на услуги

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/ Костадин Величков /



/ Карл Денк /

Изг. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

1/3

*** Променен текст ***



Цени на услуги

Приложение 1

Поз. №	Мерна един.	Кратък текст	Единични цени до 31.10.2018г. (BGN)	Единични цени от 01.11.2018г. (BGN)
01.01 01 A	M M	Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 verlegen	2,70	3,90
01.01 01 B	M M	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen	3,40	4,80
01.01 01 C	M M	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 verlegen	4,20	6,00
01.01 01 D	M M	Защита на съществуващ силов кабел Schutz von bestehenden Starkstromkabel	6,51	26,54
01.02 01 A	M M	Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 einziehen	2,70	3,90
01.02 01 B	M M	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen	3,40	4,80
01.02 01 C	M M	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 einziehen	4,20	6,00
01.03 10 0	BP ST	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung	65,00	88,20
01.03 20 0	M M	Демонтаж на 20 kV кабел Demontage eines 20 kV Kabels	1,50	2,00
02.01 01 A	M M	Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 verlegen	1,30	2,00
02.01 01 B	M M	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen	1,60	3,00
02.01 01 C	M M	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 verlegen	2,50	4,20
02.01 01 D	M M	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Verlegen	3,20	5,00
02.02 01 A	M M	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 einziehen	1,30	2,00
02.02 01 B	M M	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen	1,60	3,00
02.02 01 C	M M	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 einziehen	2,50	4,20
02.02 01 D	M M	Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Verlegen oder Einziehen von Einzelleiter bis 50 mm2	1,20	2,00
02.02 01 E	M M	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Einziehen	3,20	5,00
02.03 05 A	BP ST	Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x35мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x35 mm einschließlich.	10,00	18,00
02.03 05 B	BP ST	Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x95мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x95 mm einschließlich	16,00	26,00
02.03 05 C	BP ST	Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x185мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x185 mm2 einschließlich	27,00	42,00
02.03 05 D	BP ST	Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x240мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x240 mm2 einschließlich	35,00	55,00
02.03 10 A	BP ST	Кабелна връзка с кабелни обувки до 4x35mm2 вкл. Kabelanschluß mit Kabelschuhen bis 4x35mm2 inkl.	2,10	5,10
02.03 10 B	BP ST	Кабелна връзка с кабелни обувки над 4x35 до 4x240 mm2 Kabelanschluß mit Kabelschuhen über 4x35 bis 4x240mm2	3,30	9,00
02.03 15 A	BP ST	Кабелна връзка с клеми до 4x35mm2 включително. Kabelverbindung mit Klemmen bis 4x35mm2 inkl.	2,10	5,10
02.03 15 B	BP ST	Кабелна връзка с клеми над 4x35 до 4x240mm2. Kabelanschluss mit Klemmen über 4x35 bis 4x240 mm2.	3,30	9,00
02.03 20 A	BP ST	Кабелна връзка с V- клема до 4x35 mm2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (bis 4x35 mm2) einschl.	3,30	5,10
02.03 20 B	BP ST	Кабелна връзка с V-клема над 4x35 mm2 до 4x240 mm2 Kabelanschluß mit V-Klemmen (über 4x 35 bis 4x240 mm2)	6,50	9,00
02.03 30 A	BP	Направа на кабелни връзки с 1 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито	3,60	6,74
02.03 35 0	BP ST	Монтаж на 2 или 4-палцова делителна капа Montage von 2 oder 4 - Finger Aufteilkappe	5,00	9,20
02.03 40 0	BP ST	Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Überprüfung von NS-Kabeln mit erhöhter Spannung und Protokollausstellung	11,00	25,00
02.03 50 A	BP ST	Укрепване на кабел(сноп кабели) за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло	9,50	18,30
02.03 50 B	BP ST	Укрепване на кабел (сноп кабели) за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) 4x95mm2 am Mast	10,50	22,80
02.03 50 C	BP ST	Укрепване на кабели за ниско напрежение до 4x240mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabeln bis 4x240mm2 am Mast	19,00	35,00
02.04 05 0	BP ST	Монтаж на кабелна кутия Montage von Kabelklemmkasten	16,00	26,00
02.04 06 0	BP ST	Демонтаж на кабелна кутия Demontage von Kabelklemmkasten	4,00	8,00
02.04 10 0	BP ST	Монтаж на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank	65,00	96,00
02.04 15 0	BP ST	Демонтаж на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten	12,00	35,00
02.04 20 0	BP ST	Отсъединяване на кабел до 240mm2 от съоръжение Losbinden des Kabels bis 240 mm2 von Anlagen	0,80	3,20

Цени на услуги

Приложение 1

Поз. №	Мерна един.	Кратък текст	Единични цени до 31.10.2018г. (BGN)	Единични цени от 01.11.2018г. (BGN)
02.04 25 0	БР СТ	Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Montage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS	4,00	7,50
02.04 30 0	БР СТ	Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Demontage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS	2,80	5,30
02.05 10 0	М М	Демонтаж на кабел НН Demontage eines Kabels NS	1,00	2,50
03.01 02 0	БР СТ	Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Montage von Betonstütze für Holzmast	30,00	77,42
03.01 03 0	БР СТ	Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Aufstellung von Holzmasten auf Betonstütze	48,00	120,00
03.01 05 0	БР СТ	Изправяне на дървен стълб Aufstellung von Holzmast	48,00	180,00
03.01 06 0	БР СТ	Добавка за нестандартен монтаж на дървен стълб Zuschlag für manuelle (nichtstandardisierte) Aufstellung Holzmasten	22,00	44,00
03.01 10 0	БР СТ	Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м. Aufstellung von Betonmast - 13 m	282,50	380,00
03.01 11 0	БР СТ	Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Lotung eines MS - Stahlbetonmastes	125,00	220,00
03.01 15 A	БР СТ	ЖР стълб ЪМ 40-501 Eisengittermast, ЪМ 40 -501	518,76	618,00
03.01 15 B	БР СТ	ЖР стълб ЪМ +2м 40-501 Eisengittermast, ЪМ +2m 40 -501	558,12	650,00
03.01 15 C	БР СТ	ЖР стълб ЪМ +4м 40-501 Eisengittermast, ЪМ +4m 40 -501	605,70	720,00
03.01 15 D	БР СТ	ЖР стълб ЪМ +6м 40-501 Eisengittermast, ЪМ +6m 40 -501	679,38	820,00
03.01 15 E	БР СТ	ЖР стълб нормален НМГ 951 Eisengittermast, normal (НМГ) 951	422,22	522,00
03.01 15 F	БР СТ	ЖР стълб +2м НМГ-951 Eisengittermast, +2 m НМГ -951	485,40	585,00
03.01 15 G	БР СТ	ЖР стълб + 4м НМГ 951 Eisengittermast, +4 m НМГ 951	511,26	611,00
03.01 15 H	БР СТ	ЖР стълб + 6м НМГ 951 Eisengittermast, +6 m НМГ 951	528,96	680,00
03.01 15 I	БР СТ	ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Eisengittermast, normal ЪМ 20-951	611,88	712,00
03.01 15 J	БР СТ	ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Eisengittermast, +2 m ЪМ 20 -951	629,22	740,00
03.01 15 K	БР СТ	ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Eisengittermast, +4 m ЪМ 20-951	647,25	800,00
03.01 15 L	БР СТ	ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Eisengittermast, +6 m ЪМ 20-951	664,05	840,00
03.01 15 M	БР СТ	ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Eisengittermast, normal ЪМ 60-951	943,62	1 045,00
03.01 15 N	БР СТ	ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Eisengittermast, +2 m ЪМ 60-951	951,12	1 052,00
03.01 15 O	БР СТ	ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Eisengittermast, +4 m ЪМ 60-951	1005,12	1 105,00
03.01 15 P	БР СТ	ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Eisengittermast, +6 m ЪМ 60-951	1038,00	1 140,00
03.01 15 Q	БР СТ	ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Eisengittermast, normal ЪМ 90-951	951,18	1 051,00
03.01 15 R	БР СТ	ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Eisengittermast, +2 m ЪМ 90-951	957,24	1 057,00
03.01 15 S	БР СТ	ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Eisengittermast, +4 m ЪМ 90-951	1035,12	1 135,00
03.01 15 T	БР СТ	Мачтов трафопост Masttrafostation	951,18	1 061,00
03.01 20 A	БР СТ	ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Eisengittermast, 2 Dreiers (Kabeln) , normal НМГ 952	468,30	569,00
03.01 20 B	БР СТ	ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers (Kabeln) +2 m НМГ 952	485,40	586,00
03.01 20 C	БР СТ	ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers +2 m НМГ 952	503,10	603,00
03.01 20 D	БР СТ	ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers +6 m НМГ 952	519,90	623,00
03.01 20 E	БР СТ	ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers, normal ЪМ 20-952	717,90	919,00
03.01 20 F	БР СТ	ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers +2 m ЪМ 20-952	726,00	926,00
03.01 20 G	БР СТ	ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers +4 m ЪМ 20-952	753,36	954,00
03.01 20 H	БР СТ	ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers +6 m ЪМ 20-952	781,14	982,00
03.01 20 I	БР СТ	ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers, normal ЪМ 60-952	864,06	1 064,00
03.01 20 J	БР СТ	ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers +2 m ЪМ 60-952	876,18	1 077,00

Цени на услуги

Приложение 1

Поз. №	Мерна един.	Кратък текст	Единични цени до 31.10.2018г. (BGN)	Единични цени от 01.11.2018г. (BGN)
03.01 20 К	БР СТ	ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers +4 m ЪМ 60-952	861,96	1 118,00
03.01 20 L	БР СТ	ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers +6 m ЪМ 60-952	918,12	1 198,00
03.01 20 М	БР СТ	ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers, normal ЪМ 90-952	918,90	1 119,00
03.01 20 N	БР СТ	ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers +3 m ЪМ 90-952	952,92	1 152,00
03.01 20 O	БР СТ	ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Eisengittermast, 2 -Dreiers+6 m ЪМ 90-952	972,24	1 172,00
03.02 05 0	БР СТ	Монтаж на подпорен изолатор Montage eines Stützisolators	7,00	12,00
03.02 10 0	БР СТ	Монтаж на изолаторна верига Montage einer Isolatorenkette	9,00	16,40
03.02 15 0	БР СТ	Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon	11,00	19,00
03.03 05 0	М М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 50мм2 Montage einer Dreidrahtleitung mit Leiter AC 50 mm2	1,80	3,00
03.03 10 0	М М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 70мм2 Montage einer Dreidrahtleitung mit Leiter AC 70 mm2	2,30	3,50
03.03 15 0	М М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 95мм2 Montage einer Dreidrahtleitung mit Leiter AC 95 mm2	2,90	4,30
03.04 05 0	БР СТ	Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast	80,00	165,00
03.04 10 0	БР СТ	Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ für 20 kV/ am Mast	80,00	165,00
03.05 05 0	БР СТ	Монтаж конзола за стоманобетонен стълб. Montage von Konsole am Stahlbetonmast	5,00	15,00
03.05 06 0	БР СТ	Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Montage von Konsolem /Set/ am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/	105,00	205,00
03.05 10 0	БР СТ	Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Lieferung und Montage von Ablenkkonsolen am Eisengittermast	70,00	140,00
03.06 05 0	БР СТ	Направа на превръзки на АС проводник Anfertigung von Verband für AC Leitungen	2,00	4,00
03.06 10 0	БР СТ	Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St.	60,00	110,00
03.06 15 0	БР СТ	Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Austausch der Ventilableiter - Garnitur 3 St.	50,00	97,00
03.06 20 0	М2 М2	Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Eisengittermastes	10,00	17,00
03.06 25 0	БР СТ	Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 kV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Eisengittermast für 20 kV	1,90	3,00
03.06 30 0	БР СТ	Направа на надписи върху стълб Anfertigung von Beschriftungen am Mast	3,00	15,50
03.06 35 0	БР СТ	Монтаж на носеща или опъвателна клема към изолаторна верига Montage von Trag- oder Abspannklemme zu der Isolatorenkette	4,50	9,00
03.06 40 0	БР СТ	Направа на мостово съединение Ausführung von Brückenverbindung	3,20	5,65
03.06 50 0	БР СТ	Регулиране на провеса на проводник Regulierung des Bodenabstands des Leiters	20,00	68,50
03.06 55 0	БР СТ	Монтаж на защитни накладки за птици Montage für Schutzisolation für Vögel	35,10	80,00
03.07 05 0	БР СТ	Почистване на основата на стълб Reinigung des Mastfundaments	25,00	76,80
03.07 10 0	М2 М2	Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes	10,00	28,60
03.07 15 0	М3 М3	Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes	115,00	179,55
03.07 20 0	БР СТ	Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Wiederherstellung eines korrosierten Unterbaus eines Eisengittermastes	20,00	144,00
03.08 05 0	М М	Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV	0,60	1,20
03.08 10 0	БР СТ	Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Demontage eines Isolators (einer Isolatorenkette)	4,00	8,20
03.08 12 0	БР СТ	Демонтаж на носещ изолатор Demontage eines Tragisolators	6,00	11,00
03.08 15 0	БР СТ	Демонтаж на СБ стълб Demontage eines Stahlbetonmastes	75,00	150,00
03.08 20 0	БР СТ	Демонтаж на ЖР стълб Demontage eines Eisengittermastes	70,00	178,40
03.08 21 0	М3 М3	Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Demontage vom Betonfundament für Eisengittermast	45,00	135,90
03.08 25 0	БР СТ	Демонтаж на дървен стълб Demontage eines Holzastes	20,00	60,00
03.08 30 0	БР СТ	Демонтаж на куки и конзоли. Demontage der Haken und der Konsolen.	5,00	11,00
03.08 35 0	БР СТ	Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Demontage von Konsolen /Satz/ am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/	20,00	95,00

Цени на услуги

Приложение 1

Поз. №	Мерна един.	Кратък текст	Единични цени до 31.10.2018г. (BGN)	Единични цени от 01.11.2018г. (BGN)
03.08 40 0	БР СТ	Демонтаж на носеща или опъвателна клема Demontage von Trag- oder Abspannklemme	3,00	8,65
03.08 50 0	БР СТ	Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV Entkopplung und Kopplung der 20 kV-Dreidrahtleitung	15,00	63,65
03.08 60 0	БР СТ	Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Demontage von 20 kV Schaltapparatur	21,00	71,60
04.01 05 0	БР СТ	Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб Aufstellung eines Stahlbetonmastes (НЦ) 250/9,5 oder Holzmast	250,00	290,00
04.01 15 0	БР СТ	Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (КЦ) 590/9,5	300,00	350,00
04.01 20 0	БР СТ	Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (ЪЦ) 835/9,5	320,00	380,00
04.01 21 0	БР СТ	Отвесиране на стомано-бетонен стълб НН Lotung eines NS Stahlbetonmastes	110,00	180,00
04.02 05 0	БР СТ	Монтаж на изолатор с кука на стълб Montage der Isolatoren am Mast durch einen Haken	3,00	5,00
04.02 10 0	БР СТ	Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Austausch der Isolatoren auf den vorhandenen Haken	3,00	5,14
04.03 03 0	М М	Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm ² Ziehen eines verdrehten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm ²	1,70	5,00
04.03 05 0	М М	Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x70+71,5mm ² Ziehen eines verdrehten isolierten Leiters 3x70+71,5 mm ²	1,40	4,60
04.03 10 0	М М	Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x35+54,6mm ² Ziehen eines verdrehten isolierten Leiters 3x35+54,6 mm ²	1,35	4,30
04.03 15 0	М М	Изтегляне на усукан изолиран проводник 4x16mm ² Ziehen eines verdrehten isolierten Leiters 4x16 mm ²	1,20	3,57
04.03 20 0	М М	Изтегляне на усукан изолиран проводник 2x16mm ² Ziehen eines verdrehten isolierten Leiters 2x16 mm ²	1,10	3,00
04.03 25 0	М М	Монтаж на единичен проводник АС-25мм ² Montage eines Einzelleiters AC - 25 mm ²	0,35	0,90
04.03 30 0	М М	Монтаж на единичен проводник АС-35мм ² Montage eines Einzelleiters AC - 35 mm ²	0,45	1,10
04.03 35 0	М М	Монтаж на единичен проводник АС - 50мм ² Montage eines Einzelleiters AC - 50 mm ²	0,55	1,20
04.04 05 0	БР СТ	Монтаж на опъвателна клема с носеща нула Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter	7,00	13,00
04.04 10 0	БР СТ	Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник Montage einer Abspannklemme für selbsttragende Leitung	7,30	14,00
04.04 20 0	БР СТ	Монтаж на носеща клема с конзолата на стълб Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole	5,00	12,00
04.04 22 0	БР СТ	Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung	4,00	8,00
04.04 25 0	БР СТ	Монтаж на отклонителна клема Montage einer Abzweigklemme	6,00	11,00
04.04 30 0	БР СТ	Монтаж токова или биметална клема Montage einer Strom- oder bimetalischen Klemme	3,00	6,00
04.04 35 0	БР СТ	Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон Herstellung einer Verbindung für einen isolierten Leiter durch einen Isoliermanschette	2,70	6,80
04.05 05 0	БР СТ	Монтаж на конзола (кука) в/у стълб Montage einer Konsole (Haken) am Mast	3,00	5,65
04.05 10 0	БР СТ	Монтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand	6,00	15,30
04.06 05 0	БР СТ	Монтаж рогатка Montage von Scherenfernrohr	6,00	15,40
04.06 10 0	БР СТ	Монтаж осветително тяло върху рогатка на стълб Montage eines Lichtkörpers auf das Scherenfernrohr	6,00	16,00
04.07 05 0	БР СТ	Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник Montage eines Propfens für verdrehten isolierten Leiter	0,35	0,65
04.07 10 0	БР СТ	Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб Anfertigung einer Brückenverbindung für eine wiederholte Erdung an einem Stahlbetonmast	5,00	10,02
04.07 15 0	БР СТ	Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Montage eines Masttrennschalters 0,4kV	35,00	50,50
04.07 20 0	БР СТ	Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück	12,00	25,40
04.08 05 0	БР СТ	Демонтаж на стоманобетонен стълб Demontage eines Stahlbetonmastes	60,00	113,00
04.08 10 0	БР СТ	Демонтаж на куки и изолатори Demontage von Haken und Isolatoren	1,40	3,12
04.08 15 0	М М	Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН Demontage eines Einzelleiters von Freileitung NS	0,25	0,52
04.08 20 0	БР СТ	Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper	9,00	17,70
04.08 25 0	БР СТ	Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/ Demontage einer Kupferleiterabzweigung /Abzweigung zum Kunden/	4,00	8,80
04.08 30 0	БР	Отвързване и привързване на проводници на ВЛ НН	11,00	40,20
04.08 35 0	М М	Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4x16mm ² Demontage von verdrehter Iso - Leitung bis 4x16mm ²	1,00	1,50

Цени на услуги

Приложение 1

Поз. №	Мерна един.	Кратък текст	Единични цени до 31.10.2018г. (BGN)	Единични цени от 01.11.2018г. (BGN)
04.08 40 0	M M	Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4x120mm ² Demontage von verdrehter Iso - Leitung bis до 4x120mm ²	2,30	3,30
05.01 05 A	БР ST	Доставка, изправяне и укрепване на помощен стълб. Lieferung, Aufstellung und Befestigung eines Hilfsmastes (nach Zeichnung)	200,00	250,00
05.01 05 B	БР ST	Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж)	80,00	104,20
05.01 05 C	БР ST	Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж)	202,00	254,00
05.01 05 D	БР	Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж/	250,00	450,40
05.01 05 E	КГ KG	Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl	2,50	4,15
05.01 05 F	БР	Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м.	18,00	38,20
05.01 05 G	БР ST	Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 9 m.	33,00	71,90
05.01 10 0	КГ KG	Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl	0,90	1,40
05.02 05 0	БР ST	Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Konstruktion	10,00	22,00
05.02 10 0	БР ST	Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Wand	10,00	22,00
05.02 11 0	БР ST	Монтаж електромерно табло на стълб Montage einer Zählertafel Tauf einem Mast	15,00	34,20
05.02 15 0	БР ST	Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Konstruktion	15,00	34,20
05.02 20 0	БР ST	Монтаж електромерно табло тип "В" на стена Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Wand	15,00	34,20
05.02 25 0	БР ST	Монтаж електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+"	22,00	56,60
05.02 30 0	БР ST	Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Montage einer nichtstandartmäßigen Zählertafel an einem Betonfundament oder Wand.	50,00	107,50
05.03 05 0	БР ST	Монтаж електромер еднофазен Montage eines einphasigen Zählers	3,00	6,00
05.03 10 0	БР ST	Монтаж електромер трифазен Montage eines Drehstromzählers	5,00	10,00
05.03 15 0	БР ST	Монтаж тарифен часовник Montage einer Umschaltuhr	2,00	3,10
05.04 05 0	БР	Монтаж на автоматичен предпазител 1р, предпазител тип D02 или редова клема	0,70	1,50
05.04 10 0	БР ST	Монтаж на автоматичен предпазител 3р Einbau eines Sicherungsschalters, dreipolig	1,50	3,00
05.04 15 0	БР ST	Монтаж на триполюсен разединител Einbau eines dreipoligen Trennschalters	5,00	20,65
05.05 05 0	M M	Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm ² на обтяжка Verlegung von Kabeln für NS bis 4x10 mm ² auf Abspanndraht	1,00	2,55
05.05 10 0	M M	Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm ² по стена Befestigung der Kabel (verdrihten Leitern) für NS bis 4x16 mm ² an der Wand	2,00	3,65
05.05 15 0	M M	Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4x16mm ² Abrollen von Kabelbündel / verdrihten Leitern 4x16mm ²	1,20	3,57
05.05 20 0	M M	Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2x16mm ² Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrihten Leitern 2x16 mm ²	1,10	2,45
05.05 25 0	M M	Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle	1,20	2,55
05.05 30 0	БР ST	Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4x35 mm ² стълб от стъклонапълнен полиестер Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrihten Leitern/ bis 4x35 mm ² im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC)	3,00	4,40
05.06 05 A	БР	Кабел НН до 2x10 mm ²	2,50	5,20
05.06 05 B	БР	Кабел НН до 4x10 mm ²	3,30	7,80
05.06 05 C	БР ST	Кабел 4x16 mm ² и кербоване с кабелни обувки Kabel NS 2x16 mm ² Kerben mit Kabelschuhen	5,00	12,40
05.06 05 D	БР ST	Свързване на единичен проводник до 50mm ² към съоръжение с кабелни обувки Anschluss eines Einzelleiters bis 50mm ² an die Ausrüstung durch Kabelschuhe	1,50	3,55
05.06 05 E	БР ST	Свързване на единичен проводник или кабел до 240mm ² към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 240mm ² an eine Anlage	1,60	7,30
05.07 05 0	БР ST	Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с PVC покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб	2,70	5,25
05.07 06 0	M	Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с PVC покритие, до Ф37мм към стена	2,70	6,20
05.07 10 0	БР ST	Подмяна на секретна брава Tausch von einem Sicherheitsschloss	2,00	4,00
05.07 15 0	БР ST	Монтаж на кабелна марка Montage einer Kabelmarke	0,30	0,40
05.07 25 0	M2 M2	Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metalkonstruktionen	7,00	9,00
05.07 30 0	БР ST	Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Recycling von Tafel für Zählertafel und KVS	52,00	62,00
05.08 05 0	БР ST	Демонтаж на ел.мерно табло Demontage der Zählertafel	6,00	14,70

Цени на услуги

Приложение 1

Поз. №	Мерна един.	Кратък текст	Единични цени до 31.10.2018г. (BGN)	Единични цени от 01.11.2018г. (BGN)
05.08 10 0	БР СТ	Демонтаж електромер еднофазен Demontage einer einphasigen Zählertafel	2,00	4,20
05.08 15 0	БР СТ	Демонтаж електромер трифазен Demontage einer dreiphasigen Zählertafel	3,00	8,20
05.08 20 0	БР СТ	Демонтаж тарифен часовник Demontage einer Tarifuhr	1,00	2,10
05.08 25 0	БР СТ	Демонтаж на автоматичен предпазител 1р Demontage einer automatischen Sicherung 1 P.	0,70	1,00
05.08 30 0	БР СТ	Демонтаж на автоматичен предпазител 3р Demontage einer automatischen Sicherung 3 P.	1,00	1,85
05.08 35 0	БР СТ	Демонтаж на триполюсен разединител Demontage eines dreipoligen Trennschaltes.	3,00	6,40
05.08 40 0	БР СТ	Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Demontage des Unterteiles -1р für die Schraubensicherung	0,70	1,20
05.08 45 0	БР СТ	Демонтаж на помощен метален стълб Demontage eines Hilfsmastes aus Metal.	32,00	53,40
06.01 05 0	М М	Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen	1,00	3,30
06.01 10 0	БР СТ	Монтаж на мощностен разединител Montage eines Leistungstrennschalters	112,00	200,00
06.01 15 0	БР СТ	Монтаж на основа за тръбни предпазители 20 kV в/у к-ция Montage der HH-Unterteile für Rohrsicherungen 20 kV an eine Konstruktion	15,00	31,60
06.01 20 0	БР СТ	Подмяна на проходни изолатори Austausch der Durchgangsisolatoren	10,00	25,60
06.01 25 0	БР СТ	Подмяна на подпорни изолатори Austausch der Stützisolatoren	10,00	20,10
06.02 05 0	БР СТ	Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Montage eines Leistungstransformators MS/NS bis 1000kVA	250,00	270,00
06.02 08 0	БР СТ	Монтаж на МТТ или МТМ Montage der Metal - Tafel für Trafostelle oder Metalltafel für Messung	150,00	210,00
06.02 10 0	БР СТ	Монтаж на разпределително табло НН Montage der Verteilungstafel NS	100,00	168,00
06.02 12 0	БР СТ	Монтаж на модул съединител /шиносъединител/ към разпределително табло НН Montage von Verbindungsmodul /Schenenverbinder/ zu Verteilertafel NS	40,00	92,50
06.02 15 0	БР СТ	Подмяна на комутационна апаратура НН Austausch der Kommutationsapparatur NS	25,00	51,60
06.02 20 0	М М	Монтаж на метални лавици и скари Montage von Metalregalen	8,50	20,30
06.03 05 0	М М	Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Demontage von einzelnen Aluschiene (3-phasig)	1,60	3,20
06.03 10 0	БР СТ	Демонтаж на разединител за СрН Demontage des Trennungsschalters MS. 3-phasig.	25,00	48,20
06.03 15 0	БР СТ	Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen	9,00	13,28
06.03 20 0	БР СТ	Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Demontage eines Leistungstransformators MS / NS bis 1000 kVA	150,00	228,00
06.03 25 0	БР СТ	Демонтаж на разпределително табло НН. Demontage der Verteilungstafel NS.	30,00	69,10
06.03 30 0	М М	Демонтаж на кабел от ТП или касета Demontage eines Kabels von TST oder KVS	1,00	3,30
11.01 01 A	М3 М3	Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване	17,00	43,00
11.01 01 B	М3 М3	Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване	17,00	43,00
11.02 01 A	М3 М3	Изкоп за търсене Suchgraben	23,00	115,00
11.02 01 B	М3 М3	Изкоп до 5м3 I - IV категория почви Gruben bis je 5m3 Bodenklasse I - IV	15,00	43,00
11.02 01 C	М3 М3	Изкоп до 5м3 V - VII категория почви Gruben bis je 5m3, Bodenklasse V - VII	17,00	67,00
11.02 01 D	М3 М3	Изкоп по-голям от 5м3 I -IV категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse I -IV	15,00	43,00
11.02 01 E	М3 М3	Изкоп по-голям от 5м3 V - VII категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse V - VII	17,00	67,00
11.02 02 0	БР СТ	Изкопаване със зариване и трамбоване на шахти за муфи 1.7 / 1.5 / 0.9 m Aushub mit Verfüllung und Feststampfen von Schächten für Muffen 1.7 / 1.5 / 0.9 m	34,00	122,00
11.03 02 0	М3 М3	Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen	20,00	60,00
11.03 03 A	М3 М3	Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse	15,00	32,00
11.09 05 0	М3 М3	Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen	5,00	8,00
11.09 10 0	М3	Баластен пясък 0-4 mm	22,00	32,00
11.09 20 0	М3 М3	Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32	25,00	35,00
11.09 22 0	М3 М3	Трошен камък Bruchstein	25,00	35,00
12.01 05 A	М	Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80	25,00	29,00

Цени на услуги

Приложение 1

Поз. №	Мерна един.	Кратък текст	Единични цени до 31.10.2018г. (BGN)	Единични цени от 01.11.2018г. (BGN)
12.01 05 B	M	Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80	32,00	54,00
12.01 05 C	M	KD 110/8, гъвкава, по EN 50086-2-4	6,60	8,40
12.01 05 D	M	KD 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4	10,60	13,80
12.01 05 E	M	PVC тръба ф 110/3,2мм	6,80	9,00
	M	PVC – Rohr Ø 110/3,2мм		
12.01 05 F	M	PVC тръба ф 160/4,7мм	10,80	15,80
	M	PVC – Rohr Ø 160/4,7мм		
12.01 05 G	M	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух	19,00	26,00
13.01 10 A	M	Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп	2,50	3,15
	M	Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten		
13.01 10 B	M	Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето	1,30	1,80
	M	Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang		
13.01 10 C	БР	Заземителна клемма с антикорозионно покритие	3,00	4,40
	ST	Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug.		
13.01 10 D	БР	Заземителна клемма без антикорозионно покритие	2,80	4,40
	ST	Erdungsklemme ohne Korrosionsschutzüberzug		
13.01 10 E	БР	Заземител	10,00	15,60
	ST	Erder		
13.01 10 F	M	Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена	3,00	3,60
	M	Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand		
13.01 10 J	БР	Заземителна плоча	9,00	16,10
	ST	Erdungsplatte		
13.03 05 0	БР	Репери за кабели	3,50	6,35
13.03 10 0	M	Предупредителна лента.Наредба №3	0,10	0,20
13.03 15 0	M	Плоча за защита на кабелитз	0,30	2,90
14.01 01 B	M	Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба	130,00	235,10
14.01 10 0	БР	Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см	6,00	7,80
14.01 15 0	БР	Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм.	4,00	7,80
16.02 05 0	M	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки.	3,60	4,05
16.02 10 A	M2	Фрезоване на битумзирани /асфалтирани/ транспортни площи	4,00	6,25
16.02 10 B	M2	Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см.	4,00	7,62
	M2			
16.02 10 C	M2	Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см.	6,00	8,50
	M2			
16.02 10 D	M2	Разкъртване на базалтови плочи	2,00	3,40
	M2	Aufbruch von Basaltplatten		
16.02 10 E	M2	Разкъртване на паважна настилка	2,00	3,40
	M2	Aufbruch von Pflasterbelägen		
16.03 05 A	M2	Временно покритие, до 4 cm	7,00	19,50
	M2	Provisorium bis 4 cm		
16.03 05 B	M2	Временно покритие, до 6 cm	10,00	27,20
	M2	Provisorium bis 6 cm		
16.03 10 F	M2	Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки	30,89	43,70
16.03 10 G	M2	Възстановяване на мраморна настилка	18,56	43,70
16.03 10 H	M2	Възстановяване на бетонна настилка	13,00	21,40
16.03 10 I	M2	Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък	20,00	32,40
16.03 10 K	M2	Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см.	27,00	28,00
	M2			
16.03 10 L	M2	Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки	27,00	28,00
16.03 10 M	M2	Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки	10,00	28,00
16.03 10 N	M2	Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета	11,00	28,00
16.03 10 P	M	Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри	14,00	22,00
16.03 10 R	M2	Възстановяване на щампован бетон	45,25	47,00
20 02 05 0	БР	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2"/3мм , 3 m, към стена	25,70	35,00
20 02 10 0	БР	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3"/3мм , 3 m, към стена	29,70	44,90
20 02 15 0	БР	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2"/3мм , 3 m, към стълб	25,70	35,00
20 02 20 0	БР	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3"/3мм , 3 m, към стълб	29,70	44,90
20 03 05 0	БР	Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, 2,5 m, към стена	15,00	22,90
20 03 15 0	M	Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена	4,50	6,50
20 04 05 0	M3	Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ	158,20	192,70
20 04 10 0	M3	Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП	158,20	192,70
20 04 15 0	M3	Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП	23,00	45,60
20 05 05 A	БР	Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m	694,50	794,50
20 05 05 B	БР	Бетонна кабелна шахта 2,0 / 1,1 / 1,5 m	709,00	809,00
20 05 10 0	M3	Нестандартна бетонна кабелна шахта.	347,96	367,96
20 05 20 0	M2	Бетонови капаци за шахти.	105,00	236,00
20 06 05 0	M	Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm	5,30	5,50
20 06 10 0	БР	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и	12,00	22,50
	ST	представяне на протокол от акредитирана фирма		
90.01 05 A	ч	Специалисти (монтьори)	16,00	17,40
90.01 05 B	ч	Помощни работници	10,00	13,63
90.02 05 0	ч	Багер	34,00	50,70
90.02 06 0	ч	Автовишка	34,00	40,60
90.02 07 0	ч	Автокран	40,00	53,20
90.02 08 0	ч	Тежка високопроходима механизация	60,10	126,00
90.02 08 1	KM	Тежка високопроходима механизация	8,70	10,40
90.02 10 D	KM	Високопроходим автомобил	2,90	3,50

Цени на услуги

Приложение 1

Поз. №	Мерна един.	Кратък текст	Единични цени до 31.10.2018г. (BGN)	Единични цени от 01.11.2018г. (BGN)
90.02 15 A	ч	Компресори с чук за разбиване	30,00	58,20
90.03 05 0	ч	Моторна помпа - 5 kW	6,00	9,80
	h	Motorpumpen - 5 kW		
90.03 10 0	ч	Моторна помпа - 15 kW	7,00	15,40
90.05 05 0	МЗ	Доставка на бетон В10	157,49	167,49
90.05 10 0	КМ	Транспорт на бетон	3,30	3,60

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

