

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект: Подстанция "Лаута" 110/20kV
Подбект: Ново изводно поле 110kV
ЧАСТ: Геодезия

N	Наименование на работите	Ед.м.	Дължина	Ширина	Височина	Бр. ч.	Количество	
							за един.	Общо
	I.ЗЕМНИ РАБОТИ							
1	Изкоп земни маси	м3	S=	72	0,60		43,20	44
2	Насип земни маси	м3	S=	190	0,10		19,00	20
	II.НАСТИЛКИ							
1	Трошен камък за бетонова настилка	м3	S=	72	0,33		23,76	24
2	Пясък	м3	S=	72	0,05		3,60	4
3	PVC фолио	м2	S=	72			72,00	72
4	Бетон М 350 кл.В30 дисперсно армиран с полипропиленови фибри и импрегнатор	м3	S=	72	0,22		15,84	16
5	Стоманена мрежа 15/15, ф6	м2	S=	72		2	144,00	144
6	PVC фуги h=7cm напречно през 3м	м1	24				24	24
7	Бетониви ивици 10/20/50	м1	83				83	83
8	Бетон В 15	м3						
	основа за бетониви ивици		83	0,2	0,10		1,66	2

Съставил :

(инж. Хр. Божинов)