















СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА





[illegible]

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ВРАТИ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

	НОВ ИНД. НОМЕР	ИЗГЛЕД	ОПИСАНИЕ	b (CM)	h (CM)	ПЛОЩ	БРОЙ	ПЛОЩ (КВ. М.)	ЗАБЕЛЕЖКИ
	B1		Подпокована ламарина с електростатично прахово покритие стандартен цвят светло сив модел "ПРЕСТИЖ" на АРП ООД	80	220	1.76	9	15.84	-столарски размери -изглед отвън -размери от място -пожароустойчива дръжка от неръждаема стомана
	B2		Вътрешна техническа врата с високо качество,профилирана царга от неръждаема стомана и покритие HPL/ модел ЕНДУРО производител PORTA	92	220	2.02	2	4.04	-столарски размери -изглед отвън -размери от място -пожароустойчива дръжка от неръждаема стомана
	B3		Подпокована ламарина с електростатично прахово покритие стандартен цвят светло сив модел "ПРЕСТИЖ" на АРП ООД	170	220	3.74	1	3.74	-столарски размери -изглед отвън -размери от място -пожароустойчива дръжка от неръждаема стомана
	B4		Вътрешна техническа врата с високо качество,профилирана царга от неръждаема стомана и покритие HPL/ модел ЕНДУРО производител PORTA	72	220	1.58	6	9.48	-столарски размери -изглед отвън -размери от място -с подкачане чрез автомат за самозатваряне
	B5		Подпокована ламарина с електростатично прахово покритие стандартен цвят светло сив модел "ПРЕСТИЖ" на АРП ООД	100	220	2.20	1	2.20	-столарски размери -изглед отвън -размери от място -пожароустойчива дръжка от неръждаема стомана
	B6		модел врата "ST flex Green" производител dotma	200	240	4.80	1	4.80	-столарски размери -изглед отвън -размери от място
	B7		Външна алуминиева врата	200	240	4.80	1	4.80	-столарски размери -изглед отвън -размери от място -пожароустойчива дръжка от неръждаема стомана

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВРАТИ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ВРАТИ СГРАДА СЪБЛЕКАЛНЯ

НОВ ИНД. НОМЕР	ИЗГЛЕД	ОПИСАНИЕ	b (CM)	h (CM)	ПЛОЩ ПОВУ	БРОЙ	ПЛОЩ (КВ. М.)	ЗАБЕЛЕЖКИ
B1		Вътрешна техническа врата с високо качество, профилирана царга от нерждаема стомана и покритие HPL/ модел ЕНДУРО производител PORTA	80	220	1.76	6	10.56	-столарски размери -изглед отвън -размери от място -пожароустойчива дръжка от нерждаема стомана -скрито стоманено пожароустойчиво панелно реше -покритие- полировка ламинирана с електростатично прахово покритие
B2		Вътрешна техническа врата с високо качество, профилирана царга от нерждаема стомана и покритие HPL/ модел ЕНДУРО производител PORTA	92	220	2.02	1	4.04	-столарски размери -изглед отвън -размери от място -пожароустойчива дръжка от нерждаема стомана -скрито стоманено пожароустойчиво панелно реше -покритие- полировка ламинирана с електростатично прахово покритие
B3		Външна алуминиева врата	100	220	2.20	2	4.40	-столарски размери -изглед отвън -размери от място -пожароустойчива дръжка от нерждаема стомана -скрито стоманено пожароустойчиво панелно реше -покритие- полировка ламинирана с електростатично прахово покритие
B4		Външна алуминиева врата	90	220	1.95	3	5.85	-столарски размери -изглед отвън -размери от място - с подсилване чрез автомат за самозатваряне



СПЕЦИФИКАЦИЯ ВРАТИ

**ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН  
ОБЕКТ С ИД: 56784.536.134.4.1 ОТ СКЛАД В „АДМИНИСТРАТИВНА  
СГРАДА „ И САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИД:56784,536,134,7,1 ОТ ГАРАЖ В  
„ОБСЛУЖВАЩИ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ“ В УПИ XX - ПРОИЗВОДСТВЕНА  
ДЕЙНОСТ, КВ.9 ПО ПЛАН НА ЮИЗ – IV и V , КВ.54 ПО ПУП-ПУР НА СМФЗ  
– ЮГ, ГР.ПЛОВДИВ**

№	Наименование	Ед. мярка	Размери в метри			Брой	Количества	
			Дължина	Широчина	Височина		за единица	общо
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>АРХИТЕКТУРА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - КЕЦ</b>								
I.								
1	Тънък изкоп за подравняване коридор	м3	47.75	12.25	0.15			87.74
							Общо:	87.74
2	Превоз на земни почви с ръчни колички	м2	87.74		1.29			113.18
							Общо:	113.18
3	Натоварване на земни почви с багер на транспорт	м3						113.18
		м3					Общо:	113.18
4	Превоз на земни почви със самосвал до депо	м3						113.18
							Общо:	113.18
5	Направа на дренажна настилка от тр. Камък	м3	47.75	12.25	0.20			116.99
		м3					Общо:	116.99
6	Доставка на трошен камък със самосвал	м3	116.99		1.27			148.57
		м3					Общо:	148.57

7	Механизирано уплътняване на трошенокаменна настилка на пластове							
		м3						148.57
		м3					Общо:	148.57
8	Монтаж на хидроизолационна мембрана							
		м2	47.75	12.25				584.94
		м2					Общо:	584.94
9	Армирана бетонова настилка							
		м2	47.75	12.25				584.94
		м2					Общо:	584.94
10	Доставка на бетон							
		м3	47.75	12.25	0.10			58.49
		м3					Общо:	58.49
11	Монтаж на топлоизолация XPS 6см.							
	Пом. Чистачка	м2	5.38	1.75				9.42
	Пом. Стъблище	м2	5.38	2.40				12.91
	Пом.Коридор	м2	4.45	3.87				17.22
	Пом. Група 2	м2	7.85	7.25				56.91
	Пом. Коридор	м2	7.55	1.44				10.57
	Пом. Група 3	м2	9.77	9.23				90.18
	Пом. Ръководител КЕЦ	м2	6.99	4.55				31.81
	Пом. коридор	м2	9.73	2.00				19.46
	Пом. коридор	м2	12.23	4.78				58.46
	пом. Администрация	м2	6.99	4.55				37.82
		м2	5.15	0.72				
	Пом. Коридор	м2	15.13	1.70				26.07
		м2	2.30	0.15				
	Пом. Тоалетна	м2	5.15	4.35				22.40
	Пом. Група 1	м2	9.58	5.15				56.21
		м2	4.55	1.51				
	Пом. Зала за дискусии	м2	12.35	4.67				57.68
	Пом.мрежови център	м2	4.87	3.50				17.05
	Пом. Входно антре	м2	3.50	2.35				8.23
	Пом. Тоалетна инвалиди	м2	4.55	2.00				9.10
	Врата	м2	0.80	0.25		8	0.20	1.60
	Врата	м2	1.00	0.25				0.25
	Врата	м2	0.90	0.25				0.23
	Врата	м2	0.70	0.25		2	0.18	0.36
		м2						543.94
		м2					Общо:	543.94
12	Монтаж на защитна PE мембрана в/у топлоизолация							
		м2						543.94
		м2					Общо:	543.94

13	Армирана циментова замазка							
		m2						543.94
		m2					Общо:	543.94
14	Тухлена зидария от керамични тухли "Винербергер" с деб 25см							
	Виншни стени		47.80	0.25	4.35			51.98
	Вътрешни стени ±0.00	m3	4.88	0.25	3.25			3.97
		m3	2.20	0.25	3.25			1.79
		m3	2.25	0.25	3.25			1.83
		m3	1.75	0.25	3.25			1.42
		m3	7.24	0.25	3.25			5.88
		m3	9.52	0.25	3.25	2		15.47
		m3	8.73	0.25	3.25			7.09
		m3	4.55	0.25	3.25			3.70
		m3	4.88	0.25	3.25			3.97
		m3	6.74	0.25	3.25			5.48
		m3	1.59	0.25	3.25			1.29
		m3	4.67	0.25	3.25	2		7.59
		m3	5.15	0.25	3.25			4.18
		m3	4.75	0.25	3.25			3.86
		m3	0.47	0.25	3.25			0.38
		m3	4.30	0.25	3.25			3.49
		m3	11.85	0.25	3.25			9.63
		m3	9.30	0.25	3.25			7.56
		m3	4.55	0.25	3.25			3.70
		m3	3.25	0.25	3.25			2.64
		m3	0.35	0.25	3.25			0.28
	Кота +3.45	m3	11.00	0.25	3.05			8.39
								155.56
	Спадат се отвори							
		m3	2.45	0.25	1.80	2		2.21
		m3	1.00	0.25	2.20	2		1.10
		m3	2.68	0.25	1.80	8		9.65
		m3	0.80	0.25	2.20	8		3.52
		m3	0.70	0.25	2.20	2		0.77
		m3	0.90	0.25	2.20	1		0.50
		m3	3.00	0.25	2.50	4		7.50
			4.00	0.25	2.50	1		2.50
								27.74
		m3					Общо:	127.82
15	Тухлена зидария с керамични тухли "Винербергер" с деб. 12см.							
	Кота +3.45	m2	5.38		3.05			16.41
	Спадат се отвори	m2	0.90		2.20			1.98
		m3					Общо:	14.429
16	Мазилка по стени к.±0.00							
	к.±0.00	m2	22.94		3.15			72.26
		m2	12.51		3.15			39.41
		m2	25.52		3.15			80.39
		m2	7.75		3.15			24.41
		m2	38.00		3.15			119.70
		m2	23.08		3.15			72.70
		m2	25.18		3.15			79.32

		m2	19.00		3.15		59.85
		m2	32.48		3.15		102.31
		m2	13.10		3.15		41.27
		m2	13.24		3.15		41.71
		m2	29.89		3.15		94.15
			64.17		3.15		202.14
	Кота +3.45	m2	7.75		3.15		24.41
		m2	20.18		3.15		63.57
		m2					1117.59
	спадат се отвори						
		m2	0.90	2.20	4	1.98	7.92
		m2	0.80	2.20	16	1.76	28.16
		m2	0.70	2.20	4	1.54	6.16
		m2	1.00	2.20	3	2.20	6.60
		m2	3.00	2.50	8	7.50	60.00
		m2	4.00	2.50	2	10.00	20.00
		m2	2.45	1.80	2	4.41	8.82
		m2	2.68	1.80	8	4.82	38.59
		m2	2.84	1.80	2	5.11	10.22
		m2					186.48
						Общо:	931.11
17	Обръщане рамки около прозорци и врати с мазилка						
	В7	m	5.40		1		5.40
	П4	m	11.00		8		88.00
	П5	m	13.00		2		26.00
	П2	m	8.50		2		17.00
	П1	m	8.96		8		71.68
	П6	m	9.28		2		18.56
		m				Общо:	226.64
18	Шпакловки по стени						
		m2	22.91		3.15		72.17
		m2	12.51		3.15		39.41
		m2	25.52		3.15		80.39
		m2	7.75		3.15		24.41
		m2	38.00		3.15		119.70
		m2	23.08		3.15		72.70
		m2	25.18		3.15		79.32
		m2	32.48		3.15		102.31
		m2	13.24		3.15		41.71
		m2	29.89		3.15		94.15
		m2	64.17		3.15		202.14
		m2	7.75		3.15		24.41
		m2	20.18		3.15		63.57
		m2					1016.38
	спадат се отвори	m2	0.90	2.20	3	3.10	9.30
		m2	0.80	2.20	16	3.00	48.00
		m2	0.70	2.20	2	2.90	5.80
		m2	1.00	2.20	3	3.20	9.60
		m2	3.00	2.50	8	5.50	44.00
		m2	4.00	2.50	2	6.50	13.00
		m2	2.45	1.80	2	4.25	8.50
		m2	2.68	1.80	8	4.48	35.84
		m2	2.84	1.80	2	4.64	9.28



		м2						183.32
		м2					Общо:	833.059
19	Обръщане на рамки около врати и прозорци с шпакловка							
	В7	м	5.40			1		5.40
	П4	м	11.00			8		88.00
	П5	м	13.00			2		26.00
	П2	м	8.50			2		17.00
	П1	м	8.96			8		71.68
	П6	м	9.28			2		18.56
		м					Общо:	226.64
20	Грундиране на шпакловани стени							
		м2	226.64*					34.00
	т.18	м2	0.15					833.06
							Общо:	867.06
21	Монтаж на предстена стенна обшивка от двупластов гипсокартон на метална конструкция с топлоизолация каменна вата							
	к.±0.00	м2	7.24		3.10			22.44
		м2	1.75		3.10			5.43
		м2	2.40		3.10			7.44
		м2	5.85		3.10			18.14
		м2	25.80		3.10			79.98
		м2	4.30		3.10			13.33
		м2	0.40		3.10	10	1.24	12.40
	кота + 3.45	м2	9.42		3.10			29.20
		м2	2.40		3.10			7.44
		м2	5.35		3.10			16.59
							Общо:	212.381
22	Монтаж на щендерни преградни стени от носеща метална конструкция и двустранна двупластова обшивка от влагоустойчив гипсокартон с топлоизолация от мин.вата							
		м2	4.62		3.10			14.32
		м2	2.52		3.10			7.81
		м2	2.30		3.10	3	7.13	21.39
		м2	4.35		3.10			13.49
		м2	2.00		3.10			6.20
		м2						63.21
	спадат се отвори							
		м2	3.20		2.20			7.04
		м2	0.70		2.20	4	1.54	6.16
		м2	0.90		2.20			1.98



		m2						15.18
		m2					Общо:	48.03
23	Двукратно латексово боядисване по стени							
	т.20	m2						887.11
	т.21	m2						212.39
		m2	4.62		3.10	2		28.64
		m2						1128.14
	спадът се отвори	m2	3.20		2.20	2		14.04
		m2					Общо:	1114.10
24	Доставка и монтаж на окачен таван система "Армстронг"							
		m2	5.38	1.75				9.42
		m2	7.85	7.24				56.83
		m2	9.77	9.23				90.18
		m2	6.99	4.55				31.80
		m2	4.88	1.84				8.98
		m2	5.60	5.15				28.84
		m2	2.52	1.18				2.97
		m2	2.30	1.00		4	2.30	9.20
		m2	3.06	2.52				7.71
		m2	11.09	5.15				57.11
		m2	2.55	2.00				5.10
		m2	2.00	1.88				3.76
		m2	4.90	3.50				17.15
		m2	3.50	2.30				8.05
		m2	15.15	1.70				25.76
		m2	10.00	4.67				46.70
		m2	4.62	2.27				10.49
		m2	12.23	4.78				58.46
		m2	9.80	2.00				19.60
		m2	7.50	1.40				10.50
		m2	4.45	3.87				17.22
		m2	9.42	5.38				50.68
		m2	5.38	2.40				12.91
							Общо:	589.42
25	Монтаж на каменна вата на окачен таван							
		m2					Общо:	589.42
26	Настилка с линолеум							
		m2	4.87	3.50				17.05
		m2	11.09	5.15				57.11
		m2	4.88	1.84				8.98
		m2	5.60	5.15				28.84
		m2	6.99	4.55				31.80
		m2	9.77	9.23				90.18
		m2	7.85	7.24				56.83
		m2	9.42	5.38				50.68

		m2					Общо:	341.47
27	Настилка с мокет	m2	10.00	4.67				46.70
		m2	0.80	0.30				0.24
		m2					Общо:	46.94
28	Подови первази за настилки с коет и линолеум	m						13.24
		m						26.07
		m						32.48
		m						25.18
		m						23.08
		m						38.00
		m						30.18
		m						29.60
		m					Общо:	217.83
29	Доставка и монтаж на преходни лисни	m	3.20			1		3.20
		m	0.80			9		7.20
		m	0.90			2		1.80
		m	0.70			2		1.40
		m	1.00			2		2.00
		m					Общо:	15.60
30	Настилка от гранитогрес	m2	5.38	1.75				9.42
		m2	2.40	1.20		2	2.88	5.76
		m2	2.40	1.50				3.60
		m2	4.45	3.87				17.22
		m2	10.02	1.40				14.03
		m2	9.75	2.00				19.50
		m2	12.23	4.78				58.46
		m2	15.15	1.70				25.76
		m2	3.50	2.30				8.05
		m2	4.62	2.30				10.63
		m2	2.00	1.88				3.76
		m2	2.55	2.00				5.10
		m2	3.06	2.52				7.71
		m2	2.30	1.00		4	2.30	9.20
		m2	2.52	1.18		1	2.97	2.97
		m2	0.70	0.20		6	0.14	0.84
		m2	0.90	0.30		2	0.27	0.54
		m2					Общо:	202.54
31	Настилка гранитогрес по стъпала	m2	1.20	0.30		20	0.36	7.20
		m2	1.20		0.17	21	0.20	4.28
		m2					Общо:	11.48
32	Первази от гранитогрес							

		м	2.40			3		7.20
		м	1.20			4		4.80
		м	1.50			2		3.00
		м	4.50			2		9.00
		м	14.26			1		14.26
		м	10.62			1		10.62
		м	117.70			1		117.70
		м					Общо:	166.58
33	Завършваща метална лйсна върху перваз от гранитогрес							
	т.32	м						166.58
		м					Общо:	166.58
34	Обшивка от фаянс по стени							
			1.00	0.20		4	0.20	0.80
			7.76		3.00			23.28
			9.10		3.00			27.30
			6.60		3.00	4	19.80	79.20
			7.40		3.00			22.20
			11.16		3.00			33.48
								186.26
	спадат се отвори		0.70	2.20	10	1.54		15.40
			0.90	2.20	3	1.98		5.94
								21.34
		м2					Общо:	164.92
35	Двупластова предстенна обшивка на мет. Конструкция на вградена структура за wc							
		м2	1.00	1.20	4	1.20		4.80
		м2					Общо:	4.80
36	Саноразливна цим. Замазка с деб. До 5 мм за изравняване под настилки от минолеум и мокет							
	т.26 т.27	м2						46.94
		м2						341.47
							Общо:	388.41
37	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле с предпазна мрежа и парапет							
	фасада запад	м2						85.40
	фасада север	м2						93.75
	фасада изток	м2						339.50
		м2					Общо:	518.65
38	Доставка и монтаж на ТИС от EPS с деб. 10см. С лепило, шпакловка с мрежа и крепежи							
	фасада запад	м2	12.20	6.50				79.30
		м2	0.50	0.80				0.40
	фасада север	м2	12.45	7.30				90.89
	фасада изток	м2	48.55	6.50				315.58
		м2	0.50	0.80				0.40
								486.56
	спадат се отвори	м2	2.84	1.80	2	5.11		10.22
		м2	2.45	1.80	3	4.41		13.23

		m2	2.00		2.40	1	4.80	4.80
		m2	2.68		1.80	8	4.82	38.59
		m2	1.00		2.20	1	2.20	2.20
		m2						69.05
		m2					Общо:	417.514
39	Доставка и монтаж на ТИС от ХПС с деб.10 см лепило, шпакловка с мрежа и крепежи(цокъл)							
	ФАСАДА ЗАПАД	m2	12.20		0.50			6.10
	ФАСАДА СЕВЕР	m2	10.70		0.50			5.35
	ФАСАДА ИЗТОК	m2	48.55		0.50			24.28
		m2					Общо:	35.725
40	Доставка и монтаж на надцокълен профил с водооткап							
	ФАСАДА ЗАПАД	m	12.20					12.20
	ФАСАДА СЕВЕР	m	10.70					10.70
	ФАСАДА ИЗТОК	m	48.55					48.55
		m					Общо:	71.450
41	Доставка и монтаж на ТИС от XPS с деб. 2см. С лепило, шпакловка с мрежа и крепежи и предпазни ъгли по около отвори							
	П6	m	9.28			2		18.56
	П2	m	8.50			3		25.50
	В6	m	6.80			1		6.80
	П1	m	8.96			8		71.68
	В7	m	5.40			1		5.40
		m					общо:	127.94
42	Доставка и монтаж на ТИС от XPS с деб. 2см. С лепило, шпакловка с мрежа и крепежи и предпазни ъгли по около стреха							
	ФАСАДА ИЗТОК	m2	48.55	0.55				26.7025
	ФАСАДА ЗАПАД	m2	12.20	0.55				6.71
		m2					общо:	33.41
43	Полагане на силиконова мазилка върху ТИС включително грундиране							
	т.38	m2						417.51
	т.41	m2	127.90		0.20			25.58
	т.42	m2						33.41
		m2					Общо:	476.51
44	Полагане на полимерна мазаечна мазилка върху ТИС в цокълната част вкл. Грунд							
	т.39	m2						35.73
		m2					Общо:	35.73

45	Доставка и монтаж на над олучна пола от цветна ламарина с полиестерно покритие							
	ФАСАДА ЗАПАД	м	11.70					11.70
	ФАСАДА ИЗТОК	м	47.90					47.90
		м					Общо:	59.60
46	Доставка и монтаж на челна дъска вкл. Обшивка с ламарина с цветно полиестерно покритие							
	т.45	м						59.60
		м					Общо:	59.60
47	Доставка и монтаж на олуци от ламарина с цветно полиестерно покритие							
	т.45	м						59.60
		м					Общо:	59.60
48	Доставка и монтаж на водосточни тръби от ламарина с цветно полиестерно покритие							
		м		7.00	5			35.00
		м					Общо:	35.00
49	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от ламарина с полиестерно покритие							
		бр						5.00
		бр					Общо:	5.00
50	Доставка и монтаж на есове от ламарина с цветно полиестерно покритие							
		бр						10.00
		бр					Общо:	10.00
51	Обшивка на шапка на надзидове с ламарина с полиестерно цветно покритие							
		м2	12.50	0.60				7.50
		м2					Общо:	7.50
51	Доставка и монтаж на профилиран щорц от ламарина с цветно полиестерно покритие							
		м						12.50
		м					Общо:	12.50

**ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН  
ОБЕКТ С ИД: 56784.536.134.4.1 ОТ СКЛАД В „АДМИНИСТРАТИВНА  
СГРАДА „ И САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИД:56784,536,134,7,1 ОТ ГАРАЖ В  
„ОБСЛУЖВАЩИ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ“ В УПИ XX - ПРОИЗВОДСТВЕНА  
ДЕЙНОСТ, КВ.9 ПО ПЛАН НА ЮИЗ – IV и V , КВ.54 ПО ПУП-ПУР НА СМФЗ  
– ЮГ, ГР.ПЛОВДИВ**

№	Наименование	Ед. мярка	Размери в метри			Брой	Количества	
			Дължина	Широчина	Височина		за единица	общо
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АРХИТЕКТУРА СЪБЛЕКАЛНИ								
I.								
1	Тънък изкоп за подравняване	м3	5.78	2.80	0.15	7	2.43	17.01
							Общо:	17.01
2	Превоз наземни почви с ръчна количка	м3	17.01*1.29					21.94
							Общо:	21.94
3	Натоварване на земни почви с багер на транспорт	м3			коф. 1.27		38.95	49.47
							Общо:	49.47
4	Натоварване на земни почви на транспорт	м3					49.47	49.47
	кол. от т.3						Общо:	49.47
5	Направа на дренажна настилка от тр.Камък	м3	5.78	2.80	0.20	7	3.24	22.66
		м3					Общо:	22.66
6	Доставка на настилка от тр. Камък т.5	м3						
		м3					Общо:	22.66
7	Механизирано уплътняване на настилка от тр. Камък	м3						22.66
		м3					Общо:	22.66
8	Монтаж на хидроизолационна мембрана	м2	5.78	2.80		7	16.18	113.29
		м2					Общо:	113.29

9	Армирана циментова настилка							
		m2	5.78	2.80		7	16.18	113.29
		m2					Общо:	113.29
10	Доставка на бетон							
		m3						11.33
		m3					Общо:	11.33
11	Монтаж на топлоизолация XPS 6cm.							
		m2						113.26
		m2					Общо:	113.26
12	Монтаж на защитна PE мембрана в/у топлоизолация							
		m2						113.26
		m2					Общо:	113.26
13	Армирана циментова замазка							
		m2						113.26
		m2					Общо:	113.26
14	Тухлена зидария от керамични тухли "Винербергер" с деб 25cm							
	Виншни стени	m3	18.20	0.25	2.65			12.06
		m3	1.80	0.25	3.00			1.35
	спадат се отвори							13.41
			1.00	0.25	2.20			0.55
			0.90	0.25	2.20	2	0.50	0.99
			0.80	0.25	2.20			0.44
								1.98
		m3					Общо:	11.4275
15	Доставка и монтаж на тухлено-бетонни щурцове							
		бр						4.00
		бр					Общо:	4.00
16	Мазилка по стени к.±0.00							
		m2	2.80		2.80	7	7.84	54.88
		m2	1.80		2.80	2	5.04	10.08
		m2	5.53		2.80	13	15.48	201.29
	спадат се отвори	m2						266.25
		m2	1.00		2.20			2.20
		m2	0.90		2.20	2	1.98	3.96
		m2	0.80		2.20	9	1.76	15.84
		m2						22.00
		m2					Общо:	244.252
17	Механично сваляне на стари пластове бои от стоманобетонни панели							
		m2	5.53		2.80	13	15.48	201.29
	спадат се отвори	m2	0.80		2.20	8	1.76	14.08



		m2					Общо:	187.212
18	Обработка на бетонови повърхности на стени с бетон контакт преди полагане на мазилката							
		m2						187.21
		m2					Общо:	187.21
19	Шпакловка по стени							
		m2	8.33	2.80				23.32
		m2	5.68	2.80				15.90
		m2	2.80	2.80				7.84
		m2	4.90	2.80				13.72
		m2	5.22	2.80				14.62
		m2	8.40	2.80				23.52
		m2	13.86	2.80	2	38.81		77.62
		m2	9.92	2.80				27.78
		m2	9.08	2.80				25.42
		m2						229.74
	спадат се отвори							
		m2	1.00	2.20	3	2.20		6.60
		m2	0.80	2.20	9	1.76		15.84
		m2	0.90	2.20	2	1.98		3.96
		m2						26.40
		m2					Общо:	203.34
20	Грундиране на шпакловани стени							
	т.19	m2						203.34
		m2					Общо:	203.34
21	Монтаж на предстена стенна обшивка от двупластов гипсокартон на метална конструкция с топлоизолация каменна вата							
		m2	5.53	2.80				15.48
		m2	2.80	2.80	7	7.84		54.88
		m2	0.15	2.80	8	0.42		3.36
		m2						
							Общо:	73.72
22	Монтаж на щендерни преградни стени от носеща метална конструкция и двустранна двупластова обшивка от влагоустойчив гипсокартон с топлоизолация от мин.вата							
		m2	2.80	2.80	4	7.84		31.36
	спадат се отвори	m2	0.80	2.20				1.76
		m2	0.70	2.20				1.54
		m2						3.30
		m2					Общо:	28.06
23	Двукратно латексово боядисване по стени							

		m2					203.34
		m2	5.53		2.80		15.48
		m2	2.80		2.80	6	7.84
		m2	0.15		2.80	7	0.42
		m2	2.80		2.80	6	7.84
		m2					315.84
	спадат се отвори	m2	0.70		2.20	2	1.54
		m2	0.80		2.20	2	1.76
		m2					6.60
		m2				Общо:	309.244
24	Доставка и монтаж на окачен таван система "Армстронг"						
		m2	5.53		2.80	3	15.48
		m2	2.84		2.80		7.95
		m2	2.80		1.40		3.92
		m2	2.80		1.05		2.94
		m2	2.80		2.40		6.72
		m2	3.00		2.80		8.40
		m2	4.20		2.80		11.76
		m2	2.80		1.21		3.39
		m2	3.56		2.80		9.97
		m2	2.80		1.74		4.87
		m2				Общо:	106.37
25	Монтаж на каменна вата на окачен таван						
		m2					106.37
		m2				Общо:	106.37
26	Настилка по подове с гранитогрес						
							106.18
		m2	0.90	0.25		2	0.23
		m2	1.00	0.25		2	0.25
		m2	0.80	0.25		7	0.20
		m2	0.70	0.25			0.18
		m2				Общо:	108.71
27	Первази от гранитогрес						
		m					16.66
		m					11.28
		m					8.40
		m					7.70
		m					14.00
		m					8.02
		m					16.66
		m					16.66
		m					12.72
		m					9.08
		m					121.18
	спадат се отвори	m					
		m	1.00			3	3.00
		m	0.80			11	8.80
		m	0.90			2	1.80
		m	0.70			2	1.40

		м					15.00
		м				Общо:	106.18
28	Завършваща метална лйсна върху перваз от гранитогрес						
		м				Общо:	106.18
29	Обшивка от фаянс по стени						
		м2	10.40	2.80			29.12
		м2	11.60	2.80			32.48
		м2					61.60
	спадат се отвори	м2	0.80	2.20	2	1.76	3.52
		м2				Общо:	58.08
30	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле с предпазна мрежа и парапет						
		м2					143.00
		м2				Общо:	143.00
31	Доставка и монтаж на ТИС от EPS с деб. 10см. С лепило, шпакловка с мрежа и крепежи						
	фасада запад	м2	6.11	4.79			29.27
		м2	21.36	4.00			85.44
		м2	0.25	0.80			0.20
		м2					114.91
	спадат се отвори	м2	1.00	1.75			1.75
		м2	0.80	1.75			1.40
		м2	0.90	1.75			1.58
		м2					4.73
		м2				Общо:	110.18
32	Доставка и монтаж на ТИС по фасади от ХПС с дебелина 10см, лепило, шпакловка с мрежа и крепежи						
			6.11	0.45			2.75
			21.36	0.45			9.61
							12.36
	спадат се отвори		1.00	0.45			0.45
			0.80	0.45			0.36
			0.90	0.45	2	0.41	0.81
							1.62
						Общо:	10.74
33	Монтаж на над.Профил с водооткап						
							6.11
							21.36
							27.47
	спадат се отвори						3.60
						Общо:	23.87

34	Доставка и монтаж на ТИС от XPS с деб. 2см. С лепило, шпакловка с мрежа и крепежи и предпазни ъгли по около стреха						
		m2	21.00		0.62		13.02
		m2				общо:	13.02
35	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на ТИС						
		m2					10.74
		m2					110.18
		m2					13.02
						общо:	133.94
36	Полагане на силиконова мазилка върху ТИС включително грундиране						
		m2					133.94
	изважда се цокъл 50см	m2					10.74
		m2				Общо:	123.20
37	Полагане на полимерна мазаечна мазилка върху ТИС в цокълната част вкл. Грунд						
		m2					10.73
		m2				Общо:	10.73
38	Доставка и монтаж на обшивка от цветна ламарина с полиестерно покритие за "шапка" на седящ олук и надзид						
		m2					7.39
		m2				Общо:	7.39
39	Доставка и монтаж на водосточни ктръби от ламарина с полиестерно покритие						
		m		4.50	3		13.50
		m				Общо:	13.50
40	Доставка и монтаж на профилиран щорц от ламарина с цветно полиестерно покритие						
		m					27.11
		m				Общо:	27.11
41	Доставка и монтаж на профилиран щорц от ламарина с цветно полиестерно покритие						
		m					27.11
		m				Общо:	27.11
42	Доставка и монтаж на водоустойчиви преградни стени от ХПЛ за бани h=2.40 включително и крепежни елементи						
		m					10.50
		m				Общо:	10.50

**ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН  
ОБЕКТ С ИД: 56784.536.134.4.1 ОТ СКЛАД В „АДМИНИСТРАТИВНА  
СГРАДА „ И САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИД:56784,536,134,7,1 ОТ ГАРАЖ В  
„ОБСЛУЖВАЩИ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ“ В УПИ XX - ПРОИЗВОДСТВЕНА  
ДЕЙНОСТ, КВ.9 ПО ПЛАН НА ЮИЗ – IV и V , КВ.54 ПО ПУП-ПУР НА СМФЗ  
– ЮГ, ГР.ПЛОВДИВ**

№	Наименование	Ед. мярка	Размери в метри			Брой	Количества	
			Дължина	Широчина	Височина		за единица	общо
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА</b>								
<b>I.</b>								
<b>1</b>	<b>Демонтаж на остъклени стоманени витрини</b>							
		м2	5.90		2.40	4	14.16	56.64
		м2						56.64
<b>2</b>	<b>Демонтаж врати от стоманена конструкция с дъсчен пълнеж</b>							
		м2	3.60		3.55	3	12.78	38.34
		м2					Общо:	38.34
<b>3</b>	<b>Демонтаж на ПВЦ дограма</b>							
		м2	1.75		1.60	2	2.80	5.60
		м2	0.80		1.60			1.28
		м2	1.25		2.20			2.75
		м2	1.00		2.20			2.20
		м2					Общо:	11.83
<b>4</b>	<b>Демонтаж на стоманена вднорамена стълба с площадка</b>							
		бр						1.00
		бр					Общо:	1.00
<b>5</b>	<b>Демонтаж на вътрешни врати</b>							
	70/220	бр						6.00
	78/220	бр						3.00
		бр					Общо:	9.00
<b>6</b>	<b>Разваляне на тухлена зидария на вароцим. Разтвор с дебелина над 1/2 тухла вкл. Изнасяне на отпадъците</b>							
		м3	12.04	0.25	3.20			9.63
		м3	4.90	0.25	3.20			3.92
		м3					Общо:	13.55

№	Наименование	Ед. мярка	Размери в метри			Брой	Количества	
			Дължина	Широчина	Височина		за единица	общо
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Разваляне на тухлена зидария с до 1/2 тухла на вар. Разтвор, вкл. Изнасяне на отпадуците							
		м2	5.15		3.20			16.48
		м2	5.80		3.20	2		37.12
		м2	4.90		3.20			15.68
		м2	3.10		3.20	2		19.84
		м2	3.30		3.20			10.56
		м2	3.35		3.20			10.72
		м2	4.10		3.50	2		28.70
		м2					Общо:	139.10
8	РАЗбиване на армирана бетонова плоча							
		м3	12.04	6.05	0.15			10.93
		м3	3.35	3.30	0.15			1.66
		м3						12.58
8	Частичен демонтаж на фасадни сто. Панели							
		м2						121.51
		м2						121.51

**ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН  
ОБЕКТ С ИД: 56784.536.134.4.1 ОТ СКЛАД В „АДМИНИСТРАТИВНА  
СГРАДА „ И САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИД:56784,536,134,7,1 ОТ ГАРАЖ В  
„ОБСЛУЖВАЩИ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ“ В УПИ XX - ПРОИЗВОДСТВЕНА  
ДЕЙНОСТ, КВ.9 ПО ПЛАН НА ЮИЗ – IV и V , КВ.54 ПО ПУП-ПУР НА СМФЗ  
– ЮГ, ГР.ПЛОВДИВ**

№	Наименование	Ед. мярка	Размери в метри			Брой	Количества	
			Дължина	Широчина	Височина		за единица	общо
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ СЪБЛЕКАЛНИ</b>								
1	Демонтаж на гаражни врати							
	2.60/2.60	бр						7.00
		бр						7.00
2	Изрязване на отвори за врати в стоманобетонни панели 80/220							
		бр						5.00
		бр					Общо:	5.00
3	Разбиване на стоманобетонна настилка							
		м2	5.53	2.80		7	15.48	108.39
		м2						108.39
4	Демонтаж на водосточни тръби от поц.Ламарина							
		м	4.50			3		13.50
		м					Общо:	13.50
5	Демонтаж на ламарина							
		м2	21.00	0.20				4.20
		м2	6.11	0.30				1.83
		м2					Общо:	6.03



**ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН  
ОБЕКТ С ИД: 56784.536.134.4.1 ОТ СКЛАД В „АДМИНИСТРАТИВНА  
СГРАДА „ И САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИД:56784,536,134,7,1 ОТ ГАРАЖ В  
„ОБСЛУЖВАЩИ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ“ В УПИ XX - ПРОИЗВОДСТВЕНА  
ДЕЙНОСТ, КВ.9 ПО ПЛАН НА ЮИЗ – IV и V , КВ.54 ПО ПУП-ПУР НА СМФЗ  
– ЮГ, ГР.ПЛОВДИВ**

№	Наименование	Ед. мярка	Размери в метри			Брой	Количества		
			Дължина	Широчина	Височина		за единица	общо	
		2	3	4	5	6	7	8	9
РАБОТИ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА									
1	Доставка и полагане на плътен асфалт								
		м3							74.70
		м3					Общо:		74.70
2	Доставка на бетонова основа за бордюри В 12.5								
		м3							2.40
		м3					Общо:		2.40
3	Доставка и полагане на бордюр 8/16								
		м							219.3
		м					Общо:		219.30
4	Доставка и полагане на тротоарни плочи с включена подготовка за полагане								
		м2							88.00
		м2					Общо:		88.00