ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. При неясноти да се търсят проектантите.
2. За всички конструктивни елементи да се гледат конструктивните планове.
3. За всички инсталации (ОиВ, ВиК, Ел, ...) да се гледат съответните проекти.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ	477,22 м^2
РЗП	954,44 м^2

ЛЕГЕНДА

- LED - панел за вграден монтаж, 40W, IP20, резервиран токов кръг
- LED - панел за вграден монтаж, 40W, IP20, нерезервиран токов кръг
- LED - панел за открит монтаж, 40W, IP20
- Евакуационно осв. тяло с батерия
- LED - луна за вграден монтаж, 14W, IP44
- Сензор за движение
- Ключ обикновен

ПЛАН СОФИТ
кота +4,00м М 1:50

Съгласно чл.139 ал.3 от ЗУТ

съгласен съм с проекта възложител	подпис
"ЕВН България Електроразпределение" ЕАД	

ДЗЗД "Обединение Арконт-Анди"

Промяна по време на строителството съгласно чл.154 от ЗУТ за обект:
"Административна сграда за Диспечерски център в УПИ XVI-504.937, производствени и складови дейност от кв.9 - нов, по плана на СИЗ - III част, гр.Пловдив"

Чертеж:	Осветителна инсталация, кота +4.00 м
Проектант:	инж. Николай Хасковелиев

фаза: ТИП

част: Електро ТОМ 1

Съгласували:			
	АРХ	арх. Стоян Тодоров	
	Геод.и ВТ	инж. Петко Згатанов	
	Конструк.	инж. Станимир Стоянов	
	В и К	инж. Емил Сливе	
	ОВИК	инж. Георги Георгиев	
	Пож.безоп	инж. Марин Нейков	
	ПБЗ	инж. Яна Галчанова	
Управител:		арх. Стоян Тодоров	

мащаб: 1:50

дата: 08.2018

лист: 9 / общ. 26