

Електроразпределение Юг ЕАД  
ул. Христо Г. Данов № 37 BG- 4000 Пловдив

ДИ ТИ АЙ ООД

ЗАВОЯ НА ЧЕРНА 5  
BG-4400 ПАЗАРДЖИК

**Допълнително споразумение към договор с необвързваща стойност**

Номер / Дата  
4600003591 / 05.04.2016

Лице за контакт Специализиран отдел:  
МР Мрежов инженеринг-електричество

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и  
чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

ug.bg

**Данни доставчик**

Номер доставчик:

10525

Номер оферта:

2089/Преговори от 15.03.2016г.

На основание на:

чл.41, ал.1 от ЗОП и Решение

№ 26-EP-16-XK-C-3-P2 от 23.03.2016г.

Лице за контакт:

Информацията е заличена съгл.  
чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

**Общи данни**

Условия на плащане:

в рамките на 30 дни

Адрес за получаване на фактура:

"ЕВН България Електроразпределение" ЕАД,  
гр.Велинград 4600, ул."Лиляна Димитрова" 2

Срок на договора:

19.04.2016 - 31.03.2021

**Предмет на договора:**

Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 3 - КЕЦ Велинград

\*\*\* Промяна на условията на плащ. \*\*\*

**Необвързваща стойност в BGN без ДДС**

**3.787.095,88**

| Позиция | Материал | Колич. | Мер.единица | Описание | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|---------|----------|--------|-------------|----------|---------------|----------------------|
|---------|----------|--------|-------------|----------|---------------|----------------------|

| Позиция                            | Материал   | Колич. | Мер.единица | Описание                                 | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|------------------------------------|--|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
| <b>00040</b>                       |  | 1      | Ед.дейност  | Ел.работи-Велинград 10.2019-03.2021      |               |                      |
|                                    | Място на изпълнение<br>ЕВН България Електроразпределение ЕАД<br>територията на КЕЦ Велинград<br>BG-  |        |             |  |               |                      |
| *** Нова позиция ***               |  |        |             |  |               |                      |
| Позицията съдържа следните услуги: |  |        |             |  |               |                      |
| 0000000010                         | ЕМЕР010101А  | 0 м    |             | Полагане на 20kV-кабел,до 3x1x95mm2 вкл. | 3,43          | 3,43                 |
|                                    | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2. Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm )  |        |             |  |               |                      |
| 0000000020                         | ЕМЕР010101В  | 0 м    |             | Полагане на 20kV-кабел,3x1x185mm2 вкл.   | 4,01          | 4,01                 |
|                                    | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2. Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm )  |        |             |  |               |                      |
| 0000000030                         | ЕМЕР010101С  | 0 м    |             | Полагане на 20kV-кабел,3x1x400mm2 вкл.   | 5,34          | 5,34                 |
|                                    | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2. Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm )  |        |             |  |               |                      |
| 0000000040                         | ЕМЕР010101D  | 0 м    |             | Защита на съществуващ силов кабел        | 18,14         | 18,14                |
|                                    | Защита на съществуващ силов кабел при последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Виж приложената схема за позицията!Всички материли са доставят от Изпълнителя.   |        |             |  |               |                      |
| 0000000050                         | ЕМЕР010201А  | 0 м    |             | Изтегляне 20kV-кабел,до 3x1x95mm2 вкл.   | 3,83          | 3,83                 |
|                                    | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2. Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm )  |        |             |  |               |                      |
| 0000000060                         | ЕМЕР010201В  | 0 м    |             | Изтегляне на 20kV-кабел,3x1x185mm2 вкл.  | 4,37          | 4,37                 |
|                                    | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2. Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm )  |        |             |  |               |                      |
| 0000000070                         | ЕМЕР010201С  | 0 м    |             | Изтегляне на 20kV-кабел,3x1x400mm2 вкл.  | 6,11          | 6,11                 |
|                                    | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2. Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm )  |        |             |  |               |                      |
| 0000000080                         | ЕМЕР0103100  | 0 БР   |             | Изпитване на кабел 20kV,изд. на протокол | 75,89         | 75,89                |
|                                    | Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол. Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна с-ма/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: 1. Изпитание с повишено напрежение на изолацията 2. Проверка за целостта на външнта обвивка |        |             |  |               |                      |
| 0000000090                         | ЕМЕР0103200  | 0 м    |             | Демонтаж на 20 kV кабел                  | 4,39          | 4,39                 |
|                                    | Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др.  |        |             |  |               |                      |
| 0000000100                         | ЕМЕР020101А  | 0 м    |             | Полагане на кабели за НН,до 4x35mm2 вкл. | 3,10          | 3,10                 |

| Позиция    | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание   | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|------------|-------------|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
| 0000000110 | ЕМЕР020101B | 0      | м           | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm <sup>2</sup> . Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm<br>Полагане на кабели за НН,4x95mm <sup>2</sup> вкл.   | 3,50          | 3,50                 |
| 0000000120 | ЕМЕР020101C | 0      | м           | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm <sup>2</sup> . Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm<br>Полагане на кабели за НН,4x185mm <sup>2</sup> вкл.  | 3,90          | 3,90                 |
| 0000000130 | ЕМЕР020101D | 0      | м           | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm <sup>2</sup> . Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm<br>Полагане кабели НН 4x240mm <sup>2</sup> включително  | 6,90          | 6,90                 |
| 0000000140 | ЕМЕР020201A | 0      | м           | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm <sup>2</sup><br>Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm<br>Изтегляне на кабели НН,до 4x35mm <sup>2</sup> вкл.  | 3,20          | 3,20                 |
| 0000000150 | ЕМЕР020201B | 0      | м           | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm <sup>2</sup> . Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm<br>Изтегляне на кабели за НН,4x95mm <sup>2</sup> вкл.   | 3,60          | 3,60                 |
| 0000000160 | ЕМЕР020201C | 0      | м           | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm <sup>2</sup> . Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm<br>Изтегляне на кабели за НН,4x185mm <sup>2</sup> вкл.  | 4,00          | 4,00                 |
| 0000000170 | ЕМЕР020201D | 0      | м           | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm <sup>2</sup> . Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm<br>Полагане/изтегляне на ед.пров. до 50 mm <sup>2</sup>   | 3,14          | 3,14                 |
| 0000000180 | ЕМЕР020201E | 0      | м           | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm <sup>2</sup> . Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | 6,90          | 6,90                 |
| 0000000190 | ЕМЕР020305A | 0      | БР          | Изтегляне на кабели НН, 4 x 240mm <sup>2</sup> вкл.<br>Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm <sup>2</sup> Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm<br>Монтаж съед. муфи каб.НН до 4x35мм вкл.  | 25,01         | 25,01                |
| 0000000200 | ЕМЕР020305B | 0      | БР          | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x35мм вкл.<br>Монтаж съед. муфи каб.НН до 4x95мм вкл.   | 34,51         | 34,51                |
| 0000000210 | ЕМЕР020305C | 0      | БР          | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x95мм вкл.<br>Монтаж съед. муфи каб.НН до 4x185мм вкл.  | 43,33         | 43,33                |
| 0000000220 | ЕМЕР020305D | 0      | БР          | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x185мм вкл.<br>Монт.съединит муфи за к.НН до 4x240 вкл.   | 67,00         | 67,00                |
| 0000000230 | ЕМЕР020310A | 0      | БР          | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x240мм вкл.<br>Напр.каб.връзка-каб.обувки до4x35мм <sup>2</sup> вкл.  | 8,84          | 8,84                 |
| 0000000240 | ЕМЕР020310B | 0      | БР          | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4x35мм <sup>2</sup> включително.<br>Напр.каб.връзка-каб.обувки 4x35-4x240мм <sup>2</sup>  | 13,64         | 13,64                |
| 0000000250 | ЕМЕР020315A | 0      | БР          | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4x35 до 4x240мм <sup>2</sup> .<br>Напр.каб.вр. с клеми до 4x35мм <sup>2</sup> вкл.   | 11,18         | 11,18                |
| 0000000260 | ЕМЕР020315B | 0      | БР          | Кабелна връзка с клеми до 4x35мм <sup>2</sup> включително.<br>Напр.каб.вр. с клеми 4x35-4x240мм <sup>2</sup>   | 15,62         | 15,62                |
|            |             |        |             | Кабелна връзка с клеми над 4x35 до 4x240мм <sup>2</sup> .  |               |                      |

| Позиция   | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание                                 | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|---|-------------|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
| 0000000270  | ЕМЕР020320А | 0      | БР          | Направа каб.вр. с V-клема до 4x35мм2вкл. | 15,00         | 15,00                |
| Кабелна връзка с V-клема до 4x35мм2 включително.  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000000280  | ЕМЕР020320В | 0      | БР          | Направа каб.вр. с V-клема 4x35-4x240мм2  | 22,00         | 22,00                |
| Кабелна връзка с V-клема над 4x35мм2 до 4x240мм2.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000000290  | ЕМЕР020330А | 0      | БР          | Напр.кб.вр.с1бр.изол.манш./клеми-открито | 9,94          | 9,94                 |
| Направа на кабелни връзки с 1 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито.<br>Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000000300  | ЕМЕР0203350 | 0      | БР          | Монтаж на 2 или 4-палцова делит. капа    | 10,71         | 10,71                |
| Монтаж на 2 или 4-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000000310  | ЕМЕР0203400 | 0      | БР          | Изпитване на кабел НН, изд. на протокол  | 26,25         | 26,25                |
| Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол. Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания:- Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000000320  | ЕМЕР020350А | 0      | БР          | Укреп.каб.ННдо4x35mm2-ст.-мет.конст.таб. | 29,27         | 29,27                |
| Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло.  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000000330  | ЕМЕР020350В | 0      | БР          | Укрепване на каб.НН 4x95mm2 по стълб     | 31,95         | 31,95                |
| Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб.  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000000340  | ЕМЕР020350С | 0      | БР          | Укрепване на каб.НН до 4x240mm2 по стълб | 37,32         | 37,32                |
| Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x240mm2 по стълб   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000000350  | ЕМЕР0204050 | 0      | БР          | Монтаж на кабелна кутия                  | 21,45         | 21,45                |
| Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включителни подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака.Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000000360  | ЕМЕР0204060 | 0      | БР          | Демонтаж на кабелна кутия                | 10,88         | 10,88                |
| Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата.  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000000370  | ЕМЕР0204100 | 0      | БР          | Монтаж на каб. разпр. шкаф КРШ           | 148,50        | 148,50               |
| Монтаж на кабелен разпределителен шкаф-съгл. инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж.Направа на изкопа.за полагане на готовата основа. Закрепване на горната част към основата.Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки.Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя |             |        |             |  |               |                      |
| 0000000380  | ЕМЕР0204150 | 0      | БР          | Демонтаж на кабелна касета КРШ           | 68,00         | 68,00                |
| Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата. Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000000390  | ЕМЕР0204200 | 0      | БР          | Отсъединяване на каб. до240мм от съоръж. | 3,46          | 3,46                 |
| Отсъединяване на кабел до 240мм от съоръжение Развиване на захващащите елементи.  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000000400  | ЕМЕР0204250 |        |             | Монтаж основа високомощ. предп-л НН      |               |                      |

| Позиция    | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание   | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|------------|-------------|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
|            |             | 0      | БР          | Монтаж на основа за високомоцтен предпазител НН. Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя.   | 8,10          | 8,10                 |
| 0000000410 | ЕМЕР0204300 |        |             | Демонтаж основа високомоц. предп-л НН  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 4,48          | 4,48                 |
|            |             |        |             | Демонтаж на основа за високомоцтен предпазител НН Отсъединяване от съоръженията, демонтаж.   |               |                      |
| 0000000420 | ЕМЕР0205100 |        |             | Демонтаж на кабел НН   |               |                      |
|            |             | 0      | м           |  | 2,97          | 2,97                 |
|            |             |        |             | Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др.   |               |                      |
| 0000000430 | ЕМЕР0301020 |        |             | Монтаж на бет. приставка за дървен стълб   |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 280,00        | 280,00               |
|            |             |        |             | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб. Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/  |               |                      |
| 0000000440 | ЕМЕР0301030 |        |             | Изправяне дървен стълб на бет. приставка   |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 1.020,00      | 1.020,00             |
|            |             |        |             | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка. Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне с механизация, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя.   |               |                      |
| 0000000450 | ЕМЕР0301050 |        |             | Изправяне на дървен стълб  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 1.100,00      | 1.100,00             |
|            |             |        |             | Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне с механизация, отвесиране, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя.  |               |                      |
| 0000000460 | ЕМЕР0301060 |        |             | Добавка за нестандартен м-ж дървен стълб   |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 550,00        | 550,00               |
|            |             |        |             | Начислява се към позиция 03.01 03 0 или 03.01 05 0 в случай, че не са изпълнени условията за стандартен монтаж /00.02 45 0/. Единичната цена по тази позиция не може да надвишава 50% от единичната цена по позиция 03.01 05 0   |               |                      |
| 0000000470 | ЕМЕР0301100 |        |             | Изправяне на СБ стълб НЦГ-13м  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 1.360,00      | 1.360,00             |
|            |             |        |             | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ-13м : Пикетиране, изкоп за основа, изправяне с механизация, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10. Номериране и поставяне на табелка "ОЖ"(съгласно приложен чертеж). Доставка на бетона е от Изпълнителя. |               |                      |
| 0000000480 | ЕМЕР0301110 |        |             | Отвесиране на СБ стълб СрН   |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 346,96        | 346,96               |
|            |             |        |             | Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя.       |               |                      |
| 0000000490 | ЕМЕР0301120 |        |             | Добавка за нестандартен м-ж стълб НЦГ13м   |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 680,00        | 680,00               |
|            |             |        |             | Начислява се към позиция 03.01 10 0 в случай, че не са изпълнени условията за стандартен монтаж /00.02 45 0/. Единичната цена по тази позиция не може да надвишава 50% от единичната цена по позиция 03.01 10 0.   |               |                      |
| 0000000500 | ЕМЕР030115А |        |             | Изправяне на ЖР стълб ЪМ 40-501  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 861,92        | 861,92               |
| 0000000510 | ЕМЕР030115В |        |             | Изправяне на ЖР стълб ЪМ +2m 40-501  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 931,83        | 931,83               |
| 0000000520 | ЕМЕР030115С |        |             | Изправяне на ЖР стълб ЪМ +4m 40-501  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 1.010,15      | 1.010,15             |
| 0000000530 | ЕМЕР030115D |        |             | Изправяне на ЖР стълб ЪМ +6m 40-501  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 1.114,37      | 1.114,37             |

| Позиция                          | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание                                 | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|----------------------------------|-------------|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
| 0000000540                       | ЕМЕР030115E | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб норм. НМГ 951      | 900,63        | 900,63               |
| 0000000550                       | ЕМЕР030115F | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб + 2м НМГ 951       | 972,29        | 972,29               |
| 0000000560                       | ЕМЕР030115G | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб + 4м НМГ 951       | 1.014,87      | 1.014,87             |
| 0000000570                       | ЕМЕР030115H | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб + 6м НМГ 951       | 1.051,78      | 1.051,78             |
| 0000000580                       | ЕМЕР030115I | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб норм. ЪМ 20-951    | 1.309,49      | 1.309,49             |
| 0000000590                       | ЕМЕР030115J | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951     | 1.358,42      | 1.358,42             |
| ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951          |             |        |             |  |               |                      |
| 0000000600                       | ЕМЕР030115K | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951     | 1.408,94      | 1.408,94             |
| 0000000610                       | ЕМЕР030115L | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951     | 1.481,99      | 1.481,99             |
| 0000000620                       | ЕМЕР030115M | 0      | БР          | Изправяне на ЖР ст. норм. ЪМ60-951       | 1.580,25      | 1.580,25             |
| 0000000630                       | ЕМЕР030115N | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951     | 1.641,25      | 1.641,25             |
| 0000000640                       | ЕМЕР030115O | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951     | 1.702,27      | 1.702,27             |
| 0000000650                       | ЕМЕР030115P | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951     | 1.774,48      | 1.774,48             |
| 0000000660                       | ЕМЕР030115Q | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб норм. ЪМ 90-951    | 1.783,21      | 1.783,21             |
| 0000000670                       | ЕМЕР030115R | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951     | 1.850,01      | 1.850,01             |
| 0000000680                       | ЕМЕР030115S | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951     | 1.925,97      | 1.925,97             |
| 0000000690                       | ЕМЕР030115T | 0      | БР          | Мачтов трафопост                         | 2.269,94      | 2.269,94             |
| 0000000700                       | ЕМЕР030120A | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб 2тр. норм. НМГ 952 | 894,04        | 894,04               |
| 0000000710                       | ЕМЕР030120B | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб 2тр. + 2м НМГ 952  | 948,59        | 948,59               |
| 0000000720                       | ЕМЕР030120C | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб 2тр. + 4м НМГ 952  | 1.004,49      | 1.004,49             |
| 0000000730                       | ЕМЕР030120D | 0      | БР          | Изправяне на ЖР стълб 2тр. + 6м НМГ 952  | 1.061,36      | 1.061,36             |
| 0000000740                       | ЕМЕР030120E | 0      | БР          | Изправяне на ЖР ст. 2тр. норм. ЪМ 20-952 | 1.295,72      | 1.295,72             |
| 0000000750                       | ЕМЕР030120F | 0      | БР          | Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 2м ЪМ 20-952  | 1.346,98      | 1.346,98             |
| 0000000760                       | ЕМЕР030120G | 0      | БР          | Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 4м ЪМ 20-952  | 1.393,79      | 1.393,79             |
| 0000000770                       | ЕМЕР030120H | 0      | БР          | Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 6м ЪМ 20-952  | 1.451,16      | 1.451,16             |
| 0000000780                       | ЕМЕР030120I | 0      | БР          | Изправяне на ЖР ст. 2тр. норм. ЪМ 60-952 | 1.534,58      | 1.534,58             |
| 0000000790                       | ЕМЕР030120J | 0      | БР          | Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 2м ЪМ 60-952  | 1.579,70      | 1.579,70             |
| ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 |             |        |             |  |               |                      |
| 0000000800                       | ЕМЕР030120K |        |             | Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 4м ЪМ 60-952  |               |                      |

| Позиция   | Материал    | Колич. | Мер. единица | Описание                                 | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|---|-------------|--------|--------------|--|---------------|----------------------|
| 0000000810  | ЕМЕР030120L | 0      | БР           | Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 6м ЪМ 60-952  | 1.627,86      | 1.627,86             |
| 0000000820  | ЕМЕР030120M | 0      | БР           | Изправяне на ЖР ст. 2тр. норм. ЪМ 90-952 | 1.727,40      | 1.727,40             |
| 0000000830  | ЕМЕР030120N | 0      | БР           | Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 3м ЪМ 90-952  | 1.881,17      | 1.881,17             |
| 0000000840  | ЕМЕР030120O | 0      | БР           | Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 6м ЪМ 90-952  | 1.983,92      | 1.983,92             |
| 0000000850  | ЕМЕР0301250 | 0      | БР           | Добавка за нестандартен монтаж ЖР стълб  | 2.079,20      | 2.079,20             |
|   |             | 0      | БР           |  | 698,92        | 698,92               |
| Начислява се към позиции от подраздел 03.01 15 и 03.01 20 в случай, че не са изпълнени условията за стандартен монтаж /00.02 45 0/. Единичната цена по тази позиция не може да надвишава 50% от средно аритметичната стойност на единичните цени от подраздел 03.01 15 и 03.01 20   |             |        |              |  |               |                      |
| 0000000860  | ЕМЕР0301300 |        |              | Добавка за сгл.ЖР с болтови съединения   |               |                      |
|   |             | 0      | БР           |  | 1.450,00      | 1.450,00             |
| Добавка за сглобяване на ЖР стълб с болтови съединения. Сглобяване на всички части на стълба, включително конзолите с болтови съединения. Решението за монтаж на такъв вид стълб се взема от Възложителя. Тази добавка не може да бъде дублирана с Добавка за нестандартен монтаж на ЖР стълб, т.е. разходите за нестандартен монтаж също трябва да бъдат предвидени.   |             |        |              |  |               |                      |
| 0000000870  | ЕМЕР0301350 |        |              | Добавка за по-голяма основа              |               |                      |
|   |             | 0      | м3           |  | 290,00        | 290,00               |
| Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А": от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъде възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон. |             |        |              |  |               |                      |
| 0000000880  | ЕМЕР0302050 |        |              | Монтаж на подпорен изолатор              |               |                      |
|   |             | 0      | БР           |  | 20,54         | 20,54                |
| Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пласмасова втулка на кука или стержен.   |             |        |              |  |               |                      |
| 0000000890  | ЕМЕР0302100 |        |              | Монтаж на изолаторна верига              |               |                      |
|   |             | 0      | БР           |  | 22,35         | 22,35                |
| Монтаж на изолаторна верига:Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема.   |             |        |              |  |               |                      |
| 0000000900  | ЕМЕР0302150 |        |              | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор  |               |                      |
|   |             | 0      | БР           |  | 22,89         | 22,89                |
| Монтаж на опъвателен силиконов изолатор. Монтиране на опъвателен изолатор с помоща на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема   |             |        |              |  |               |                      |
| 0000000910  | ЕМЕР0303050 |        |              | Монтаж трипр.линия с проводник АС 50мм2  |               |                      |
|   |             | 0      | м            |  | 4,51          | 4,51                 |
| Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения.   |             |        |              |  |               |                      |
| 0000000920  | ЕМЕР0303100 |        |              | Монтаж трипр.линия с проводник АС 70мм2  |               |                      |
|   |             | 0      | м            |  | 5,19          | 5,19                 |
| Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения.   |             |        |              |  |               |                      |
| 0000000930  | ЕМЕР0303150 |        |              | Монтаж трипр.линия с проводник АС 95мм2  |               |                      |
|   |             | 0      | м            |  | 5,71          | 5,71                 |
| Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения.   |             |        |              |  |               |                      |
| 0000000940  | ЕМЕР0304050 |        |              | Монтаж секц.р-л(РОСМ/РОММ)20kV в/у стълб |               |                      |

| Позиция    | Материал  | Колич. | Мер.единица | Описание                                 | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|------------|---|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
|            |   | 0      | БР          |  | 296,13        | 296,13               |
|            | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб - съгласно инструкцията на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване.   |        |             |  |               |                      |
| 0000000950 | ЕМЕР0304100   |        |             | Монтаж р-л за ОМ (РОМ) 20kV на стълб     |               |                      |
|            |   | 0      | БР          |  | 276,18        | 276,18               |
|            | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкцията на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване.   |        |             |  |               |                      |
| 0000000960 | ЕМЕР0305050   |        |             | Монтаж конзола за СБ стълб               |               |                      |
|            |   | 0      | БР          |  | 26,00         | 26,00                |
|            | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб: Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи.   |        |             |  |               |                      |
| 0000000970 | ЕМЕР0305060   |        |             | Монтаж конзоли/к-т/-СБ стълб за 2 тройки |               |                      |
|            |   | 0      | БР          |  | 171,40        | 171,40               |
|            | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки. Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи.   |        |             |  |               |                      |
| 0000000980 | ЕМЕР0305100   |        |             | Доставка и монтаж откл.конзола за ЖР ст. |               |                      |
|            |   | 0      | БР          |  | 140,27        | 140,27               |
|            | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб: Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи.  |        |             |  |               |                      |
| 0000000990 | ЕМЕР0306050   |        |             | Направа на превръзки на АС проводник     |               |                      |
|            |   | 0      | БР          |  | 6,05          | 6,05                 |
|            | Направа превръзки на АС проводник /спирална превръзка/. Направа на превръзка, включително направа на биглите(стремена) и бандажиране.   |        |             |  |               |                      |
| 0000001000 | ЕМЕР0306100   |        |             | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. |               |                      |
|            |   | 0      | БР          |  | 107,90        | 107,90               |
|            | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Монтиране на помощна конзола, върху нея се закрепва заземителна шина, пробиват се 3 бр. отвори на заземителната шина и конзолата, присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината, присъединява се спусък (заземит. контур) на конзолата към заземителя, посредством заземителна клема. Доставката на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя.  |        |             |  |               |                      |
| 0000001010 | ЕМЕР0306150   |        |             | Подмяна на вентилни отводи комплект 3бр. |               |                      |
|            |   | 0      | БР          |  | 108,07        | 108,07               |
|            | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата.   |        |             |  |               |                      |
| 0000001020 | ЕМЕР0306200   |        |             | Боядисване ЖР стълб                      |               |                      |
|            |   | 0      | м2          |  | 22,00         | 22,00                |
|            | Боядисване ЖР стълб<br>Почиставане на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междино покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайлак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изскване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431; БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522. Доставката на всички материали е от Изпълнителя. |        |             |  |               |                      |
| 0000001030 | ЕМЕР0306250   |        |             | Монтаж таб. ОЖ на ЖР ст. за ел.пров.20kV |               |                      |
|            |   | 0      | БР          |  | 5,07          | 5,07                 |
|            | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 kV<br>Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение: Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя.  |        |             |  |               |                      |
| 0000001040 | ЕМЕР0306300   |        |             | Направа на надписи върху стълб           |               |                      |
|            |   | 0      | БР          |  | 6,80          | 6,80                 |



| Позиция  | Материал    | Колич. | Мер единица | Описание                                 | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|--|-------------|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
| Направа на надписи върху стълб :Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж).<br>Доставка на всички материали е от Изпълнителя.  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001050   | ЕМЕР0306350 |        |             | Монтаж носеща/опъват.кл. към изол.верига |               |                      |
|  |             | 0      | БР          |  | 11,24         | 11,24                |
| Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника.  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001060   | ЕМЕР0306400 |        |             | Направа на мостово съединение            |               |                      |
|  |             | 0      | БР          |  | 5,41          | 5,41                 |
| Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001070   | ЕМЕР0306500 |        |             | Регулиране на провеса на проводник       |               |                      |
|  |             | 0      | БР          |  | 48,42         | 48,42                |
| Регулиране на провеса на проводник :Демонтиране на превръзките, регулиране на провеса и направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране /за бр. стълба в опъвателно поле/.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001080   | ЕМЕР0306550 |        |             | Монтаж на защитни накладки за птици      |               |                      |
|  |             | 0      | БР          |  | 150,00        | 150,00               |
| Монтаж на защитни накладки за птици<br>Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001090   | ЕМЕР0307050 |        |             | Почистване на основата на стълб          |               |                      |
|  |             | 0      | БР          |  | 70,00         | 70,00                |
| Почистване на основата на стълб. Почистване на основата на стълба от пръст и разстителност до откриване на бетоновия фундамент.  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001100   | ЕМЕР0307100 |        |             | Полагане замазка-укрепване фонд.същ.ст.  |               |                      |
|  |             | 0      | м2          |  | 30,04         | 30,04                |
| Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб. Оформяне на шапка полагане на замазка.<br>Доставка на всички материали е от Изпълнителя.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001110   | ЕМЕР0307150 |        |             | Полагане бетон-укрепване фонд.същ.ст.    |               |                      |
|  |             | 0      | м3          |  | 197,03        | 197,03               |
| Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб :Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж,<br>полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон.Доставка на всички материали е от Изпълнителя.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001120   | ЕМЕР0307200 |        |             | Възстановяване корозирала мет.осн.ЖР ст. |               |                      |
|  |             | 0      | БР          |  | 106,84        | 106,84               |
| Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб :Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална<br>кострукция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на<br>обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон.Цената е за един монтаж.Доставка на всички материали е от Изпълнителя. |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001130   | ЕМЕР0308050 |        |             | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV      |               |                      |
|  |             | 0      | м           |  | 1,47          | 1,47                 |
| Демонтаж на трипроводна линия 20 kV :Освобождаване на превръзките от носещия изолатор освобождаване на проводника от<br>опъвателната клеми с лебедка, пускане на земята и събиране.  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001140   | ЕМЕР0308100 |        |             | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) |               |                      |
|  |             | 0      | БР          |  | 8,72          | 8,72                 |
| Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождаване на щифтовете от двете страни.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001150   | ЕМЕР0308120 |        |             | Демонтаж на носещ изолатор               |               |                      |
|  |             | 0      | БР          |  | 8,53          | 8,53                 |
| Демонтаж на носещ изолатор. Демонтиране на изолатора, включително освобождаване на превръзките.  |             |        |             |  |               |                      |

| Позиция   | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание                                 | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|---|-------------|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
| 0000001160  | ЕМЕР0308150 |        |             | Демонтаж на СБ стълб                     |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 150,17        | 150,17               |
| <p>Демонтаж на СБ стълб :Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен ако има такава, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси.</p>   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001170  | ЕМЕР0308200 |        |             | Демонтаж на ЖР стълб                     |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 261,24        | 261,24               |
| <p>Демонтаж на ЖР стълб :Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, демонтиране от болтови съединения при основата.</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001180  | ЕМЕР0308210 |        |             | Демонтаж бетонов фундамент за ЖР стълб   |               |                      |
|   |             | 0      | м3          |  | 109,52        | 109,52               |
| <p>Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб. Разкопаване, разкъртване, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура.</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001190  | ЕМЕР0308250 |        |             | Демонтаж на дървен стълб                 |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 102,05        | 102,05               |
| <p>Демонтаж на дървен стълб с или без приставки :Разкопаване на основата на стълба или развиване на болтовите съединения. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси.</p>   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001200  | ЕМЕР0308300 |        |             | Демонтаж на куки и конзоли               |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 18,00         | 18,00                |
| <p>Демонтаж на куки и конзоли. Отвиване на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата.</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001210  | ЕМЕР0308350 |        |             | Демонтаж конзоли/к-т/-СБ стълб-2 тройки  |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 110,21        | 110,21               |
| <p>Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки. Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите.</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001220  | ЕМЕР0308400 |        |             | Демонтаж на носеща или опъвателна клема  |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 13,23         | 13,23                |
| <p>Демонтаж на носеща или опъвателна клема. Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата.</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001230  | ЕМЕР0308500 |        |             | Отвързване/привързване.трипров.линия20kV |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 120,00        | 120,00               |
| <p>Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб. Прихващане на проводника с лебедка, освобождаване на превръзките от носещите изолатори или проводниците от носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна линия.</p> |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001240  | ЕМЕР0308600 |        |             | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 121,62        | 121,62               |
| <p>Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV. Демонтаж на РОС, РОМ, РОМзК, РОСМ или РОММ 20 kV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др.</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001250  | ЕМЕР0401050 |        |             | Изправяне СБ НЦ 250/9,5 или дървен стълб |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 307,20        | 307,20               |
| <p>Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб. Пикетиране, направа на изкоп,</p>  |             |        |             |  |               |                      |

| Позиция    | Материал   | Колич. | Мер.единица | Описание   | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|------------|--|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
|            | изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас B10, зариване и трамбоване (съгласно приложен чертеж). Доставка на бетона е от Изпълнителя.   |        |             |  |               |                      |
| 0000001260 | ЕМЕР0401150  |        |             | Изправяне на СБ стълб КЦ 590/9,5                     |               |                      |
|            |  | 0      | БР          |  | 374,82        | 374,82               |
|            | Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5. Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас B10, зариване и трамбоване (съгласно приложен чертеж). Доставка на бетона е от Изпълнителя.  |        |             |  |               |                      |
| 0000001270 | ЕМЕР0401200  |        |             | Изправяне на СБ стълб ЪЦ 835/9,5                     |               |                      |
|            |  | 0      | БР          |  | 463,38        | 463,38               |
|            | Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5. Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас B10, зариване и трамбоване (съгласно приложен чертеж). Доставка на бетона е от Изпълнителя.  |        |             |  |               |                      |
| 0000001280 | ЕМЕР0401210  |        |             | Отвесиране на СБ стълб НН                            |               |                      |
|            |  | 0      | БР          |  | 209,87        | 209,87               |
|            | Отвесиране на стоманобетонен стълб НН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас B10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставка на бетона е от Изпълнителя.  |        |             |  |               |                      |
| 0000001290 | ЕМЕР0401250  |        |             | Добавка за нестандартен монтаж СБ стълб              |               |                      |
|            |  | 0      | БР          |  | 183,08        | 183,08               |
|            | Добавка за нестандартен монтаж на стоманобетонен стълб<br>Начислява се към позиции 04.01 05 0, 04.01 15 0 и 04.01 20 0 в случай, че не са изпълнени условията за стандартен монтаж /00.02 45 0/<br>Единичната цена по тази позиция не може да надвишава 50% от средно аритметичната стойност на единичните цени от позиции 04.01 05 0, 04.01 15 0 и 04.01 20 0 |        |             |  |               |                      |
| 0000001300 | ЕМЕР0402050  |        |             | Монтаж на изолатор с кука на стълб                   |               |                      |
|            |  | 0      | БР          |  | 7,80          | 7,80                 |
|            | Монтаж на изолатор с кука на стълб :Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки   |        |             |  |               |                      |
| 0000001310 | ЕМЕР0402100  |        |             | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки              |               |                      |
|            |  | 0      | БР          |  | 9,14          | 9,14                 |
|            | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки:<br>Набиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба, демонтаж и монтаж на превръзки.  |        |             |  |               |                      |
| 0000001320 | ЕМЕР0403030  |        |             | Изтегляне на усукан пр. 3x120+95 mm <sup>2</sup>     |               |                      |
|            |  | 0      | м           |  | 4,61          | 4,61                 |
|            | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm <sup>2</sup><br>Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x120 + 95 mm <sup>2</sup> на опъвателните и носещи клеми.   |        |             |  |               |                      |
| 0000001330 | ЕМЕР0403050  |        |             | Изтегляне усукан изол.пров. 3x70+71,5mm <sup>2</sup> |               |                      |
|            |  | 0      | м           |  | 4,65          | 4,65                 |
|            | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x70+71,5mm <sup>2</sup><br>Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x70+71,5mm <sup>2</sup> на опъвателните и носещи клеми.   |        |             |  |               |                      |
| 0000001340 | ЕМЕР0403100  |        |             | Изтегляне усукан изол.пров. 3x35+54,6mm <sup>2</sup> |               |                      |
|            |  | 0      | м           |  | 3,86          | 3,86                 |
|            | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x35+54,6mm <sup>2</sup><br>Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x35+54,6mm <sup>2</sup> на опъвателните и носещи клеми.   |        |             |  |               |                      |
| 0000001350 | ЕМЕР0403150  |        |             | Изтегляне усукан изол.пров. 4x16mm <sup>2</sup>      |               |                      |
|            |  | 0      | м           |  | 3,55          | 3,55                 |
|            | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4x16mm <sup>2</sup><br>Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 mm <sup>2</sup> на опъвателните и носещи клеми.  |        |             |  |               |                      |
| 0000001360 | ЕМЕР0403200  |        |             | Изтегляне усукан изол.пров. 2x16mm <sup>2</sup>      |               |                      |

| Позиция    | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание   | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|------------|-------------|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
|            |             | 0      | м           | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2x16мм <sup>2</sup><br>Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 мм <sup>2</sup> на опъвателните и носещи клеми.  | 2,93          | 2,93                 |
| 0000001370 | ЕМЕР0403250 | 0      | м           | Монтаж на единичен проводник АС-25мм <sup>2</sup>  | 1,33          | 1,33                 |
|            |             | 0      | м           | Изтегляне на проводника АС-25мм <sup>2</sup> на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки   |               |                      |
| 0000001380 | ЕМЕР0403300 | 0      | м           | Монтаж на единичен проводник АС-35мм <sup>2</sup>  | 1,43          | 1,43                 |
|            |             | 0      | м           | Изтегляне на проводника АС-35мм <sup>2</sup> на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки   |               |                      |
| 0000001390 | ЕМЕР0403350 | 0      | м           | Монтаж на единичен проводник АС-50мм <sup>2</sup>  | 1,63          | 1,63                 |
|            |             | 0      | м           | Изтегляне на проводника АС-50мм <sup>2</sup> на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки   |               |                      |
| 0000001400 | ЕМЕР0404050 | 0      | БР          | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула   | 12,37         | 12,37                |
|            |             | 0      | БР          | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула.Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между клиновете,<br>вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката).   |               |                      |
| 0000001410 | ЕМЕР0404100 | 0      | БР          | Монтаж на опъват.кл. за самоносещ пров-к   | 12,02         | 12,02                |
|            |             | 0      | БР          | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник.Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към конзолата (куката).<br>За проводник 4x16 или 2x16.   |               |                      |
| 0000001420 | ЕМЕР0404200 | 0      | БР          | Монтаж носеща клема с конзола на стълб   | 12,31         | 12,31                |
|            |             | 0      | БР          | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба.Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или стоманена лента,<br>отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя превръзки,<br>според инструкцията на производителя. |               |                      |
| 0000001430 | ЕМЕР0404220 | 0      | БР          | Монтаж на носеща кл. за самоносещ пров-к   | 10,89         | 10,89                |
|            |             | 0      | БР          | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на проводника, затягане.   |               |                      |
| 0000001440 | ЕМЕР0404250 | 0      | БР          | Монтаж на отклонителна клема   | 7,41          | 7,41                 |
|            |             | 0      | БР          | Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата затягане до скъсване на предпазната глава.   |               |                      |
| 0000001450 | ЕМЕР0404300 | 0      | БР          | Монтаж токова или биметална клема  | 5,05          | 5,05                 |
|            |             | 0      | БР          | Монтаж токова или биметална клема.Присъединяване на клемата към биглите(стремената) и отклонение към абонатите с винтови съединения.   |               |                      |
| 0000001460 | ЕМЕР0404350 | 0      | БР          | Направа съед-е изол.пров. с изол.маншон  | 6,50          | 6,50                 |
|            |             | 0      | БР          | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници,<br>поставяне на маншона, кербоване на маншона.   |               |                      |
| 0000001470 | ЕМЕР0405050 | 0      | БР          | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб   | 7,77          | 7,77                 |
|            |             | 0      | БР          | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента.  |               |                      |
| 0000001480 | ЕМЕР0405100 |        |             | Монтаж фасадна конзола (кука) в/у стена  |               |                      |

| Позиция   | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание                                 | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|---|-------------|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
|   |             | 0      | БР          |  | 11,37         | 11,37                |
| <p>Монтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове.<br/>Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя.</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001490  | ЕМЕР0406050 |        |             | Монтаж рогатка                           |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 15,80         | 15,80                |
| <p>Монтаж рогатка.Повдигане на височина за поставяне на стълба и трайно захващане към стълба.</p>   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001500  | ЕМЕР0406100 |        |             | Монтаж осветит.тяло в/у рогатка на стълб |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 17,49         | 17,49                |
| <p>Монтаж осветително тяло върху рогатка на стълб.Повдигане на височина на рогатката, закрепване с помоща на винтови съединения и присъединяване към мрежата.</p>   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001510  | ЕМЕР0407050 |        |             | Монтаж на тапа за усукан изол.проводник  |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 1,34          | 1,34                 |
| <p>Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника.</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001520  | ЕМЕР0407100 |        |             | Направа мост.съед.повт.зазем. на СБ ст.  |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 11,74         | 11,74                |
| <p>Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клема, проводник 50мм2, кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя.</p> |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001530  | ЕМЕР0407150 |        |             | Монтаж стълб.разед. за изол.пров. 0,4kV  |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 58,91         | 58,91                |
| <p>Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свърване на проводниците към клемите.</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001540  | ЕМЕР0407200 |        |             | Монтаж вентилни отводи НН комплект 3бр.  |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 27,92         | 27,92                |
| <p>Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клема и присъединяване на ВО към зазеителната планка.</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001550  | ЕМЕР0408050 |        |             | Демонтаж на стоманобетонен стълб         |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 132,26        | 132,26               |
| <p>Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помоща на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси.</p>                 |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001560  | ЕМЕР0408100 |        |             | Демонтаж на куки и изолатори             |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 4,04          | 4,04                 |
| <p>Демонтиране на изолятора, отвиване на болтовите съединения демонтиране на куката.</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001570  | ЕМЕР0408150 |        |             | Демонтаж на ед.пров. от въздушна мр. НН  |               |                      |
|   |             | 0      | м           |  | 0,45          | 0,45                 |
| <p>Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника.</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001580  | ЕМЕР0408200 |        |             | Демонтаж рогатка в ком-т с осветит.тяло  |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 12,78         | 12,78                |
| <p>Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло. Укрепване на рогатката към стълба отвиване на винтови съединения спускане към основата на стълба.</p>   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001590  | ЕМЕР0408250 |        |             | Демонтаж рекордом.откл. /към клинета/    |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 17,17         | 17,17                |
| <p>Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/. Отсъединяване, демонтаж на клемата, събиране на проводника.Цената е за едно отклонение без значение монофазно или трифазно.</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000001600  | ЕМЕР0408300 |        |             | Отвързване/привързване-проводници-ВЛНН   |               |                      |
|   |             | 0      | БР          |  | 93,00         | 93,00                |
| <p>Отвързване и привързване на проводници, включително отклонения към клиенти, при подмяна на стълб на ВЛ НН. Прихващане на проводниците с лебедка, демонтаж на клемите, освобождаване на</p>   |             |        |             |  |               |                      |

| Позиция    | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание  | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|------------|-------------|--------|-------------|---|---------------|----------------------|
|            |             |        |             | превръзките от изолаторите, отпускане на проводниците.<br>Прихващане на проводниците с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки, монтаж на клемите. Цената е за един стълб независимо от броя на проводниците и отклоненията. |               |                      |
| 0000001610 | ЕМЕР0408350 |        |             | Демонтаж на усукан проводник до 4x16мм2   |               |                      |
|            |             | 0 м    |             |   | 1,90          | 1,90                 |
|            |             |        |             | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4x16мм2<br>Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника.  |               |                      |
| 0000001620 | ЕМЕР0408400 |        |             | Демонтаж на усукан пров. до 4x120мм2  |               |                      |
|            |             | 0 м    |             |   | 4,70          | 4,70                 |
|            |             |        |             | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4x120мм2<br>Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника.   |               |                      |
| 0000001630 | ЕМЕР050105A |        |             | Доставка,изправяне,укрепване пом.стълб  |               |                      |
|            |             | 0 БР   |             |   | 269,57        | 269,57               |
|            |             |        |             | Доставка, изправяне и укрепване, на помощен стълб /стоманена тръба /, за осигуряване на габарит. /по чертеж/, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изскване от институции за боядисване в друг цвят.  |               |                      |
| 0000001640 | ЕМЕР050105B |        |             | Доставка,изправяне,укрепв.ст.констр.до4м  |               |                      |
|            |             | 0 БР   |             |   | 191,57        | 191,57               |
|            |             |        |             | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изскване от институции за боядисване в друг цвят..  |               |                      |
| 0000001650 | ЕМЕР050105C |        |             | Доставка,изправяне,укрепв.ст.констр.до7м  |               |                      |
|            |             | 0 БР   |             |   | 314,81        | 314,81               |
|            |             |        |             | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изскване от институции за боядисване в друг цвят.   |               |                      |
| 0000001660 | ЕМЕР050105D |        |             | Доставка,изправяне,укрепв.ст.констр.9,5м  |               |                      |
|            |             | 0 БР   |             |   | 470,35        | 470,35               |
|            |             |        |             | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж - броя на куките е според необходимостта/, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изскване от институции за боядисване в друг цвят.                           |               |                      |
| 0000001670 | ЕМЕР050105E |        |             | Направа,монтаж дребни креп.ст.констр.   |               |                      |
|            |             | 0 кг   |             |   | 6,14          | 6,14                 |
|            |             |        |             | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Сглобяване или заваряване на метални елементи.<br>Доставка на всички материали от Изпълнителя.   |               |                      |
| 0000001680 | ЕМЕР050105F |        |             | Изпр./укр.стълб-стъклонап.полиестер.до4м  |               |                      |
|            |             | 0 БР   |             |   | 80,52         | 80,52                |
|            |             |        |             | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас B10 /по чертеж/.  |               |                      |
| 0000001690 | ЕМЕР050105G |        |             | Изпр./укр.стълб-стъклонап.полиестер.до9м  |               |                      |
|            |             | 0 БР   |             |   | 133,20        | 133,20               |
|            |             |        |             | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас B10 /по чертеж/.  |               |                      |
| 0000001700 | ЕМЕР0501100 |        |             | Демонтаж дребни креп.ст.констр.   |               |                      |
|            |             | 0 кг   |             |   | 2,48          | 2,48                 |
|            |             |        |             | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции.  |               |                      |
| 0000001710 | ЕМЕР0502050 |        |             | "Монтаж елмер.таб. "А", "Амини" на ко   |               |                      |
|            |             | 0 БР   |             |   | 23,81         | 23,81                |
|            |             |        |             | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване  |               |                      |

| Позиция    | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание  | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|------------|-------------|--------|-------------|---|---------------|----------------------|
|            |             |        |             | на отворите, трайно   |               |                      |
|            |             |        |             | захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са       |               |                      |
|            |             |        |             | доставка на Изпълнителя.  |               |                      |
| 0000001720 | ЕМЕР0502100 |        |             | Монтаж елмер.таб. "А"и"Амини" на стена  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |   | 24,97         | 24,97                |
|            |             |        |             | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж,                       |               |                      |
|            |             |        |             | разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством              |               |                      |
|            |             |        |             | крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя.  |               |                      |
| 0000001730 | ЕМЕР0502110 |        |             | Монтаж елмер.таб. на стълб  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |   | 28,68         | 28,68                |
|            |             |        |             | Монтаж електромерно табло на стълб.Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно          |               |                      |
|            |             |        |             | захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното       |               |                      |
|            |             |        |             | представяне 05.02 11 0.   |               |                      |
| 0000001740 | ЕМЕР0502150 |        |             | "Монтаж елмер.таб. ""В"" на констр."  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |   | 29,69         | 29,69                |
|            |             |        |             | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите,  |               |                      |
|            |             |        |             | трайно  |               |                      |
|            |             |        |             | захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са         |               |                      |
|            |             |        |             | доставка на Изпълнителя.  |               |                      |
| 0000001750 | ЕМЕР0502200 |        |             | "Монтаж елмер.таб. ""В"" на стена"  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |   | 31,02         | 31,02                |
|            |             |        |             | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно |               |                      |
|            |             |        |             | захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на     |               |                      |
|            |             |        |             | Изпълнителя.  |               |                      |
| 0000001760 | ЕМЕР0502250 |        |             | "Монтаж електромерно табло тип ""В+"""  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |   | 43,05         | 43,05                |
|            |             |        |             | Монтаж електромерно табло тип "В+"-съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на      |               |                      |
|            |             |        |             | мястото, монтаж, укрепване  |               |                      |
|            |             |        |             | и нивелиране на фундамента, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента.                     |               |                      |
| 0000001770 | ЕМЕР0502300 |        |             | Монтаж нест.елмер.таб.на.бет.фунд.,стена  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |   | 60,00         | 60,00                |
|            |             |        |             | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена   |               |                      |
|            |             |        |             | Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/.         |               |                      |
| 0000001780 | ЕМЕР0503050 |        |             | Монтаж електромер еднофазен   |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |   | 7,12          | 7,12                 |
|            |             |        |             | Монтаж електромер еднофазен.Захващане на ел-мера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на     |               |                      |
|            |             |        |             | проводниците към клемите.   |               |                      |
| 0000001790 | ЕМЕР0503100 |        |             | Монтаж електромер трифазен  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |   | 10,42         | 10,42                |
|            |             |        |             | Монтаж електромер трифазен.Захващане на ел-мера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на      |               |                      |
|            |             |        |             | проводниците към клемите.   |               |                      |
| 0000001800 | ЕМЕР0503150 |        |             | Монтаж тарифен часовник   |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |   | 4,76          | 4,76                 |
|            |             |        |             | Монтаж тарифен превключвател.Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на               |               |                      |
|            |             |        |             | проводниците към клемите.   |               |                      |
| 0000001810 | ЕМЕР0504050 |        |             | Монтаж на авт.пр-л1р,пр-лD02,редова.кл.   |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |   | 2,36          | 2,36                 |
|            |             |        |             | Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клемата.                                |               |                      |
|            |             |        |             | Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите.  |               |                      |
| 0000001820 | ЕМЕР0504100 |        |             | Монтаж на автоматичен предпазител 3р  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |   | 3,92          | 3,92                 |
|            |             |        |             | Монтаж на автоматичен предпазител 3р.Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите.       |               |                      |
| 0000001830 | ЕМЕР0504150 |        |             | Монтаж на триполюсен разединител  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |   | 10,82         | 10,82                |
|            |             |        |             | Монтаж на триполюсен разединител.Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите.                  |               |                      |

| Позиция  | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание  | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|--|-------------|--------|-------------|---|---------------|----------------------|
| 0000001840   | ЕМЕР0505050 | 0      | м           | Изтегляне каб.НН до 4x10mm <sup>2</sup> на обтяжка    | 3,43          | 3,43                 |
| Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm <sup>2</sup> на обтяжка.   |             |        |             |   |               |                      |
| Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела  |             |        |             |   |               |                      |
| с обтяжната тел и привързване към две опори.Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя.  |             |        |             |   |               |                      |
| 0000001850   | ЕМЕР0505100 | 0      | м           | Укрепване каб.у.п.НН до 4x16mm <sup>2</sup> по стена  | 3,79          | 3,79                 |
| Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm <sup>2</sup> по стена.Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите.Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя.  |             |        |             |   |               |                      |
| 0000001860   | ЕМЕР0505150 | 0      | м           | Изтегляне каб.сноп/усук.пров./ 4x16мм <sup>2</sup>    | 2,89          | 2,89                 |
| Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4x16мм <sup>2</sup> . Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4x16мм <sup>2</sup> .   |             |        |             |   |               |                      |
| 0000001870   | ЕМЕР0505200 | 0      | м           | Изтегляне каб.сноп/усук.пров./ 2x16мм <sup>2</sup>    | 2,57          | 2,57                 |
| Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2x16мм <sup>2</sup> . Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2x16мм <sup>2</sup> .  |             |        |             |   |               |                      |
| 0000001880   | ЕМЕР0505250 | 0      | м           | Изтегляне каб. по лав.,скар и каб.кан.                | 6,10          | 6,10                 |
| Изтегляне на кабели по лавици, скар и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане /изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя.  |             |        |             |   |               |                      |
| 0000001890   | ЕМЕР0505300 | 0      | БР          | Илт-е.каб.снопAl/Rдо4x35-ст.стъкло.пол-р              | 12,16         | 12,16                |
| Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4x35 mm <sup>2</sup> в стълб от стъклонапълнен полиестер. Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. Цената е за един брой кабелен сноп. |             |        |             |   |               |                      |
| 0000001900   | ЕМЕР050605A | 0      | БР          | Свързване кабел НН до 2x10 мм <sup>2</sup>            | 3,30          | 3,30                 |
| кабел НН до 2x10 мм <sup>2</sup> .   |             |        |             |   |               |                      |
| 0000001910   | ЕМЕР050605B | 0      | БР          | Свързване кабел НН до 4x10 мм <sup>2</sup>            | 5,15          | 5,15                 |
| кабел НН до 4x10 мм <sup>2</sup> .   |             |        |             |   |               |                      |
| 0000001920   | ЕМЕР050605C | 0      | БР          | Свързване кабел 4x16 мм <sup>2</sup> ,керб. с каб.об. | 7,66          | 7,66                 |
| кабел 4x16 мм <sup>2</sup> и кербоване с 4бр.кабелни обувки.   |             |        |             |   |               |                      |
| 0000001930   | ЕМЕР050605D | 0      | БР          | Свързване ед.пров. до 50мм <sup>2</sup> с каб.об.     | 5,63          | 5,63                 |
| Свързване на единичен проводник до 50мм <sup>2</sup> към съоръжение с кабелни обувки.  |             |        |             |   |               |                      |
| Премахване на изолацията, кербоване на два броя кабелни обувки, свързване посредством крепежни елементи.   |             |        |             |   |               |                      |
| 0000001940   | ЕМЕР050605E | 0      | БР          | Свързване ед.пров. или кабел до 240мм <sup>2</sup>    | 9,39          | 9,39                 |
| Свързване на единичен проводник или кабел до 240мм <sup>2</sup> към съоръжение. Премахване на изолацията и свързване от двете страни.  |             |        |             |   |               |                      |
| 0000001950   | ЕМЕР0507050 | 0      | БР          | Мон-ж,укреп.гоф.тр.доФ37мм, до3м, стълб               | 8,26          | 8,26                 |
| Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с PVC покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб  |             |        |             |   |               |                      |
| Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и привързването и към стълба с лента от  |             |        |             |   |               |                      |



| Позиция    | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание   | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|------------|-------------|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
|            |             |        |             | неръждаема стомана 19x0,75мм, през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух с лепилен слой е доставка на Изпълнителя.  |               |                      |
| 0000001960 | ЕМЕР0507060 |        |             | Монтаж,укреп.гоф.тр. до Ф37мм към стена  |               |                      |
|            |             | 0      | м           |  | 6,73          | 6,73                 |
|            |             |        |             | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с PVC покритие, до Ф37мм към стена<br>Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и укрепване по стената с помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух.<br>Термосвиваемият шлаух с лепилен слой, дюбелите и винтовете са доставка на Изпълнителя.       |               |                      |
| 0000001970 | ЕМЕР0507100 |        |             | Подмяна на секретна брава  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 7,36          | 7,36                 |
|            |             |        |             | Подмяна на секретна брава. Демонтаж/монтаж - закрепване на секретната брава към вратата посредством болтово съединение.  |               |                      |
| 0000001980 | ЕМЕР0507150 |        |             | Монтаж на кабелна марка  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 0,85          | 0,85                 |
|            |             |        |             | Монтаж на кабелна марка.Надписване и монтаж.   |               |                      |
| 0000001990 | ЕМЕР0507200 |        |             | Изрязване отвори в същест.мет.елмер.таб.   |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 11,60         | 11,60                |
|            |             |        |             | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Оразмеряване на отвора за осигуряване на визуален достъп до елекотрмера, изрязване, монтаж на прозорец от удароустойчив и UV устойчив материал. Доставка на всички материли от Изпълнителя.   |               |                      |
| 0000002000 | ЕМЕР0507250 |        |             | Бояд-е.ел-мерни.табла,касети,мет.констр.   |               |                      |
|            |             | 0      | м2          |  | 12,48         | 12,48                |
|            |             |        |             | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции<br>Почистване , премахване от стара боя и корозия, минизиране и двукратно боядисване с алкидна боя устойчива на атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. Доставка на всички материли от Изпълнителя. |               |                      |
| 0000002010 | ЕМЕР0507300 |        |             | Рециклиране врата ел.мерни таб. и касети   |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 81,21         | 81,21                |
|            |             |        |             | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети. Изправяне, напасване, заваряване и/или подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. табло или касета.  |               |                      |
| 0000002020 | ЕМЕР0508050 |        |             | Демонтаж на електромерно табло   |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 17,18         | 17,18                |
|            |             |        |             | Демонтаж на ел.мерно табло.Обезопасяване, отсъединяване на съществ. проводници, демонтаж на таблото и конструкцията, възстановяване.   |               |                      |
| 0000002030 | ЕМЕР0508100 |        |             | Демонтаж електромер еднофазен  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 3,90          | 3,90                 |
|            |             |        |             | Демонтаж електромер еднофазен.Отсъединяване на проводниците и демонтаж.  |               |                      |
| 0000002040 | ЕМЕР0508150 |        |             | Демонтаж електромер трифазен   |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 6,41          | 6,41                 |
|            |             |        |             | Демонтаж електромер трифазен.Отсъединяване на проводниците и демонтаж.   |               |                      |
| 0000002050 | ЕМЕР0508200 |        |             | Демонтаж тарифен часовник  |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 2,90          | 2,90                 |
|            |             |        |             | Демонтаж тарифен превключвател.Отсъединяване на проводниците и демонтаж.   |               |                      |
| 0000002060 | ЕМЕР0508250 |        |             | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р   |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 1,78          | 1,78                 |
|            |             |        |             | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р.Отсъединяване на проводниците и демонтаж.   |               |                      |
| 0000002070 | ЕМЕР0508300 |        |             | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р   |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 2,72          | 2,72                 |
|            |             |        |             | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р.Отсъединяване на проводниците и демонтаж.   |               |                      |
| 0000002080 | ЕМЕР0508350 |        |             | Демонтаж на триполюсен разединител   |               |                      |
|            |             | 0      | БР          |  | 6,32          | 6,32                 |
|            |             |        |             | Демонтаж на триполюсен разединител. Отсъединяване на проводниците и демонтаж.  |               |                      |

| Позиция   | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание                                 | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|---|-------------|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
| 0000002090  | ЕМЕР0508400 | 0      | БР          | Демонтаж основа за витлов предпазител 1р | 3,05          | 3,05                 |
| Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р.Отсъединяване на проводниците, демонтаж.  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002100  | ЕМЕР0508450 | 0      | БР          | Демонтаж на помощен метален стълб        | 81,25         | 81,25                |
| Демонтаж на помощен метален стълб .Прихващане стълба, разкопаване на основата до бетоновия пръстен, изваждане.  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002110  | ЕМЕР0601050 | 0      | м           | Монтаж на ед.алум. шини м/у съоръжения   | 8,39          | 8,39                 |
| Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения. Монтиране с болтови връзки на металната капа на подпорните изолатори и местата за присъединяване на съоръженията, включително боядисване на шините в съответния цвят с алкидна боя. Доставка на всички материали за боядисване е от Изпълнителя.       |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002120  | ЕМЕР0601100 | 0      | БР          | Монтаж на мощностен разединител          | 167,10        | 167,10               |
| Монтаж на мощностен разединител.Трайно закрепване към конструкция или стена. Монтаж на ръчно лостово задвижване и блокировки, свърване към съоръжения, заземяване. При необходимост от изработване на метелна конструкция се използва позиция - 05.01 05 Е.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002130  | ЕМЕР0601150 | 0      | БР          | Монтаж основа за предпаз. 20kV в/у к-ция | 33,62         | 33,62                |
| Монтаж на основа за високоволтови предпазител.Присъединяване на основата с болтове към готова метална конструкция или стена, заземяване на трите стойки чрез спусък от заземителната шина към заземителния контур. При необходимост от изработване на метелна конструкция се използва позиция - 05.01 05 Е. |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002140  | ЕМЕР0601200 | 0      | БР          | Подмяна на проходни изолатори            | 43,81         | 43,81                |
| Подмяна на проходни изолатори.Демонтаж, монтаж и свърване.  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002150  | ЕМЕР0601250 | 0      | БР          | Подмяна на подпорни изолатори            | 22,20         | 22,20                |
| Подмяна на подпорни изолатори.Демонтаж, монтаж и свърване.  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002160  | ЕМЕР0602050 | 0      | БР          | Монтаж силов транс-р СрН/НН до 1000kVA   | 645,58        | 645,58               |
| Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA.Монтаж,свързване към СрН и НН,заземяване,вкл. транспорт и специална механизация. Включително монтаж на покрива на БКТП, ако се изисква.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002170  | ЕМЕР0602080 | 0      | БР          | Монтаж на МТТ или МТМ                    | 550,00        | 550,00               |
| Монтаж на МТТ или МТМ   |             |        |             |  |               |                      |
| Монтаж върху готов фундамент, укрепване - съгласно инструкция на производителя.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002180  | ЕМЕР0602100 | 0      | БР          | Монтаж на разпределително табло НН       | 250,00        | 250,00               |
| Монтаж на разпределително табло НН. Монтаж, укрепване по указания от производителя начин. Включително и монтажа на рамката.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002190  | ЕМЕР0602120 | 0      | БР          | Мон-ж модул съед-лен/шиносъед-л/към РТНН | 102,49        | 102,49               |
| Монтаж на модул съединител /шиносъединител/ към разпределително табло НН. Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002200  | ЕМЕР0602150 | 0      | БР          | Подмяна на комутационна апаратура НН     | 48,14         | 48,14                |
| Подмяна на комутационна апаратура НН.Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и присъединяване на проводниците.  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002210  | ЕМЕР0602200 |        |             | Монтаж на метални лавици и скари         |               |                      |

| Позиция    | Материал    | Колич.   | Мер.единица | Описание  | Единична цена | Стоиност без ДДС BGN |
|------------|-------------|--|-------------|---|---------------|----------------------|
|            |             | 0  | м           | Монтаж на метални лавици и скари. Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя. | 24,88         | 24,88                |
| 0000002220 | ЕМЕР0603050 |  |             | Демонтаж ед.алум.шини /трифазна система/  |               |                      |
|            |             | 0  | м           |   | 4,91          | 4,91                 |
|            |             | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/.Отсъединяване от съоръженията и демонтаж.   |             |   |               |                      |
| 0000002230 | ЕМЕР0603100 |  |             | Демонтаж на разединител за СрН  |               |                      |
|            |             | 0  | БР          |   | 68,63         | 68,63                |
|            |             | Демонтаж на разединител за СрН.Отсъединяване от съоръженията и демонтаж.   |             |   |               |                      |
| 0000002240 | ЕМЕР0603150 |  |             | Демонтаж основа за предпаз. 20kV  |               |                      |
|            |             | 0  | БР          |   | 16,10         | 16,10                |
|            |             | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители.Отсъединяване от съоръженията и демонтаж.   |             |   |               |                      |
| 0000002250 | ЕМЕР0603200 |  |             | Демонтаж силов транс-р СрН/НН до 1000kVA  |               |                      |
|            |             | 0  | БР          |   | 517,33        | 517,33               |
|            |             | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA.Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ. Включително демонтаж на покрива на БКТП, ако се изисква.  |             |   |               |                      |
| 0000002260 | ЕМЕР0603250 |  |             | Демонтаж на разпределително табло НН  |               |                      |
|            |             | 0  | БР          |   | 77,08         | 77,08                |
|            |             | Демонтаж на разпределително табло НН.Отсъединяване от съоръженията и демонтаж.   |             |   |               |                      |
| 0000002270 | ЕМЕР0603300 |  |             | Демонтаж на кабел от ТП или касета  |               |                      |
|            |             | 0  | м           |   | 3,90          | 3,90                 |
|            |             | Демонтаж на кабел от ТП или касета.Отсъединяване и извеждане от съоръжението /трафопост, разпределителна касета/.  |             |   |               |                      |
| 0000002280 | ЕМЕР110101А |  |             | Трас.,напр.изк.каб.,ш.до0,45m, д.до0,9m   |               |                      |
|            |             | 0  | м3          |   | 50,51         | 50,51                |
|            |             | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване. Отчита се реалната кубатура, но не повече от 0,45м. - ширина и 0,90м. - дълбочина, без да се взема предвид вида на почвата и необходимостта от скосяване.  |             |   |               |                      |
| 0000002290 | ЕМЕР110101В |  |             | Трас.,напр.изк.каб.,ш.>0,45m, д.до1,4m  |               |                      |
|            |             | 0  | м3          |   | 51,49         | 51,49                |
|            |             | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване. Отчита се реалната кубатура, но не повече от предварително заявената от Възложителя, без да се взема предвид вида на почвата и необходимостта от скосяване.   |             |   |               |                      |
| 0000002300 | ЕМЕР110201А |  |             | Изкоп за търсене  |               |                      |
|            |             | 0  | м3          |   | 35,24         | 35,24                |
|            |             | Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане. Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо състояние. |             |   |               |                      |
| 0000002310 | ЕМЕР110201В |  |             | Изкоп до 5м3 I - IV категория почви   |               |                      |
|            |             | 0  | м3          |   | 45,00         | 45,00                |
|            |             | Изкоп до 5м3 I - IV категория почви  |             |   |               |                      |
| 0000002320 | ЕМЕР110201С |  |             | Изкоп до 5м3 V - VII категория почви  |               |                      |
|            |             | 0  | м3          |   | 60,00         | 60,00                |
|            |             | Изкоп до 5м3 V - VII категория почви   |             |   |               |                      |
| 0000002330 | ЕМЕР110201Д |  |             | Изкоп > от 5м3 I -IV категория почви  |               |                      |
|            |             | 0  | м3          |   | 45,00         | 45,00                |
|            |             | Изкоп по-голям от 5м3 I -IV категория почви  |             |   |               |                      |
| 0000002340 | ЕМЕР110201Е |  |             | Изкоп > от 5м3 V - VII категория почви  |               |                      |
|            |             | 0  | м3          |   | 60,00         | 60,00                |
|            |             | Изкоп по-голям от 5м3 V - VII категория почви  |             |   |               |                      |
| 0000002350 | ЕМЕР1102020 |  |             | Изкоп.,зарив.,трамб.шах.муфи1,7/1,5/0,9m  |               |                      |
|            |             | 0  | БР          |   | 87,40         | 87,40                |

| Позиция  | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание                                | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|--|-------------|--------|-------------|---|---------------|----------------------|
| Изкопаване със зариване и трамбоване на шахти за муфи 1.7 / 1.5 / 0.9 m. Направа на изкопа, зариване и трамбоване.   |             |        |             |   |               |                      |
| 0000002360   | ЕМЕР1103020 |        |             | Надбавка към цената за скали            |               |                      |
|  |             | 0      | м3          |   | 56,13         | 56,13                |
| В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, изправяне на стълбове или помощни пилони се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция.   |             |        |             |   |               |                      |
| Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура.  |             |        |             |   |               |                      |
| Не се прилага за позиции 11.02 01 А, 11.02 01 В, 11.02 01 С, 11.02 01 D, 11.02 01 Е и 11.02 02 0   |             |        |             |   |               |                      |
| 0000002370   | ЕМЕР110303А |        |             | Извозване извадена от изкопи земна маса |               |                      |
|  |             | 0      | м3          |   | 50,00         | 50,00                |
| Извозване на извадената от изкопите земна маса. Натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура.   |             |        |             |   |               |                      |
| 0000002380   | ЕМЕР110303В |        |             | Междинно преместване                    |               |                      |
|  |             | 0      | м3          |   | 11,91         | 11,91                |
| Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от заявителя на поръчката място за разтоварване, включително обратния транспорт на изветия материал до мястото на монтажа. Само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. /виж графичното представяне/.<br>Отчитане по размера на профила на изкопа за кабели (измерен в твърдо състояние). |             |        |             |   |               |                      |
| 0000002390   | ЕМЕР1109050 |        |             | Повторно запълване на изкопи за кабели  |               |                      |
|  |             | 0      | м3          |   | 16,50         | 16,50                |
| Повторно запълване на изкопи за кабели .Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 см и да се уплътни с подходящи съоръжения, включително изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой, а преместването /прехвърлянето/ на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително.<br>В случай, че не се използва пясък, а кабела се покрива с пресята пръст това не се заплаща допълнително.   |             |        |             |   |               |                      |
| 0000002400   | ЕМЕР1109100 |        |             | Доставка,полагане баластен пясък 0-4mm  |               |                      |
|  |             | 0      | м3          |   | 45,00         | 45,00                |
| Баластен пясък 0-4 mm.(в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 ). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 см . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката.  |             |        |             |   |               |                      |
| 0000002410   | ЕМЕР1109200 |        |             | Доставка,поставяне дренажен чакъл 16/32 |               |                      |
|  |             | 0      | м3          |   | 40,85         | 40,85                |
| Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус   |             |        |             |   |               |                      |
| 0000002420   | ЕМЕР1109220 |        |             | Трошен камък                            |               |                      |
|  |             | 0      | м3          |   | 40,00         | 40,00                |
| Трошен камък с различна фракция<br>Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване  |             |        |             |   |               |                      |
| 0000002430   | ЕМЕР1109240 |        |             | Пръст                                   |               |                      |
|  |             | 0      | м3          |   | 35,00         | 35,00                |
| Пръст. Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване  |             |        |             |   |               |                      |
| 0000002440   | ЕМЕР1109300 |        |             | Доставяне и покриване с хумус           |               |                      |
|  |             | 0      | м3          |   | 21,18         | 21,18                |
| Доставяне и покриване с хумус.Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой,  |             |        |             |   |               |                      |

| Позиция  | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание                                 | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|--|-------------|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
| който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката.  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002450   | EMEP120105A | 0      | м           | Достав.,полаг.стом.тр.D=108/4mmБДС600780 | 35,63         | 35,63                |
| Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002460   | EMEP120105B | 0      | м           | Достав.,полаг.стом.тр.D=160/4mmБДС600780 | 44,87         | 44,87                |
| Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002470   | EMEP120105C | 0      | м           | Достав.,полаг.KD110/8,гъвкава,EN5008624  | 12,45         | 12,45                |
| KD 110/8, гъвкава, по EN 50086-2-4   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002480   | EMEP120105D | 0      | м           | Достав.,полаг.KD160/12,гъвкава,EN5008624 | 15,32         | 15,32                |
| KD 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002490   | EMEP120105E | 0      | м           | Достав.,полаг. PVC тръба ф110/3,2мм      | 11,96         | 11,96                |
| PVC тръба ф 110/3,2мм  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002500   | EMEP120105F | 0      | м           | Достав.,полаг. PVC тръба ф160/4,7мм      | 16,49         | 16,49                |
| PVC тръба ф 160/4,7мм  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002510   | EMEP120105G | 0      | м           | Достав.,полаг.PVC.тр.до.ф160mm-бет.кож.  | 26,15         | 26,15                |
| Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линейен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002520   | EMEP120305A | 0      | м           | Достав.,полаг. LWL-ед.тръба до DN50x4mm  | 10,36         | 10,36                |
| LWL-единична тръба до DN 50x4 mm   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002530   | EMEP120305B | 0      | м           | Достав.,полаг. LWL-3-кратна тръба        | 22,08         | 22,08                |
| LWL-3-кратна тръба   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002540   | EMEP120310A | 0      | БР          | Достав.,монтаж винтови муфи DN50,DN40    | 21,98         | 21,98                |
| 0000002550   | EMEP120310B | 0      | БР          | Достав.,монтаж винтови капачки DN50,DN40 | 9,72          | 9,72                 |
| 0000002560   | EMEP120315A | 0      | БР          | Осн.пр. под налягане LWL-тръба,DN40,DN50 | 246,51        | 246,51               |
| Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ.DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада. |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002570   | EMEP120315B | 0      | БР          | Сл.пр. под налягане LWL-тръба,DN40,DN50  | 167,12        | 167,12               |
| Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002580   | EMEP130110A | 0      | м           | Стомана/поцинк. 40x4mm Z 500, без изкоп  | 3,48          | 3,48                 |
| Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп  |             |        |             |  |               |                      |
| Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002590   | EMEP130110B | 0      | м           | Пол.стом.поц. ф10 по дължина на трасето  | 3,40          | 3,40                 |
| Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето. След полагането на кабела и запълване до 10см. се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие.   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002600   | EMEP130110C | 0      | БР          | Монтаж зазем.клема с антикор. покритие   | 6,20          | 6,20                 |
| Заземителна клема с антикорозионно покритие. Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана  |             |        |             |  |               |                      |

| Позиция   | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание                                 | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|---|-------------|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
| 0000002610  | EMEP130110D | 0      | БР          | Монтаж зазем.клема без антикор.покрытие  | 5,13          | 5,13                 |
| <p>за свързване на стоманена поцинкована шина 40x4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник Н07V-K-50 (Um 50), вкл. корозионно защитена връзка. Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от EBH EP.</p> <p>Заземителна клема без антикорозионно покритие.Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40x4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб.</p> |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002620  | EMEP130110E | 0      | БР          | Набиване на заземител                    | 18,91         | 18,91                |
| <p>Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур.</p>   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002630  | EMEP130110F | 0      | м           | Монт.урк.бояд.стом.поц.40x4констр.,стена | 5,57          | 5,57                 |
| <p>Стомана/поцинкована 40x4 mm по конструкция или стена.Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема.</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002640  | EMEP130110J | 0      | БР          | Монтаж на заземителна плоча              | 15,08         | 15,08                |
| <p>Заземителна плоча.Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур</p>   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002650  | EMEP1303050 | 0      | БР          | Монтаж на репери за кабели               | 14,42         | 14,42                |
| <p>Репери за кабели.Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилка по трасето на кабела на разстояние определено от EBH EP.</p>   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002660  | EMEP1303100 | 0      | м           | Полагане предупредителна лента.Наредба№3 | 0,24          | 0,24                 |
| <p>Предупредителна лента.Наредба №3.Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm.</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002670  | EMEP1303150 | 0      | м           | Плоча за защита на кабели                | 0,75          | 0,75                 |
| <p>Плоча за защита на кабели. Доставка на Възложителя. По задание на Възложителя предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002680  | EMEP140101A | 0      | м           | Хориз.пробиване до ф110мм вкл. с мет.тр. | 263,00        | 263,00               |
| <p>Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл.</p>   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002690  | EMEP140101B | 0      | м           | Хориз.пробиване до ф160мм вкл. с мет.тр. | 310,00        | 310,00               |
| <p>Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл.</p>   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002700  | EMEP140101C | 0      | м           | Хориз.пробиване до ф160мм вкл. с т.KD160 | 231,37        | 231,37               |
| <p>Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по EN 50086-2-4</p>  |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002710  | EMEP140101D | 0      | м           | Хориз.пробиване до ф400мм вкл. с мет.тр. | 638,05        | 638,05               |
| <p>Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм.</p>   |             |        |             |  |               |                      |
| 0000002720  | EMEP1401100 | 0      | БР          | Пробив.бет.ст.,огнеуст.прег.-отв.20/20см | 16,22         | 16,22                |
| <p>Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради - отвор 20/20см.за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите.Изпълнение само съгласувано с EBH EP.</p>  |             |        |             |  |               |                      |

| Позиция    | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание  | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|------------|-------------|--------|-------------|---|---------------|----------------------|
| 0000002730 | EMEP1401150 | 0      | БР          | Пробив.бет.ст.,огнеуст.прег.-отв.доф40мм  | 10,37         | 10,37                |
|            |             |        |             | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради - отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели НН.  |               |                      |
| 0000002740 | EMEP1601050 | 0      | м2          | Сваляне хумус от раб.пов-ти,повтор.покр.  | 13,20         | 13,20                |
|            |             |        |             | Сваляне на хумуса от работните повърхности и повторното им покриване Сваляне на хумуса и отделянето му до повторното му използване.   |               |                      |
|            |             |        |             | Отчитането става независимо от дебелината на хумусния слой, по площта.Изпълняване се само при заявяване от Възложителя.   |               |                      |
| 0000002750 | EMEP1601100 | 0      | м2          | Засаждане на хумусираните площи   | 11,60         | 11,60                |
|            |             |        |             | Хумусираните площи се засаждат с подходящи видове тревни семена, които трябва да се доставят от Изпълнителя на поръчката. Нанесените хумусни слоеве трябва да се разрохкат с гребло, да се засеят и да се утъпчат добре. До пълното покриване на площите със зеленина, за тях трябва да се полагат грижи и да се поддържат влажни.  |               |                      |
| 0000002760 | EMEP1602050 | 0      | м           | Изрязване асф.,бет.,мрам. и др.кам.наст.  | 5,08          | 5,08                 |
|            |             |        |             | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки.Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи.Отчитането става на линеен метър.  |               |                      |
| 0000002770 | EMEP160210A | 0      | м2          | Фрезозане битумизирани/асф./трансп.площи  | 7,05          | 7,05                 |
|            |             |        |             | Фрезозане на битумизирани /асфалтирани/ транспортни площи. Фрезозане на битумизирани /асфалтирани/ транспортни площи (вместо рязане и разкъртване/ разораване) по зададена от заявителя на поръчката широчина на разкъртване, включително всички допълнителни работи и работи по почистването. Трябва да се отчетат допълнителните работи по повърхностните съоръжения. Широчината на фрезозаните ивици се предписва от заявителя на поръчката. |               |                      |
| 0000002780 | EMEP160210B | 0      | м2          | Разкъртване асф.,бет.,мрам.и др. до 7см   | 8,23          | 8,23                 |
|            |             |        |             | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см.  |               |                      |
| 0000002790 | EMEP160210C | 0      | м2          | Разкъртване асф.,бет.,мрам.и др. до 12см  | 10,89         | 10,89                |
|            |             |        |             | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см.  |               |                      |
| 0000002800 | EMEP160210D | 0      | м2          | Разкъртване на базалтови плочи  | 4,22          | 4,22                 |
|            |             |        |             | Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи  |               |                      |
| 0000002810 | EMEP160210E | 0      | м2          | Разкъртване на паважна настилка   | 6,60          | 6,60                 |
|            |             |        |             | Разкъртване на паважна настилка.Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите  |               |                      |
| 0000002820 | EMEP160305A | 0      | м2          | Временно покритие,битум./асф.сл. до 4см   | 24,99         | 24,99                |
|            |             |        |             | Временно покритие, до 4 см.Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 см  |               |                      |
| 0000002830 | EMEP160305B | 0      | м2          | Временно покритие,битум./асф.сл. до 6см   | 30,98         | 30,98                |
|            |             |        |             | Временно покритие, до 6 см.Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 см  |               |                      |
| 0000002840 | EMEP160310A | 0      | м2          | Окончат.възстан.,битум./асф.сл. до 8см  | 58,32         | 58,32                |
|            |             |        |             | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 см.   |               |                      |
| 0000002850 | EMEP160310B | 0      | м2          | Окончат.възстан.,битум./асф.сл. до 10см   | 65,38         | 65,38                |
|            |             |        |             | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 см   |               |                      |
| 0000002860 | EMEP160310C | 0      | м2          | Окончат.възстан.,битум./асф.сл. до 12см   | 70,65         | 70,65                |
|            |             |        |             | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 см   |               |                      |

| Позиция    | Материал    | Колич.   | Мер.единица | Описание                                 | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|------------|-------------|--|-------------|--|---------------|----------------------|
| 0000002870 | EMEP160310D | 0  | м2          | Възстан.тротоар.с.нови базалт.пл.до40/40 | 46,06         | 46,06                |
|            |             | <p>Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината.</p>  |             |  |               |                      |
| 0000002880 | EMEP160310E | 0  | м2          | Възстан.тротоар-нови.базалт.шестоъг.пл.  | 46,04         | 46,04                |
|            |             | <p>Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината.</p>  |             |  |               |                      |
| 0000002890 | EMEP160310F | 0  | м2          | Възстан.тротоар.с.нови декор.базалт.пл.  | 50,99         | 50,99                |
|            |             | <p>Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината.</p>   |             |  |               |                      |
| 0000002900 | EMEP160310G | 0  | м2          | Възстановяване на мраморна настилка      | 55,52         | 55,52                |
|            |             | <p>Възстановяване на мраморна настилка. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината.</p>   |             |  |               |                      |
| 0000002910 | EMEP160310H | 0  | м2          | Възстановяване на бетонна настилка       | 36,74         | 36,74                |
|            |             | <p>Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15, включително армировка. Дебелина на настилка до 15см. Работата се приема от представител на общината.</p>  |             |  |               |                      |
| 0000002920 | EMEP160310I | 0  | м2          | Възстан. тротоар церов.пл.,градеш.камък  | 37,22         | 37,22                |
|            |             | <p>Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък</p>   |             |  |               |                      |
| 0000002930 | EMEP160310J | 0  | м2          | Възстановяване на паважна настилка       | 25,51         | 25,51                |
|            |             | <p>Възстановяване на паважна настилка</p>  |             |  |               |                      |
| 0000002940 | EMEP160310K | 0  | м2          | Възстан.тротоар.с.същ.базалт.пл. до40/40 | 33,77         | 33,77                |
|            |             | <p>Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.</p> |             |  |               |                      |
| 0000002950 | EMEP160310L | 0  | м2          | Възстан.тротоар.с.същ.базалт.шестоъг.пл. | 34,66         | 34,66                |
|            |             | <p>Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.</p>                    |             |  |               |                      |
| 0000002960 | EMEP160310M | 0  | м2          | Възстан.тротоар.с.същ. декор.базалт.пл.  | 29,10         | 29,10                |
|            |             | <p>Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.</p>                               |             |  |               |                      |



| Позиция    | Материал    | Колич.  | Мер.единица | Описание                                 | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|------------|-------------|---|-------------|--|---------------|----------------------|
| 0000002970 | EMEP160310N | 0   | м2          | Възст.настилка-съществ.бетонни.блокчета  | 25,08         | 25,08                |
|            |             | <p>Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/.<br/>Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Изполват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.</p> |             |  |               |                      |
| 0000002980 | EMEP160310P | 0   | м           | Разкъртване/възстан-е.на бетонни бордюри | 24,29         | 24,29                |
|            |             | <p>Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри. Изполват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.</p>  |             |  |               |                      |
| 0000002990 | EMEP160310Q | 0   | м           | Доставка,полагане нови бетонни бордюри   | 40,00         | 40,00                |
|            |             | <p>Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500x80x160mm или 1000x250x150mm<br/>Работата се приема от представител на общината.</p>   |             |  |               |                      |
| 0000003000 | EMEP160310R | 0   | м2          | Възстановяване на щампован бетон         | 85,00         | 85,00                |
|            |             | <p>Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилка до 10см. Работата се приема от представител на общината.</p>  |             |  |               |                      |
| 0000003010 | EMEP2002050 | 0   | БР          | Доставка,монтаж поцин.тр.2ц/3mm,3m,стена | 48,79         | 48,79                |
|            |             | <p>Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2 цола/3mm , 3 m, към стена<br/>Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби, изтегляне на кабела в тръбата.</p>   |             |  |               |                      |
| 0000003020 | EMEP2002100 | 0   | БР          | Доставка,монтаж поцин.тр.3ц/3mm,3m,стена | 60,12         | 60,12                |
|            |             | <p>Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3 цола/3mm , 3 m. към стена. Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби, изтегляне на кабела в тръбата.</p>  |             |  |               |                      |
| 0000003030 | EMEP2002150 | 0   | БР          | Доставка,монтаж поцин.тр.2ц/3mm,3m,стълб | 48,69         | 48,69                |
|            |             | <p>Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2 цола/3mm , 3 m, към стълб. Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента, изтегляне на кабела в тръбата.</p>  |             |  |               |                      |
| 0000003040 | EMEP2002200 | 0   | БР          | Доставка,монтаж поцин.тр.3ц/3mm,3m,стълб | 61,22         | 61,22                |
|            |             | <p>Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3 цола/3mm , 3 m, към стълб. Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба, изтегляне на кабела в тръбата.</p>  |             |  |               |                      |
| 0000003050 | EMEP2002250 | 0   | БР          | Дем-ж/мон-ж.същ.поц.тръба.до3ц/3на.стълб | 19,17         | 19,17                |
|            |             | <p>Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3 цола/3мм на стълб. Демонтаж на тръбата, изваждане на кабела, изтегляне на кабела в тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба.</p>  |             |  |               |                      |
| 0000003060 | EMEP2003050 | 0   | БР          | "Дост.,мон.PVC""П""кан.40/40,2.5m,към ст | 18,63         | 18,63                |
|            |             | <p>Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, 2.5 m, към стена<br/>Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала.</p>   |             |  |               |                      |
| 0000003070 | EMEP2003150 | 0   | м           | М-ж.поц.стом."П"канал-към стълб,стена    | 19,83         | 19,83                |
|            |             | <p>Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена. Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала.</p>  |             |  |               |                      |

| Позиция    | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание   | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|------------|-------------|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
| 0000003080 | ЕМЕР2004050 | 0      | м3          | Направа фонд.м.елмерно табло/МТТ или МТМ   | 217,76        | 217,76               |
|            |             |        |             | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ. Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5.   |               |                      |
| 0000003090 | ЕМЕР2004100 | 0      | м3          | Направа фонд. в готов изк. за ТП,типБКТП   | 266,47        | 266,47               |
|            |             |        |             | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП.Направа на кофраж, армировка и полагане на бетон клас В15. Отчита се количеството на отлетия бетон.  |               |                      |
| 0000003100 | ЕМЕР2004150 | 0      | м3          | Напр.нив.пяс.осн.в.гот.изк.заТП,типБКТП  | 56,89         | 56,89                |
|            |             |        |             | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП   |               |                      |
|            |             |        |             | Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп .   |               |                      |
| 0000003110 | ЕМЕР200505А | 0      | БР          | Направа бетонна каб.шахта 1,5/1,5/1,5m   | 706,40        | 706,40               |
|            |             |        |             | Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена   |               |                      |
| 0000003120 | ЕМЕР200505В | 0      | БР          | Направа бетонна каб.шахта 2,0/1,1/1,5m   | 817,75        | 817,75               |
|            |             |        |             | Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена   |               |                      |
| 0000003130 | ЕМЕР2005100 | 0      | м3          | Направа нестандартна бетонна каб. шахта  | 309,60        | 309,60               |
|            |             |        |             | Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 В. Отчита се количеството на отлетия бетон. |               |                      |
| 0000003140 | ЕМЕР2005200 | 0      | м2          | Направа бетонови капаци за шахти   | 141,41        | 141,41               |
|            |             |        |             | Всички дейности по изграждането и монтаж на капаци за шахти се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 В.   |               |                      |
| 0000003150 | ЕМЕР2006050 | 0      | м           | Направа,монт.заземл.ТП с поц.шина 40/4mm   | 28,00         | 28,00                |
|            |             |        |             | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm   |               |                      |
|            |             |        |             | Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, размеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване.   |               |                      |
| 0000003160 | ЕМЕР2006100 | 0      | БР          | Измер.съпр.зазем.устр.,представ.протокол   | 19,17         | 19,17                |
|            |             |        |             | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма.  |               |                      |
| 0000003170 | ЕМЕР900105А | 0      | П           | Специалисти (монтьори)   | 40,00         | 40,00                |
| 0000003180 | ЕМЕР900105В | 0      | П           | Помощни работници  | 37,00         | 37,00                |
| 0000003190 | ЕМЕР9002050 | 0      | П           | Багер  | 78,73         | 78,73                |
|            |             |        |             | Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло.  |               |                      |
| 0000003200 | ЕМЕР9002051 | 0      | км          | Багер  | 6,00          | 6,00                 |
|            |             |        |             | Багер. Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло.   |               |                      |
| 0000003210 | ЕМЕР9002060 | 0      | П           | Автовишка,вкл.обслужващ персонал   | 60,77         | 60,77                |
|            |             |        |             | Автовишка  |               |                      |
| 0000003220 | ЕМЕР9002061 | 0      | км          | Автовишка  | 6,00          | 6,00                 |
| 0000003230 | ЕМЕР9002070 | 0      | П           | Автокран   | 95,41         | 95,41                |
|            |             |        |             | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м.   |               |                      |

| Позиция    | Материал    | Колич. | Мер.единица | Описание   | Единична цена | Стойност без ДДС BGN |
|------------|-------------|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
| 0000003240 | ЕМЕР9002071 | 0      | км          | Автокран   | 9,00          | 9,00                 |
|            |             |        |             | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м.   |               |                      |
| 0000003250 | ЕМЕР9002080 | 0      | П           | Тежка високопроходима механизация  | 153,56        | 153,56               |
|            |             |        |             | Тежка високопроходима механизация - за направа на временни пътища, пренасяне на материали.   |               |                      |
| 0000003260 | ЕМЕР9002081 | 0      | км          | Тежка високопроходима механизация  | 10,00         | 10,00                |
|            |             |        |             | Тежка високопроходима механизация - за направа на временни пътища, пренасяне на материали.   |               |                      |
| 0000003270 | ЕМЕР900210A | 0      | км          | Транспорт. автомобил,полез.товар до 3,5t   | 3,65          | 3,65                 |
|            |             |        |             | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t. Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси.  |               |                      |
| 0000003280 | ЕМЕР900210B | 0      | км          | Товарен автомобил,полез.товар >3,5t  | 4,53          | 4,53                 |
|            |             |        |             | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5 t   |               |                      |
| 0000003290 | ЕМЕР900210C | 0      | км          | Автомобил за превоз на пътници   | 3,62          | 3,62                 |
|            |             |        |             | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг                        |               |                      |
| 0000003300 | ЕМЕР900210D | 0      | км          | Високопроходим автомобил   | 5,50          | 5,50                 |
|            |             |        |             | Високо проходим автомобил (4x4) не по-малко от 1+4 места за превоз на хора и товари.   |               |                      |
| 0000003310 | ЕМЕР900215A | 0      | П           | Компресори с чук за разбиване  | 56,00         | 56,00                |
|            |             |        |             | Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал   |               |                      |
| 0000003320 | ЕМЕР900220A | 0      | П           | Генератор - 10кVA  | 41,13         | 41,13                |
|            |             |        |             | Генератор с мощност не по-малко от 10 kVA  |               |                      |
| 0000003330 | ЕМЕР9003050 | 0      | П           | Моторна помпа - 5 kW   | 17,99         | 17,99                |
|            |             |        |             | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW   |               |                      |
| 0000003340 | ЕМЕР9003100 | 0      | П           | Моторна помпа - 15 kW  | 26,07         | 26,07                |
|            |             |        |             | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW  |               |                      |
| 0000003350 | ЕМЕР9004050 | 0      | БР          | Малки поръчки  | 150,00        | 150,00               |
|            |             |        |             | Малки поръчки.При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 50лв.  |               |                      |
| 0000003360 | ЕМЕР9005050 | 0      | м3          | Доставка на бетон В10  | 192,00        | 192,00               |
| 0000003370 | ЕМЕР9005100 | 0      | км          | Транспорт на бетон   | 8,00          | 8,00                 |
|            |             |        |             | Разстоянието се отчита от най-близкия бетонов възел до обекта, независимо от механизацията която се използва   |               |                      |
| 0000003380 | ЕМЕР9005200 | 0      | БР          | Достака на материали   | 1,00          | 1,00                 |
|            |             |        |             | Достака на материали по Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90, извън списъка на дейностите. В размер на 3% от Общата стойност, без стойността на раздел 90. |               |                      |

Днес 30.09.2019 г. Пловдив, във връзка с Договор № 4600003591, сключен на 19.04.2016 г., за извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 3 - КЕЦ Велинград, наричан по-нататък Договора, се сключи настоящето допълнително споразумение между:



"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" №37, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, представлявано от всеки двама членове от Съвета на директорите: Карл Денк - Председател, Гочо Чемширов - Заместник-председател и Здравко Братоев - Изпълнителен член, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и  
"ДИ ТИ АЙ" ООД гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" № 22, ет.2, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК: 112637760, ИН по ДДС: BG 112637760, представлявано от Димитър Дъбов - Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

заедно също така наричани "Страни", а поотделно „Страна“,

Като се взе предвид следното:

А. Срока на действие на Договора е до 30.09.2019г.;

В. Възложителят, полагайки дължимата грижа, е стартирал своевременно, както двуетапни, така и едноетапни процедури за възлагане на обществена поръчка съобразно Закона за обществените поръчки (ЗОП), с цел да си обезпечи сключването на договори, които да продължат действието на изтичащия сключен с Изпълнителя и описан по буква А. от настоящия преамбюл;

С. Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховен административен съд (ВАС) са образувани производства по подадени жалби срещу всяко решение на Възложителя за откриване на процедура;

Д. Сроковете за произнасяне на КЗК и ВАС, определени в закона, не са спазени от нито една от двете институции, като продължителността на забавянето нито е могла да бъде предвидена от страна на възложителя, нито същият е могъл да повлияе със свои действия или бездействия на нейното предотвратяване;

Е. Пропускането на предвидената в Закона за обществените поръчки правна възможност за удължаването на срока на действие на този Договор може да доведе до значителни и трудно поправими вреди както за ЕР Юг – в качеството му на оператор на електроразпределителната мрежа, така и на обществения интерес (вкл. сигурността на доставките на електрическа енергия за клиенти), като видът на възможните негативни последици и пълният им размер не би могъл предварително да се предвиди или изчисли.

Ф. В резултат на така създалата се обстановка Възложителят ще бъде принуден да пристъпи към прекратяване на стартираните процедури и да предприеме допустимите от закона действия за стартиране на нови, поради което за времето на провеждане и приключване на процедурата с валидно сключен договор Възложителят не може да остане без Изпълнител по настоящия договор;

Г. Дейността по сключения договор по буква А. от настоящия преамбюл е съществена за Възложителя, т.к. посредством нея мрежовият оператор осъществява свои законови и лицензионни права и задължения, включително по управление на електроразпределителната мрежа, поддържане на електроразпределителната мрежа, обектите и съоръженията и на спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания, разширяване, реконструкция и модернизация на електроразпределителната мрежа и на спомагателните мрежи, съобразено с изискванията за опазване на околната среда, енергийна ефективност и ефективно използване на енергията. Оставането без изпълнител по договори за електромонтажни дейности, крие огромни рискове за цялостната дейност на ЕР Юг и би затруднило съществено възможността на дружеството да продължи нормално изпълняването на своите законови и лицензионни задължения;

Н. С оглед гореописаното, налице са обективни и непредвидени обстоятелства, които налагат удължаване сроковете и увеличаване на стойността на сключения договор по буква А. от настоящия преамбюл, в резултат на което

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящото допълнително споразумение, относно следното:

§ 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните удължават срока на действие на Договора. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието на чл. 4, ал. 1 от Договора, както следва:

Чл.4.(1). Сроктът на действие на настоящия договор е до 31.03.2021г. или до усвояване на стойността съгласно чл.2.(1)., като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето. Договорът е в сила при наличие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя издадено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за обекти от трета група - минимум за строежи трета категория.

§ 2. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните променят единичните цени на дейностите на Договора, описани по-горе съгласно поз.00040, съдържаща услуги от 0000000010 до 0000003380

§ 3. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните променят срока на плащане на Договора. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието на чл. 6, ал. 1 от Договора, както следва:  
Чл.6(1). Плащанията ще бъдат извършвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по банков път, без аванс в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол за извършване и приемане на действително изпълнените дейности и получаване на фактура.

§ 4. Всички останали клаузи на Договора остават в сила и непроменени.

§ 5. Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и съставлява неразделна част от Договора.

Възложителят: [Redacted]  
Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД


/ Гочо Ченгелиров /

/ Карл Денк /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

[Redacted]  
Информацията е заличена съгл.  
чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

\*\*\* Променен текст \*\*\*



СЕКВ. №. 50

