



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

- ☐ Проект на решение  
☒ Решение за публикуване  
☐ осъществяване предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ  
20171030-00129-0019 (YYYYMMDD-nnnn-xxxx)

Номер и дата на становището I-ви етап: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Решение номер: 454-TP-17-CE-C-3/PI от дата: 10/11/2017 дд/мм/гггг

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

#### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00143

Поделение: \_\_\_\_\_

Изходящ номер: \_\_\_\_\_ от дата \_\_\_\_\_

Коментар на възложителя: \_\_\_\_\_

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☐ Публичен

☒ Секторен

#### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

ЕВН България Топлофикация ЕАД

Национален регистрационен номер:

115016602

Пощенски адрес:

ул. Христо Г. Данов №37

Град:

Пловдив

код NUTS:

BG421

Град:

Пловдив

код NUTS:

BG421

Лице за контакт:

Стоил Николов-търговски въпроси; Николай  
Костадинов-технически въпроси

Телефон:

032 303611; 032 301531

Електронна поща:

stoil.nikolov@evn.bg

Факс:

032 278500

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

[www.evn.bg](http://www.evn.bg)

Адрес на профила на купувача (URL):

[https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17\\_TP\\_454-SMR-Toplofikazia.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile](https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17_TP_454-SMR-Toplofikazia.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile)

#### I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

☐ Национална агенция/служба

☐ Регионален или местен орган

☐ Регионална или местна агенция/служба

☐ Публичноправна организация

☐ Европейска институция/агенция или  
международна организация

☐ Друг тип: \_\_\_\_\_

#### I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Отбрана

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Околна среда

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Настаняване/жилищно строителство и  
места

за отдих и култура

☐ Социална закрила

☐ Отдих, култура и вероизповедание

☐ Образование

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.4) Основна дейност</b><br>(попълва се от секторен възложител)<br><input checked="" type="checkbox"/> Газ и топлинна енергия<br><input type="checkbox"/> Електроенергия<br><input type="checkbox"/> Водоснабдяване<br><input type="checkbox"/> Транспортни услуги | <input type="checkbox"/> Пощенски услуги<br><input type="checkbox"/> Експлоатация на географска област<br><input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ

- ☒ Откривам процедура  
☒ за възлагане на обществена поръчка  
☐ за сключване на рамково споразумение  
☐ за създаване на динамична система за покупки  
☐ конкурс за проект  
☐ Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да ☐ Не ☒

### II.1) Вид на процедурата

- (попълва се от публичен възложител)
- ☐ Открита процедура
  - ☐ Ограничена процедура
  - ☐ Състезателна процедура с договаряне
  - ☐ Състезателен диалог
  - ☐ Партньорство за иновации
  - ☐ Договаряне без предварително обявяване
  - ☐ Конкурс за проект
  - ☐ Публично състезание
  - ☐ Пряко договаряне

- (попълва се от секторен възложител)
- ☐ Открита процедура
  - ☐ Ограничена процедура
  - ☒ Договаряне с предварителна покана за участие
  - ☐ Състезателен диалог
  - ☐ Партньорство за иновации
  - ☐ Договаряне без предварителна покана за участие
  - ☐ Конкурс за проект
  - ☐ Публично състезание
  - ☐ Пряко договаряне

- (за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
- ☐ Ограничена процедура
  - ☐ Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
  - ☐ Състезателен диалог
  - ☐ Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

## РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

- (попълва се от публичен възложител)
- ☐ Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
  - ☐ Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
  - ☐ Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
  - ☐ Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
  - ☐ Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
  - ☐ Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
  - ☐ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
  - ☐ 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
  - ☐ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

- (попълва се от секторен възложител)
- ☒ Чл. 132 от ЗОП
  - ☐ Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
  - ☐ Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
  - ☐ Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
  - ☐ Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
  - ☐ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
  - ☐ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП         |
| <input type="checkbox"/> Чл. 141, ал. 1 от ЗОП                                           |
| <input type="checkbox"/> Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП |
| <b>(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)</b>  |
| <input type="checkbox"/> Чл. 160 от ЗОП                                                  |
| <input type="checkbox"/> Чл. 163, ал. 1 от ЗОП                                           |
| <input type="checkbox"/> Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП                                 |

#### РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

##### IV.1) Наименование

Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив

##### IV.2) Обект на поръчката

- ☒ Строителство  
☐ Доставка  
☐ Услуги

##### IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив

##### IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

Да ☐ Не ☒

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой)

техническата спецификация \_\_\_\_\_ (брой)

критериите за подбор \_\_\_\_\_ (брой)

показателите за оценка на офертите \_\_\_\_\_ (брой)

изискванията при изпълнение на договора(клаузи в проекта на общи договорни условия) \_\_\_\_\_ (брой)

##### IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

|       |
|-------|
| _____ |
| _____ |
| _____ |

##### IV.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да ☐ Не ☒

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Предметът и естеството на настоящата обществена поръчка предполагат неразделянето и на обособени позиции.

##### IV.7) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:

600 000

Валута:

BGN

##### IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

Да ☐ Не ☒

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:

Стойност, без да се включва ДДС:

Валута:

BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

|       |
|-------|
| _____ |
| _____ |
| _____ |

#### РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

##### V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната

процедура)

Възложителят е по чл.5, ал.4 и правното основание е съгласно чл. 142, ал.1 от ЗОП. В процедурата на договаряне с предварителна покана за участие ще бъдат поканени кандидатите, включени в създадената квалификационна система № С-17-ТР-СЕ-С-13, публикувана в АОП с преписка № 00129-2017-0005.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо):

**V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):**

открита с решение № \_\_\_\_\_ от дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг  
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_ (nnnnn-уууу-xxxx)

**V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо)**

Стойност, без да се включва ДДС: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_ BGN

## РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

- ☐ обявлението за оповестяване откриването на процедура  
☒ поканата за участие  
☐ документацията

## РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

Да се ползва квалификационна система № С-17-ТР-СЕ-С-13, с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив, публикувана в АОП с преписка № 00129-2017-0005. Първоначална оферта в процедурата могат да подават участниците, включени в квалификационна система № С-17-ТР-СЕ-С-13:

1. "РИС ПРО" ДЗЗД, ЕИК: 115079353, с адрес за кореспонденция според Заявлението за участие: 4004, гр. Пловдив, бул. "Кукленско шосе" №40;
2. „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000“ ЕООД, ЕИК: 112522459, с адрес за кореспонденция според Заявлението за участие: 4400, гр. Пазарджик, ул. "Мильо Войвода" №11;
3. „Запрянови-03“ ООД, с адрес за кореспонденция според Заявлението за участие: гр. Асеновград, Промислена зона „Север“, ул. Строител №33;
4. „ПИМО-СВ“ ООД, ЕИК: 112003845, с адрес за кореспонденция според Заявлението за участие: 4400, гр. Пазарджик, ул. Братя Миладинови №8;
5. "ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, ЕИК: 1158120097, с адрес за кореспонденция според Заявлението за участие: 4000, гр. Пловдив, ул. "Седянка" №9;
6. „Нирам“ ЕООД, ЕИК: 115870467, с адрес за кореспонденция според Заявлението за участие: 4000, гр. Пловдив, ул. Брезовска №49
7. „ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 201098985, с адрес за кореспонденция според Заявлението за участие: с. Баните, ул. Родопи №1

**VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Пощенски адрес</b><br>бул. Витоша № 18                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                         |
| <b>Град</b><br>София                                                                                                                                                                                                                    | <b>Пощенски код</b><br>1000                       | <b>Държава</b><br>Република<br>България |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | <b>Телефон</b><br>02 9884070            |
| <b>Адрес за електронна поща</b><br>cpcadmin@cpc.bg                                                                                                                                                                                      |                                                   | <b>Факс</b><br>02 9807315               |
| <b>Интернет адрес (URL):</b><br><a href="http://www.cpc.bg">http://www.cpc.bg</a>                                                                                                                                                       |                                                   |                                         |
| <b>VII.3) Подаване на жалби</b><br><b>Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:</b><br>Срок за обжалване съгласно Чл. 197., ал.(1), т.1 от ЗОП не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение |                                                   |                                         |
| <b>VII.4) Дата на изп.</b><br>10/11/2017                                                                                                                                                                                                | Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД |                                         |
| <b>РАЗДЕЛ VIII: ВЪВЕЖДЕНИ</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                         |
| <b>VIII.1) Трите имена</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                         |
| Симо Георгиев Симв                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | Жанет Петкова Стойчева                  |
| <b>VIII.2) Должност:</b><br>Изп.член на СД                                                                                                                                                                                              |                                                   | Заместник Председател на СД             |

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: \_\_\_\_\_

(наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие № 454-ТР-17-СЕ-С-3

с предмет: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив

по квалификационна система № С-17-ТР-СЕ-С-13

с предмет: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив

### Технически параметри:

| №           | Минимални изисквания на Възложителя                                                                                                                                      | Мярка          | Предложение на Участника<br>(Да/Не; Описание на марката, типа и вида на материалите, които ще използват, където е приложимо) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                              |
| 1           | Направа тънки изкопи с дълбочина до 0.5м, ръчно в земни почви, включително натоварване и извозване                                                                       | м <sup>3</sup> |                                                                                                                              |
| 2           | Направа изкоп с площ 0.3÷2.0 м2 и дълбочина до 2,00 м в земни почви, включително укрепване при необходимост, натоварване и извозване                                     | м <sup>3</sup> |                                                                                                                              |
| 3           | Направа тесен изкоп с ширина до 0.6м, дълбочина до 2,00м в земни почви включително укрепване при необходимост, натоварване и извозване                                   | м <sup>3</sup> |                                                                                                                              |
| 4           | Направа тесен изкоп с ширина 0.6÷1.2м, дълбочина до 2,00м в скални почви в нас.места и до съоръжения, вкл.разбиване, укрепване при необходимост, натоварване и извозване | м <sup>3</sup> |                                                                                                                              |
| 5           | Направа тесен изкоп 0.6 - 1.2м, дълбочина до 2,00м в земни почви в нас.места и до съоръжения, включително укрепване при необходимост, натоварване и извозване            | м <sup>3</sup> |                                                                                                                              |
| 6           | Направа масов изкоп с багер в земни почви, включително укрепване, натоварване и извозване                                                                                | м <sup>3</sup> |                                                                                                                              |
| 7           | Направа ръчен изкоп за подравняване на земна основа                                                                                                                      | м <sup>3</sup> |                                                                                                                              |
| 8           | Обратно ръчно засипване, вкл. уплътняване на пластове                                                                                                                    | м <sup>3</sup> |                                                                                                                              |
| 9           | Направа изкоп ръчно, траншееен за полагане на канализация и кабели ел. захранване, включително укрепване при необходимост, натоварване и извозване                       | м <sup>3</sup> |                                                                                                                              |
| 10          | Доставка на пясък и направа на уплътнена пясъчна подложка с max размер на частиците <5мм                                                                                 | м <sup>3</sup> |                                                                                                                              |
| 11          | Доставка и покриване с предупредителна PVC лента-Ел, В и К                                                                                                               | м              |                                                                                                                              |
| <b>II.</b>  | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                              |
| 12          | Направа на кофраж за стоманобет.плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна, включително декофриране                                                                     | м <sup>2</sup> |                                                                                                                              |
| 13          | Направа кофраж за всички видове стоманобетонни плочи при дебелина над 15см, включително декофриране                                                                      | м <sup>2</sup> |                                                                                                                              |
| 14          | Направа на кофраж за обкрайчване на покривни и подови стоманобетонни плочи с дебелина до 20см, включително декофриране                                                   | м              |                                                                                                                              |
| 15          | Направа кофраж за правоъгълни ревизионни шахти, включително декофриране                                                                                                  | м <sup>2</sup> |                                                                                                                              |
| 16          | Направа кофраж за фундаменти и ивични основи, включително декофриране                                                                                                    | м <sup>2</sup> |                                                                                                                              |
| 17          | Направа кофраж за колони, греди, пояси и др.стб.елементи, включително декофриране                                                                                        | м <sup>2</sup> |                                                                                                                              |
| 18          | Направа кофраж за стълбища и стълбищни площадки, включително декофриране                                                                                                 | м <sup>2</sup> |                                                                                                                              |
| 19          | Направа кофраж за наклонена покривна плоча, включително декофриране                                                                                                      | м <sup>2</sup> |                                                                                                                              |
| 20          | Направа кофраж за парапет стълбища и бордове покрив, включително декофриране                                                                                             | м <sup>2</sup> |                                                                                                                              |
| 21          | Направа кофраж за всички видове стоманобетонни бордове и стени при дебелина до 15см и височина до 1,10 м, включително декофриране                                        | м <sup>2</sup> |                                                                                                                              |
| <b>III.</b> | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                |                |                                                                                                                              |
| 22          | Доставка, изработка и монтаж на армировка от стомана А I, А III                                                                                                          | кг             |                                                                                                                              |

|                            |                                                                                                                                                                                |                |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 23                         | Доставка и полагане на поцинкована рабицова мрежа с диаметър на телта Ø 0,7мм за покриване на канали, отвори, направа на заграждения                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 24                         | Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетонни елементи                                                                                                                | кг             |  |
| 25                         | Доставка и монтаж на заварени арматурни мрежи Ø8 15/15 см                                                                                                                      | м <sup>2</sup> |  |
| 26                         | Доставка и монтаж на заварени арматурни мрежи Ø8 20/20 см                                                                                                                      | м <sup>2</sup> |  |
| 27                         | Доставка и монтаж на заварени арматурни мрежи Ø10 15/15 см                                                                                                                     | м <sup>2</sup> |  |
| 28                         | Доставка и монтаж на заварени арматурни мрежи Ø10 20/20 см                                                                                                                     | м <sup>2</sup> |  |
| <b>IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ</b> |                                                                                                                                                                                |                |  |
| 29                         | Разбиване на неармиран бетон, вкл. натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                       | м <sup>3</sup> |  |
| 30                         | Разбиване на армиран бетон, вкл. натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                         | м <sup>3</sup> |  |
| 31                         | Доставка и полагане на бетон клас В15 (С 12/15)                                                                                                                                | м <sup>3</sup> |  |
| 32                         | Доставка и полагане на бетон клас В 20 (С 16/20)                                                                                                                               | м <sup>3</sup> |  |
| 33                         | Доставка и полагане на бетон клас В 25 (С 20/25)                                                                                                                               | м <sup>3</sup> |  |
| 34                         | Доставка и полагане на бетон В30 (С 25/30) за изграждане на външни пътни настилки                                                                                              | м <sup>3</sup> |  |
| 35                         | Просичане отвори в ст.бет.стени с деб.до 25см и p-p на отвора до 50/50 см ръчно, вкл. натоварване и извозване на отпадъците                                                    | бр.            |  |
| 36                         | Просичане на отвори в ст.бетонни стени с деб. до 35см с p-p на отвора до 50/50см ръчно, вкл. натоварване и извозване на отпадъците                                             | бр.            |  |
| 37                         | Санитаране на видими бетони продукти система "Baumit", "Sika", "Isomat" или еквивалентен                                                                                       | м <sup>2</sup> |  |
| 38                         | Доставка и полагане подложен бетон В10 (С 8/10)                                                                                                                                | м <sup>3</sup> |  |
| 39                         | Машинно изрязване на конструктивни фуги, включително запълването им с полиетиленово въже Roc Ethafoam или еквивалентно и полиуретанов фугопълнител Roc PU 925 или еквивалентен | м              |  |
| <b>V. ЗИДАРСКИ РАБОТИ</b>  |                                                                                                                                                                                |                |  |
| 40                         | Очукване на издадени части от тухлена зидария, вкл. натоварване и извозване на отпадъците                                                                                      | м <sup>2</sup> |  |
| 41                         | Разваляне на тухлена зидария 1/2 тухла, вкл. натоварване и извозване на отпадъците                                                                                             | м <sup>2</sup> |  |
| 42                         | Разваляне на тухлена зидария 1 тухла, вкл. натоварване и извозване на отпадъците                                                                                               | м <sup>3</sup> |  |
| 43                         | Просичане на отвори в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при деб.на зида 250мм, ръчно, вкл. натоварване и извозване на отпадъците                                    | м <sup>2</sup> |  |
| 44                         | Просичане на отвори в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при деб.на зида 120мм, ръчно, вкл. натоварване и извозване на отпадъците                                    | м <sup>2</sup> |  |
| 45                         | Направа отвори в леки преградни стени, напр. гипскартон, вкл. натоварване и извозване на отпадъците                                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 46                         | Подзидане на прозорци и врати с газобетонни блокчета, след подмяна на дограмата с ширина до 30см                                                                               | м              |  |
| 47                         | Подзидане на прозорци и врати с керамични тухли, след подмяна на дограмата с ширина до 30см                                                                                    | м              |  |
| 48                         | Пробиване на единични отвори с диамдо 40 мм в тухл.стени с деб.до 120мм при ремонти                                                                                            | бр.            |  |
| 49                         | Пробиване на единични отвори с диамдо 40 мм в тухл.стени с деб.до 250мм при ремонти                                                                                            | бр.            |  |
| 50                         | Доставка и изграждане на зидария от газобетонни блокчета "YTONG" или еквивалентни, с дебелина 100 мм                                                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 51                         | Доставка и изграждане на зидария от газобетонни блокчета "YTONG" или еквивалентни, с дебелина 125 мм                                                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 52                         | Доставка и изграждане на зидария от газобетонни блокчета "YTONG" или еквивалентни, с дебелина 150 мм на тънка фуга                                                             | м <sup>2</sup> |  |
| 53                         | Доставка и изграждане на зидария от газобетонни блокчета "YTONG" или еквивалентни, с дебелина 175 мм на тънка фуга                                                             | м <sup>2</sup> |  |
| 54                         | Доставка и изграждане на зидария от газобетонни блокчета "YTONG" или еквивалентни, с дебелина 200 мм                                                                           | м <sup>3</sup> |  |
| 55                         | Доставка и изграждане на зидария от газобетонни блокчета "YTONG" или еквивалентни, с дебелина 250 мм                                                                           | м <sup>3</sup> |  |
| 56                         | Доставка и изграждане на зидария от газобетонни блокчета "YTONG" или еквивалентни, с дебелина 300 мм                                                                           | м <sup>3</sup> |  |

|                            |                                                                                                                                                                                            |                |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 57                         | Доставка и изграждане на тухлена зидария с керамични решетъчни тухли на вароциментов разтвор за надзидвания, кърпежи и др. подобни, с обем до 1,50м <sup>3</sup>                           | м <sup>3</sup> |  |
| 58                         | Доставка и изграждане на тухлена зидария с дебелина 12см, с керамични решетъчни тухли, на вароциментов разтвор                                                                             | м <sup>2</sup> |  |
| 59                         | Доставка и изграждане на тухлена зидария с дебелина 25см, с керамични решетъчни тухли, на вароциментов разтвор                                                                             | м <sup>3</sup> |  |
| 60                         | Доставка и изграждане на тухлена зидария с функция "пожарозащитна стена" с дебелина 25 см с керамични тухли Wienerberger, модел Porotherm 25 N+F или еквивалентни, на вароциментов разтвор | м <sup>3</sup> |  |
| 61                         | Доставка и монтаж армиран керамичен щурц, със сечение 125x65 мм, производител Wienerberger или еквивалентен                                                                                | м              |  |
| 62                         | Доставка и монтаж армиран керамичен щурц, със сечение 100x85 мм, производител Wienerberger или еквивалентен                                                                                | м              |  |
| <b>VI. ПОКРИВНИ РАБОТИ</b> |                                                                                                                                                                                            |                |  |
| 63                         | Демонтаж на дървена обшивка по стрехи, вкл. сваляне, натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 64                         | Демонтаж стари керемиди от покрив, вкл. сваляне, натоварване и извозване                                                                                                                   | бр.            |  |
| 65                         | Демонтаж на дървена покривна обшивка, летви, челни дъски, вкл. сваляне, натоварване и извозване на отпадъците                                                                              | м <sup>2</sup> |  |
| 66                         | Демонтаж на основни конструктивни елементи и детайли от дървени покривни конструкции, вкл. сваляне, натоварване и извозване на отпадъците                                                  | м <sup>3</sup> |  |
| 67                         | Демонтаж на покривна обшивка с LT ламарина, вкл. изрязване на шпилките; натоварване и извозване на отпадъците                                                                              | м <sup>2</sup> |  |
| 68                         | Подмяна (доставка и монтаж) на нови основни конструктивни елементи и детайли на дървени покривни конструкции от бичен иглолистен материал, обработен против вредители и гниене             | м <sup>3</sup> |  |
| 69                         | Направа (доставка и монтаж) на подкеремидна изолация с битумизирана мушама "Сопрафлекс 50" на "Сопрема Груп" или еквивалентна, еднопластово със застъпване                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 70                         | Направа (доставка и монтаж) на покривна пароизолация с подкеремидна мембрана "CLASSIC" на "Eurovent" или еквивалентна, включително аксесоари за монтаж                                     | м <sup>2</sup> |  |
| 71                         | Направа (доставка и монтаж) на покривна пароизолация с подкеремидно фолио "SILVER" на "Eurovent" или еквивалентно, включително аксесоари за монтаж                                         | м <sup>2</sup> |  |
| 72                         | Грундиране на стара дървена покривна конструкция с импрегнационен грунд                                                                                                                    | м <sup>2</sup> |  |
| 73                         | Наковаване (доставка и монтаж) на покривни рендосани челни дъски с ширина до 25 см, импрегнирани против вредители и гниене                                                                 | м              |  |
| 74                         | Доставка и монтаж на покривна обшивка от OSB плоскости с дебелина 2,00 см                                                                                                                  | м <sup>2</sup> |  |
| 75                         | Покриване (доставка и монтаж) с бетонови капаци на била и ръбове, включително всички крепежни и окомплектовъчни елементи, тип "Брамак", или еквивалентни                                   | м              |  |
| 76                         | Покриване (доставка и монтаж) с бетонови керемиди върху дъсчана обшивка или бетон на разтвор, тип "Брамак", или еквивалентни                                                               | м <sup>2</sup> |  |
| 77                         | Направа на покривна обшивка с битумни керемиди тип "Ондулин" или еквивалентни, включително крепежни елементи и лепило; оформяне на било, улама                                             | м <sup>2</sup> |  |
| 78                         | Покриване (доставка и монтаж) с керамични капаци на била и ръбове, включително всички крепежни и окомплектовъчни елементи, тип "Тондах", или еквивалентни                                  | м              |  |
| 79                         | Направа на покривна обшивка с керамични керемиди тип "Тондах" върху дъсчана обшивка или бетон на разтвор, или еквивалентни                                                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 80                         | Покриване (доставка и монтаж) с керамични капаци на била и ръбове, включително всички крепежни и окомплектовъчни елементи, тип "Мизия", или еквивалентни                                   | м              |  |
| 81                         | Направа на покривна обшивка с керамични керемиди тип "Мизия" върху дъсчана обшивка или бетон на разтвор, или еквивалентни                                                                  | м <sup>2</sup> |  |
| 82                         | Доставка и монтаж на дъсчана обшивка по покрив за керемиди, в т.ч. обработена против вредители и гниене                                                                                    | м <sup>2</sup> |  |
| 83                         | Доставка и наковаване на летви и контралетви по дървена обшивка, в т.ч. обработка против вредители и гниене                                                                                | м              |  |
| 84                         | Частично подмяна на отделни капаци, доставка и монтаж                                                                                                                                      | бр.            |  |

|                                  |                                                                                                                                                           |                |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 85                               | Частично подмяне на отделни керемиди, доставка и монтаж                                                                                                   | бр.            |  |
| 86                               | Доставка и монтаж на поцинкована LT ламарина с деб. 0,6мм констр. с височина до 6,00м, вкл. самонарезни болтове и застъпване, изчислена по разгъната площ | м <sup>2</sup> |  |
| 87                               | Доставка и монтаж на поликарбонат с дебелина 10мм, цвят прозрачен, върху метална конструкция                                                              | м <sup>2</sup> |  |
| 88                               | Доставка и монтаж на дървена обшивка по стрехи, включително обработка против вредители и гниене                                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 89                               | Доставка и монтаж на барбакан с размери 10/ 10см                                                                                                          | бр.            |  |
| <b>VII. ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ</b> |                                                                                                                                                           |                |  |
| 90                               | Демонтаж на улици и есове от поцинкована ламарина, водосточни тръби и казанчета                                                                           | м              |  |
| 91                               | Демонтаж на поли и обшивки от поцинкована ламарина около комини, поли, капандури, бордове, улами и др. покривни елементи                                  | м <sup>2</sup> |  |
| 92                               | Демонтаж на ламаринена обшивки на подпрозоречни прагове                                                                                                   | м              |  |
| 93                               | Доставка и монтаж на поли и обшивки от поцинкована ламарина около комини, капандури, табакери и др. такива 0.5 мм                                         | м <sup>2</sup> |  |
| 94                               | Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина 0.5мм по шапка бордове                                                                               | м <sup>2</sup> |  |
| 95                               | Доставка и монтаж на обшивка и поли от поцинкована ламарина 0.5мм по страници бордове и др. такива                                                        | м <sup>2</sup> |  |
| 96                               | Доставка и монтаж на ламаринена обшивка по покриви, корнизи, улами, калкан, под и над улучни поли и др. такива 0.5 мм                                     | м <sup>2</sup> |  |
| 97                               | Доставка и монтаж обшивка на подпрозоречни прагове с поцинкована ламарина 0.5мм, със завършващи профили в двата края                                      | м <sup>2</sup> |  |
| 98                               | Доставка и монтаж на седящи улици /корита/от поцинкована ламарина, с разгъвка 28,5 см                                                                     | м              |  |
| 99                               | Доставка и монтаж на висящи улици от поцинкована ламарина, с разгъвка 28,5 см                                                                             | м              |  |
| 100                              | Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина, Ф100                                                                                          | м              |  |
| 101                              | Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина, Ф100                                                                                                  | бр.            |  |
| 102                              | Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина, Ф100                                                                                     | бр.            |  |
| 103                              | Доставка и монтаж на седящи улици /корита/от поцинкована ламарина, с разгъвка 33 см                                                                       | м              |  |
| 104                              | Доставка и монтаж на висящи улици от поцинкована ламарина, с разгъвка 33 см                                                                               | м              |  |
| 105                              | Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина, Ф120                                                                                          | м              |  |
| 106                              | Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина, Ф120                                                                                                  | бр.            |  |
| 107                              | Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина, Ф120                                                                                     | бр.            |  |
| 108                              | Добавка за прахово боядисване на елементи от поцинкована ламарина на водоотвеждащи системи по покриви                                                     | м <sup>2</sup> |  |
| 109                              | Доставка и монтаж на улици от PVC - U 100 мм                                                                                                              | м              |  |
| 110                              | Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC, Ф100                                                                                                        | м              |  |
| 111                              | Доставка и монтаж на водосточно казанче от PVC, Ф100, окомплектовано с решетка                                                                            | бр.            |  |
| 112                              | Доставка и монтаж на есове за PVC водосточна система, Ф100                                                                                                | бр.            |  |
| 113                              | Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC, Ф80                                                                                                         | м              |  |
| 114                              | Доставка и монтаж на водосточно казанче от PVC, Ф80, окомплектовано с решетка                                                                             | бр.            |  |
| 115                              | Доставка и монтаж на есове за PVC водосточна система, Ф80                                                                                                 | бр.            |  |
| 116                              | Доставка и монтаж на табакери капандури от поцинкована ламарина                                                                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 117                              | Доставка и монтаж на профилирани щорцове от поцинкована ламарина                                                                                          | м              |  |
| 118                              | Подмяна - демонтаж на стара; доставка и монтаж на нова обшивка на покрив с поцинкована ламарина                                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 119                              | Демонтаж, изправяне, изкърпване с поцинкована ламарина на поли, обшивка около комини, капандури и улами на двоен фалц без припояване, повторен монтаж     | м <sup>2</sup> |  |
| 120                              | Доставка и монтаж на профили (капаци) от прахово боядисана ламарина за затваряне на кабели по стени и фасади                                              | м <sup>2</sup> |  |
| 121                              | Направа отводнителна система с NIBCO тръби или еквивалентна по фасада за климатици, вкл. закрепваща арматура и фасанни части                              | м              |  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 122                            | Доставка и монтаж на снегозадръжатели за улици от пластифицирана ламарина 0,5мм                                                                                                                                                                                                                          | м              |  |
| 123                            | Доставка, монтаж и инсталиране на система против замръзване във водосточни тръби и улици                                                                                                                                                                                                                 | м              |  |
| 124                            | Почистване на улици, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                                                                                                                                   | м              |  |
| <b>VIII. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |
| 125                            | Демонтаж на стари тапети всички видове, вкл. стъргане до здрава основа, натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                                                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 126                            | Газопламъчно сваляне на блажна боя по стара дървени повърхности, китване и шлайфане                                                                                                                                                                                                                      | м <sup>2</sup> |  |
| 127                            | Почистване на ръжда по метални повърхности с антикорозионен преобразувател "КОРОСТОП" на "Оргаким" АД или еквивалентен                                                                                                                                                                                   | м <sup>2</sup> |  |
| 128                            | Боядисване /доставка и полагане/ с алкидна сатен боя по дървени повърхности двукратно, напр. "Casa Bella" на "Оргаким" АД, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране или еквивалентна                                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 129                            | Боядисване /доставка и полагане/ с термопластична боя по стари циментови первази и цокли, напр. "ОРГАКРИЛ АК-13" на "Оргаким" АД, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране или еквивалентна                                                    | м <sup>2</sup> |  |
| 130                            | Боядисване с акрилатна боя двукратно по стари циментови первази и цокли, напр. "Леко AQUA акрилатна боя – GLOSS" на "Оргаким" АД, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране или еквивалентна                                                    | м <sup>2</sup> |  |
| 131                            | Боядисване /доставка и полагане/ с еднокомпонентен емайлак по чугунени радиатори двукратно, напр. "Боя Protecta 3 в 1" на "Оргаким" АД или еквивалентна, почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др.                                                               | м <sup>2</sup> |  |
| 132                            | Боядисване /доставка и полагане/ с еднокомпонентен емайлак по улици и водосточни тръби, напр. с "Боя Protecta 3 в 1" на "Оргаким" АД или еквивалентна, почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др.                                                                 | м              |  |
| 133                            | Боядисване /доставка и полагане/ с еднокомпонентен емайлак по стомпарепети, решетки, огради и др. такива двукратно, напр. с "Боя Protecta 3 в 1" на "Оргаким" АД, вкл. почистване на основата или еквивалентна                                                                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 134                            | Боядисване /доставка и полагане/ с еднокомпонентен емайлак на метална дограма или метални др. повърхности двукратно, напр. с "Боя Protecta 3 в 1" на "Оргаким" АД, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. или еквивалентна                               | м <sup>2</sup> |  |
| 135                            | Боядисване /доставка и полагане/ на нови метални конструкции, двукратно, с емайлак на "Оргаким" или еквивалентен, включително почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др.                                                                                          | м <sup>2</sup> |  |
| 136                            | Боядисване /доставка и полагане/ със сребърен феролит по всякакви видове метални повърхности, почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране                                                                                                              | м <sup>2</sup> |  |
| 137                            | Боядисване двукратно с еднокомпонентен емайлак по метални тръби от Ф50 до Ф150 вкл. предпазване от замърсяване на съседните повърхности чрез облепването им с тиксо, напр. с "Боя Protecta 3 в 1" на "Оргаким" АД, вкл. или еквивалентна                                                                 | м              |  |
| 138                            | Двукратно боядисване /доставка и полагане/ с еднокомпонентен емайлак по метални тръби до Ф50 вкл. предпазване от замърсяване на съседните повърхности чрез облепването им с тиксо, напр. с "Боя Protecta 3 в 1" на "Оргаким" АД, вкл. или еквивалентна                                                   | м              |  |
| 139                            | Боядисване /доставка и полагане/ с огнезащитна боя по метални конструкции и повърхности до достигане на граница на огнеустойчивост 30min, напр. "DEKO Professional" на "Оргаким" АД или еквивалентна, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране | м <sup>2</sup> |  |
| 140                            | Боядисване /доставка и полагане/ с огнезащитна боя по метални конструкции и повърхности до достигане на граница на огнеустойчивост 45min, напр. "DEKO Professional" на "Оргаким" АД или еквивалентна, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране | м <sup>2</sup> |  |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 141                                        | Боядисване /доставка и полагане/ с огнезащитна боя по метални конструкции и повърхности до достигане на граница на огнеустойчивост 60min, напр."DEKO Professional" на "Оргакхим"АД или еквивалентна, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране | м <sup>2</sup> |  |
| 142                                        | Боядисване на фасади със силиконмодифицирана фасадна боя, цвят бял, напр."DEKO Professional" на "Оргакхим"АД или еквивалентна, вкл. грундиране, почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др.                                                                       | м <sup>2</sup> |  |
| 143                                        | Добавка за цветна силиконмодифицирана фасадна боя, напр."DEKO Professional" на "Оргакхим"АД или еквивалентна                                                                                                                                                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 144                                        | Боядисване /доставка и полагане/ на фасади с акрилатна боя, цвят бял, напр. "Хемелекон" на "Оргакхим"АД,вкл.грундиране, почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. или еквивалентна                                                                              | м <sup>2</sup> |  |
| 145                                        | Добавка за цветна акрилатна боя, напр. "Хемелекон" на "Оргакхим"АД или еквивалентна                                                                                                                                                                                                                     | м <sup>2</sup> |  |
| 146                                        | Боядисване /доставка и полагане/ по гладки небоядисани /нови/ фасади с фасаген , цвят бял "Леко фасаген ултра" на "Оргакхим", вкл.грундиране, почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. или еквивалентна                                                        | м <sup>2</sup> |  |
| 147                                        | Боядисване /доставка и полагане/ по гладки боядисани /стари/ фасади с фасаген , цвят бял "Леко фасаген ултра" на "Оргакхим", или еквивалентна                                                                                                                                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 148                                        | Добавка за цветна боя "Леко фасаген ултра" на "Оргакхим", или еквивалентна                                                                                                                                                                                                                              | м <sup>2</sup> |  |
| 149                                        | Боядисване /доставка и полагане/ по релефни небоядисани /нови/ фасади с фасаген , цвят бял "Леко фасаген ултра" на "Оргакхим", вкл. почистване на повърхността, грундиране, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. или еквивалентна                                                      | м <sup>2</sup> |  |
| 150                                        | Боядисване /доставка и полагане/ по релефни боядисани /стари/ фасади с фасаген , цвят бял "Леко фасаген ултра" на "Оргакхим" или еквивалентна, включително почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др.                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 151                                        | Боядисване /доставка и полагане/ двукратно с латексова боя по стени и тавани , цвят бял, "Леко Интерин" на "Оргакхим"АД, вкл. почистване на повърхността, грундиране, опазване на околните повърхности чрез облепване и др. или еквивалентна                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 152                                        | Двукратно боядисване /доставка и полагане/ с латекс около прозорци и врати след подмяна, с ширина до 30см, вкл. почистване на повърхността, грундиране, опазване на околните повърхности чрез облепване и др.                                                                                           | м              |  |
| 153                                        | Двукратно боядисване /доставка и полагане/ с латексова боя за влажни помещения по стени и тавани , цвят бял, "Леко " на "Оргакхим"АД, вкл. почистване на повърхността, грундиране, опазване на околните повърхности чрез облепване и др или еквивалентна                                                | м <sup>2</sup> |  |
| 154                                        | Двукратно боядисване /доставка и полагане/ с латексова боя за влажни помещения около прозорци и врати след подмяна, с ширина до 30см, вкл. почистване на повърхността, грундиране, опазване на околните повърхности чрез облепване и др.                                                                | м              |  |
| 155                                        | Добавка за цветна латексова боя за влажни помещения                                                                                                                                                                                                                                                     | м <sup>2</sup> |  |
| 156                                        | Грундиране /доставка и полагане/ на стари стени и тавани с дълбокопроникващ строителен грунд                                                                                                                                                                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 157                                        | Грундиране /доставка и полагане/ на стени и тавани от гипсокартон с хидроизолиращ грунд                                                                                                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 158                                        | Добавка за цветен латекс                                                                                                                                                                                                                                                                                | м <sup>2</sup> |  |
| <b>IX. ДОГРАМИ И СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |  |
| 159                                        | Демонтаж на AL и PVC дограма от зид всякакъв вид, включително натоварване и извозване на отпадъците до склад на възложителя в рамките на 10 км, разтоварване в рамките на склада                                                                                                                        | м <sup>2</sup> |  |
| 160                                        | Демонтаж на метални прозоречни решетки, включително натоварване и извозване на отпадъците до склад на възложителя в рамките на 10 км, разтоварване в рамките на склада                                                                                                                                  | м <sup>2</sup> |  |
| 161                                        | Демонтаж на метална дограма от зид всякакъв вид, включително натоварване и извозване на отпадъците до склад на възложителя в рамките на 10 км, разтоварване в рамките на склада                                                                                                                         | м <sup>2</sup> |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 162 | Демонтаж на външни и вътрешни подпрозоречни плотове (AL и PVC), включително натоварване и извозване на отпадъците до склад на възложителя в рамките на 10 км, разтоварване в рамките на склада                                                                                 | м              |  |
| 163 | Демонтаж на оградни метални пана, включително натоварване и извозване на отпадъците до склад на възложителя в рамките на 10 км, разтоварване в рамките на склада                                                                                                               | м <sup>2</sup> |  |
| 164 | Демонтаж на метални конструкции, включително натоварване и извозване на отпадъците до склад на възложителя в рамките на 10 км, разтоварване в рамките на склада                                                                                                                | кг             |  |
| 165 | Доставка и монтаж на прозоречна, неотваряема PVC дограма, цвят бял, петкамерна система, двоен стъклопакет /два броя стъкла/ с дебелина 32мм, бяло флоатно стъкло с дебелина 4мм, с р-р взет на място, производство на "ПрофиЛинк" или еквивалентна                             | м <sup>2</sup> |  |
| 166 | Доплащане за отваряемост на петкамерна PVC дограма - едноосно отваряне, включително обков /остъкленето е включено в позицията за неотваряемост/                                                                                                                                | м <sup>2</sup> |  |
| 167 | Доставка и монтаж на прозоречна, неотваряема PVC дограма, цвят бял, четирикамерна система, двоен стъклопакет /два броя стъкла/ с дебелина 24мм, бяло флоатно стъкло с дебелина 4мм, с р-р взет на място, производство на "Алтест" ООД или еквивалентна                         | м <sup>2</sup> |  |
| 168 | Доплащане за отваряемост на четирикамерна PVC дограма - едноосно отваряне, включително обков /остъкленето е включено в позицията за неотваряемост/                                                                                                                             | м <sup>2</sup> |  |
| 169 | Доплащане за отваряне на две оси на PVC дограма                                                                                                                                                                                                                                | бр.            |  |
| 170 | Доплащане за стъклопакет със защитно покритие (К-стъкло)                                                                                                                                                                                                                       | м <sup>2</sup> |  |
| 171 | Доставка и монтаж на неотваряема алуминиева прозоречна дограма, с р-р взет на място, алуминиев профил с термично прекъсване, цвят бял, двоен стъклопакет /два броя стъкла/ с дебелина 32мм, бяло флоатно стъкло с дебелина 4мм, алуминиеви профили "ЕТЕМ Е45" или еквивалентни | м <sup>2</sup> |  |
| 172 | Доплащане за отваряемост на алуминиева дограма - едноосно отваряне, включително обков /остъкленето е включено в позицията за неотваряемост/                                                                                                                                    | м <sup>2</sup> |  |
| 173 | Доплащане за отваряне на две оси на алуминиева дограма                                                                                                                                                                                                                         | бр.            |  |
| 174 | Доплащане за прахово боядисване с цвят RAL 7039 на алуминиева дограма, врати, витрини                                                                                                                                                                                          | м <sup>2</sup> |  |
| 175 | Доставка и монтаж противонасекомна мрежа                                                                                                                                                                                                                                       | м <sup>2</sup> |  |
| 176 | Доставка и монтаж на двукрила алуминиева врата, цвят бял, 2/3 остъклена със стъклопакет, алуминиеви профили, включително обков - дръжка, брава, секретен патрон, автомат за самозатваряне, профили "ЕТЕМ"или еквивалентни                                                      | м <sup>2</sup> |  |
| 177 | Доплащане за антипаник комплект стандартен, отговарящ на БДС EN 1125:2008 , производство на "DORMA" или еквивалентен                                                                                                                                                           | бр.            |  |
| 178 | Доплащане за механизъм за неедновременно затваряне "DORMA" или еквивалентен                                                                                                                                                                                                    | бр.            |  |
| 179 | Доплащане за механизъм за самозатваряне, за врати с тегло на крилото до 70 кг, цвят бял, "DORMA"или еквивалентен                                                                                                                                                               | бр.            |  |
| 180 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати, цвят бял, алуминиеви профили, плътна без остъкление, включително обков - дръжка, брава, секретен патрон, автомат за самозатваряне, профили "ЕТЕМ" или еквивалентни                                                                      | м <sup>2</sup> |  |
| 181 | Доставка и монтаж на гаражна ролетна алуминиева врата изпълнена с термо ламели с пенополиуретанов пълнеж , цвят RAL 7039, за вътрешен или външен монтаж, включително автоматика и дистанционно задвижване; ръчно задвижване при прекъснато електрозахранване                   | м <sup>2</sup> |  |
| 182 | Доставка и монтаж на секционна врата от термopанели, цвят RAL 7039, за вътрешен или външен монтаж, включително автоматика и дистанционно задвижване; ръчно задвижване при прекъснато електрозахранване                                                                         | м <sup>2</sup> |  |
| 183 | Доставка и монтаж на метална рамка от винкел 25/25 с оградна мрежа ф4мм с отвор 4см за оградни елементи, включително крепежни елементи                                                                                                                                         | м <sup>2</sup> |  |
| 184 | Доставка и монтаж на плъзгащи врати с алуминиев профил                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>2</sup> |  |
| 185 | Доставка и монтаж на стоманена врата F30, комплект с механизъм за самозатваряне и секретна брава, патрон и дръжка, прахово боядисана RAL 7039                                                                                                                                  | м <sup>2</sup> |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 186 | Доставка и монтаж на алуминиеви витрини/прегради, по проект и размери взети на място, цвят бял, алуминиеви профили "ЕТЕМ" или еквивалентни                                                                                                                                                                                                                                                                   | м <sup>2</sup> |  |
| 187 | Доставка и монтаж на стъклена преградна стена от сигурно бяло стъкло 10мм, с вградена врата с размер 90/200 и обков Al дръжка                                                                                                                                                                                                                                                                                | м <sup>2</sup> |  |
| 188 | Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен плот PVC с ширина 30см, включително тапи и аксесоари                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м              |  |
| 189 | Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен плот PVC с ширина 25см, включително тапи и аксесоари                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м              |  |
| 190 | Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен плот PVC с ширина 20см, включително тапи и аксесоари                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м              |  |
| 191 | Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен плот PVC с ширина 15см, включително тапи и аксесоари                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м              |  |
| 192 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен плот ширина от 20 до 30см, включително тапи и аксесоари                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м              |  |
| 193 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен плот ширина до 20см, включително тапи и аксесоари                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м              |  |
| 194 | Доставка и монтаж на носеща стоманена конструкция, антикорозионно обработена, двукратно (ферми, колони, греди, столици и др), включително крепежни елементи                                                                                                                                                                                                                                                  | кг             |  |
| 195 | Направа, доставка и монтаж на дребни метални конструкции и елементи, обработени с антикорозионен грунд                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кг             |  |
| 196 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована метална конструкция, включително всички крепежни елементи                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг             |  |
| 197 | Доставка и монтаж на оградни решетки - електрозаварени от поцинкован стоманен тел Ф4,5, правоъгълни отвори, V-образни извивки и с шипове от горната страна, правоъгълна опора, стълбове 50/50, крепежи и тапи, производство на "ЙОТА" ООД или еквивалентни                                                                                                                                                   | м <sup>2</sup> |  |
| 198 | Доставка и монтаж на двукрила оградна стоманена врата - поцинкована, вкл. обков, стълбове, тапи, производство на "ЙОТА" ООД или еквивалентни                                                                                                                                                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 199 | Доставка и монтаж на еднокрила оградна стоманена врата - поцинкована, вкл. обков, стълбове, тапи, производство на "ЙОТА" ООД или еквивалентни                                                                                                                                                                                                                                                                | м <sup>2</sup> |  |
| 200 | Направа, доставка и монтаж на двукрила стоманена врата изцяло от поцинкована стоманена ламарина, водещо крило със секретна брава и патрон тип Yale 40/40, паразитно крило с горно и долно сюрме, дръжка, черна, с ядро от стомана, панти 4-6 броя, епоксиполиестерно покритие, изключително износоустойчиво както върху касата, така и върху крилото, цвят RAL 7039, без долен праг                          | кг             |  |
| 201 | Дребни ремонти по метални оградни пана (изправяне и подмяна на отделни елементи посредством заварка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | кг             |  |
| 202 | Доставка и монтаж на ст. конструкция за укрепване просечени стоманобетонни панели и зидове със стоманен профил, обработена с антикорозионен грунд                                                                                                                                                                                                                                                            | кг             |  |
| 203 | Направа отговорно закрепване с химически анкер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | бр.            |  |
| 204 | Доставка и монтаж на плътна, димо- и газоуплътнена, метална врата с граница на пожароустойчивост F 90, фабрично боядисана в цвят RAL7039, в комплект с механизъм за самозатваряне, секретна брава, патрон и дръжки с цвят "хром мат" и три броя панти от неръждаема стомана цвят "хром мат", с възможност за монтиране механизъм за контрол на достъпа, производство на фирма "АРП" Пловдив или еквивалентна | м <sup>2</sup> |  |
| 205 | Доставка и монтаж на плътна, димо- и газоуплътнена, метална врата с граница на пожароустойчивост F 60, фабрично боядисана в цвят RAL7039, в комплект с механизъм за самозатваряне, секретна брава, патрон и дръжки с цвят "хром мат" и три броя панти от неръждаема стомана цвят "хром мат", с възможност за монтиране механизъм за контрол на достъпа, производство на фирма "АРП" Пловдив или еквивалентна | м <sup>2</sup> |  |
| 206 | Доставка и монтаж на плътна, димо- и газоуплътнена, метална врата с граница на пожароустойчивост F 30, фабрично боядисана в цвят RAL7039, в комплект с механизъм за самозатваряне, секретна брава, патрон и дръжки с цвят "хром мат" и три броя панти от неръждаема стомана цвят "хром мат", с възможност за монтиране механизъм за контрол на достъпа, производство на фирма "АРП" Пловдив или еквивалентна | м <sup>2</sup> |  |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 207                          | Доставка и монтаж на бодлива лента ф520 с диаметър на водещата тел Ф2.5мм; дебелина на профила на шиповете - 0.5 мм; предвидена за монтаж върху метална ограда                                                                                                                       | м              |  |
| 208                          | Доставка и монтаж алуминиев парапет с Н=105 см тип "Триструнен алуминиев парапет", тръбна система (кръгли колонки ф40, ръкохватка ф50, струни ф16), с включени всички аксесоари за монтаж, тапи                                                                                      | м              |  |
| 209                          | Доставка и монтаж алуминиева ръкохватка Ф50, свключени всички аксесоари за монтаж, тапи                                                                                                                                                                                              | м              |  |
| 210                          | Доставка и монтаж на оградна поцинкована мрежа ф4 кв. 4/4, без опорните елементи                                                                                                                                                                                                     | м <sup>2</sup> |  |
| 211                          | Доставка и монтаж на дюбелни анкери за средни натоварвания ( за натиск и опън ) на фирма "Hilti" или еквиваленти                                                                                                                                                                     | бр.            |  |
| 212                          | Демонтаж и повторен монтаж на врати, прозорци, прегради                                                                                                                                                                                                                              | м <sup>2</sup> |  |
| 213                          | Демонтаж и повторен монтаж на метални парапети                                                                                                                                                                                                                                       | м              |  |
| <b>Х. ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |  |
| 214                          | Демонтаж на облицовка от фаянсови плочки, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                                                                                          | м <sup>2</sup> |  |
| 215                          | Демонтаж на облицовка и настилка от теракота и гранитогрес, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                                                                        | м <sup>2</sup> |  |
| 216                          | Демонтаж окачен таван Кнауф - конструкция и плоскости, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                                                                             | м <sup>2</sup> |  |
| 217                          | Демонтаж растерен таван тип "ARMSTRONG" - конструкция и пана, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                                                                      | м <sup>2</sup> |  |
| 218                          | Демонтаж облицовка от каменни плочи, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                                                                                               | м <sup>2</sup> |  |
| 219                          | Демонтаж на дървени, ламинирани, метални, PVC и др.обшивка по стени и тавани, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                                                      | м <sup>2</sup> |  |
| 220                          | Демонтаж на преградни стени от гипсокартон на метална конструкция, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 221                          | Демонтаж на облицовки от гипсокартон на мет.конструкция, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                                                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 222                          | Почистване камък по фасада с четка, пароструйка, вода и почистващи химикали                                                                                                                                                                                                          | м <sup>2</sup> |  |
| 223                          | Направа /доставка и монтаж/ на фаянсва облицовка с лепило по стени, цвят бял гланц, производство на "Кай Груп",р-р 15/15см, или еквивалентни, включително фугиране                                                                                                                   | м <sup>2</sup> |  |
| 224                          | Направа /доставка и монтаж/ на фаянсва облицовка "плочка върху плочка" с лепило по стени, цвят бял гланц, производство на "Кай Груп",р-р 15/15см, или еквивалентни, включително подготовка на основата, грундиране, фугиране                                                         | м <sup>2</sup> |  |
| 225                          | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка с гранитогрес противоплъзгач, по стъпала и стълбищни площадки с лепило, цвят "Сол и пипер", сиво, р-р 33/33см, производство на "Кай Груп" или еквивалентни, включително фугиране                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 226                          | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка "плочка върху плочка", с гранитогрес противоплъзгач, по стъпала и стълбищни площадки с лепило, цвят "Сол и пипер", сиво, р-р 33/33см, производство на "Кай Груп" или еквивалентни, включително подготовка на основата, грундиране, фугиране | м <sup>2</sup> |  |
| 227                          | Направа /доставка и монтаж/ на первази от гранитогрес по стълбища и стълбищни площадки с височина до 10 см, включително фугиране                                                                                                                                                     | м              |  |
| 228                          | Направа /доставка и монтаж/ на предстенна обшивка с обикновен гипсокартон с дебелина 12,5 мм на метална конструкция, еднослойна "Кнауф" или еквивалентна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"                            | м <sup>2</sup> |  |
| 229                          | Направа /доставка и монтаж/ на предстенна обшивка с влагоустойчив гипсокартон с дебелина 12,5 мм на метална конструкция, еднослойна "Кнауф" или еквивалентна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"                        | м <sup>2</sup> |  |
| 230                          | Направа /доставка и монтаж/ на предстенна обшивка с пожароустойчив гипсокартон с дебелина 12,5 мм на метална конструкция, еднослойна "Кнауф" или еквивалентна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"                       | м <sup>2</sup> |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 231 | Направа /доставка и монтаж/ на предстенна обшивка с огнезащитен и влагоустойчив гипскартон с дебелина 12,5 мм на метална конструкция, еднослойна "Кнауф" или еквивалентна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"                                               | м <sup>2</sup> |  |
| 232 | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка от гипскартонени плоскости по стени, на лепене, без изолация , включително обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"                                                                                                                                             | м <sup>2</sup> |  |
| 233 | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка от влагоустойчив гипскартон с дебелина 12,5 мм по стени, на лепене, без изолация , включително обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"                                                                                                                         | м <sup>2</sup> |  |
| 234 | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка от пожароустойчив гипскартон с дебелина 12,5 мм по стени, на лепене, без изолация , включително обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"                                                                                                                        | м <sup>2</sup> |  |
| 235 | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка от огнезащитен и влагоустойчив гипскартон с дебелина 12,5 мм по стени, на лепене, без изолация , включително обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"                                                                                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 236 | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка с комбинирани плоскости с минерална вата по стени, на лепене, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване", система "Кнауф" или еквивалентни                                                                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 237 | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка с комбинирани плоскости с полистирен по стени, на лепене, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване", система "Кнауф" или еквивалентни                                                                                     | м <sup>2</sup> |  |
| 238 | Добавка за обикновен гипскартон Кнауф или еквивалентен /допълнителен слой при стени, обшивки, тавани и др./                                                                                                                                                                                                              | м <sup>2</sup> |  |
| 239 | Добавка за влагоустойчивост на гипскартон Кнауф или еквивалентен /допълнителен слой при стени, обшивки, тавани и др./                                                                                                                                                                                                    | м <sup>2</sup> |  |
| 240 | Добавка за пожароустойчивост на гипскартон Кнауф или еквивалентен /допълнителен слой при стени, обшивки, тавани и др./                                                                                                                                                                                                   | м <sup>2</sup> |  |
| 241 | Направа /доставка и монтаж/ на щендерна преградна стена с дебелина 125мм със звуко и топлоизолация от минерална вата 5см, обикновен гипскартон, еднослойна, Кнауф или еквивалентна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"                                      | м <sup>2</sup> |  |
| 242 | Направа /доставка и монтаж/ на щендерна преградна стена с дебелина 125мм със звуко и топлоизолация от минерална вата 5см, влагоустойчив гипскартон с дебелина 12,5 мм, еднослойна, Кнауф или еквивалентна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"               | м <sup>2</sup> |  |
| 243 | Направа /доставка и монтаж/ на щендерна преградна стена с дебелина 125мм със звуко и топлоизолация от минерална вата 5см, пожароустойчив гипскартон с дебелина 12,5 мм, еднослойна, Кнауф или еквивалентна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"              | м <sup>2</sup> |  |
| 244 | Направа /доставка и монтаж/ на щендерна преградна стена с дебелина 125мм със звуко и топлоизолация от минерална вата 5см, огнезащитен и влагоустойчив гипскартон с дебелина 12,5 мм, еднослойна, Кнауф или еквивалентна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване" | м <sup>2</sup> |  |
| 245 | Направа /доставка и монтаж/ на предстенна обшивка с обикновен гипскартон с метална конструкция около колони, греди, тръби и др. подобни, еднослойна, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"                                                                     | м <sup>2</sup> |  |
| 246 | Обръщане /доставка и монтаж/ на страници на врати и прозорци с обикновен гипскартон до 30см, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"                                                                                                                             | м              |  |
| 247 | Направа /доставка и монтаж/ на окачен таван от обикновен гипскартон с дебелина 12,5мм, еднослойно и 2х40мм минерална вата с плътност 30кг/м3, на метален щендер "Кнауф" или еквивалентен, включително обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"                                                           | м <sup>2</sup> |  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 248                         | Направа /доставка и монтаж/ на окачен таван от гипскартон с дебелина 12,5мм, еднослойно, на метален щендер, без изолация или еквивалентен, включително обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"                            | м <sup>2</sup> |  |
| 249                         | Направа /доставка и монтаж/ на растерен таван тип "ARMSTRONG ATLAS" или еквивалентен, включително конструкция, окачвачи и всички крепежни елементи                                                                                         | м <sup>2</sup> |  |
| 250                         | Направа /доставка и монтаж/ на растерен таван тип "ARMSTRONG MineralLux " или еквивалентен, включително конструкция, окачвачи и всички крепежни елементи                                                                                   | м <sup>2</sup> |  |
| 251                         | Доставка и монтаж PVC профил по ръбове на фаянсова /гранитогресна/ облицовка                                                                                                                                                               | м              |  |
| 252                         | Направа /доставка и полагане/ на PVC облицовка по стени и тавани "Decoran" на "Нолина"ЕООД или еквивалентна, цвят бял, директен монтаж чрез залепване или приковаване, включително завършващи външни, вътрешни ъгли и други                | м <sup>2</sup> |  |
| 253                         | Направа /доставка и полагане/ на PVC облицовка по стени и тавани "Decoran" на "Нолина"ЕООД или еквивалентна, цвят бял, окачен монтаж на конструкция, включително завършващи външни, вътрешни ъгли и други                                  | м <sup>2</sup> |  |
| 254                         | Направа /доставка и полагане/ на облицовка по цокли с каменни плочи от гнайс или еквивалентна, включително фугиране                                                                                                                        | м <sup>2</sup> |  |
| 255                         | Затваряне на отвори (врати или др.такива) с гипскартон Кнауф или еквивалентен с мет. конструкция, включително обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"                                                                     | м <sup>2</sup> |  |
| 256                         | Изрязване на отвори в преградна стена от гипскартон Кнауф, вкл. обработка на страниците и ръбовете; натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                  | м <sup>2</sup> |  |
| 257                         | Доставка и подмяна на отделно пано от растерен таван тип "ARMSTRONG ATLAS" или еквивалентен, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                             | бр.            |  |
| 258                         | Доставка и подмяна на отделно пано от растерен таван тип "ARMSTRONG MineralLux" или еквивалентен, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                        | бр.            |  |
| 259                         | Доставка и монтаж на алуминиеви профили по ръбове на фаянсова /гранитогресна/ облицовка                                                                                                                                                    | м              |  |
| 260                         | Доставка и монтаж на стенни PUR-панели, открит монтаж, с базова дебелина на панела 4 см, стандартен цвят според продуктовия каталог на производителя, тип "Monowall" на "METECNO" или еквивалентни, с включени всички крепежни елементи    | м <sup>2</sup> |  |
| 261                         | Доставка и монтаж на покривни PUR-панели, открит монтаж, с базова дебелина на панела 4 см, стандартен цвят според продуктовия каталог на производителя, тип "Glamet G3" на "METECNO" или еквивалентни, с включени всички крепежни елементи | м <sup>2</sup> |  |
| 262                         | Добавка за дебелина за 1см пълнеж с полиуретанова пяна на стенни панели                                                                                                                                                                    | м <sup>2</sup> |  |
| 263                         | Добавка за дебелина за 1см пълнеж с полиуретанова пяна на покривни панели                                                                                                                                                                  | м <sup>2</sup> |  |
| 264                         | Демонтаж на облицовка от камени плочи около врати и прозорци, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 265                         | Направа /доставка и монтаж/ на облицовка от каменни плочи естествен вулканичен камък с деб. Мин 2см по стени, включително обработка на фугите                                                                                              | м <sup>2</sup> |  |
| 266                         | Обръщане /доставка и монтаж/ на страници около врати и прозорци с каменна облицовка, включително обработка на фугите                                                                                                                       | м <sup>2</sup> |  |
| 267                         | Направа /доставка и монтаж/ на куфар от гипскартон за обличане на инсталационни проводни, включително алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване"                                                  | м <sup>2</sup> |  |
| <b>XI. МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                |  |
| 268                         | Очукване на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 269                         | Очукване на външна гладка вароциментова мазилка по фасади, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                               | м <sup>2</sup> |  |
| 270                         | Обръщане /доставка и полагане/ с вароциментова мазилка страници врати, прозорци, трегери, козирки и др.подобни с ширина до 30см, включително почистване на основата и грундиране                                                           | м              |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 271 | Направа /доставка и полагане/ на гипсова шпакловка при подмяна дограма с ширина до 30см, вкл. почистване на основата, грундиране, доставка и монтаж на алуминиев ъгъл                                                                                                              | м              |  |
| 272 | Шприцоване /доставка и полагане/ с вароциментов р-р и лепило С-200 по стени и тавани при подмяна дограма с ширина до 30см, включително почистване на основата                                                                                                                      | м              |  |
| 273 | Шприцоване с циментов хоросан за сцепление преди полагане на основна мазилка при критични основи (тухли, смесена зидария, дървено-талашитени изолац. плоскости и др.), напр. "Рьофикс 675" или еквивалентен, включително грундиране                                                | м <sup>2</sup> |  |
| 274 | Направа /доставка и полагане/ на циментова основна мазилка по цокли и фасади, по вътрешни стени, при повишено натоварване от влага, напр. "Рьофикс 620" или еквивалентна, включително почистване на основата                                                                       | м <sup>2</sup> |  |
| 275 | Направа /доставка и полагане/ на външна гладка цименто-варова основна мазилка по стени - фасади и вътрешни стени, при ниско влагонатоварване, напр. "Рьофикс 510" или еквивалентна, включително почистване на основата                                                             | м <sup>2</sup> |  |
| 276 | Грундиране /доставка и полагане/ с контактен грунд преди завършваща мазилка (силикатна, силиконова, полимерна) напр. с "Рьофикс Putzgrund UNI" или еквивалентен                                                                                                                    | м <sup>2</sup> |  |
| 277 | Грундиране на стени със силикатен грунд                                                                                                                                                                                                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 278 | Направа външна силикатна шпакловка                                                                                                                                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 279 | Направа на външна силикат-силиконова мазилка, напр. на "Рьофикс" или еквивалентна                                                                                                                                                                                                  | м <sup>2</sup> |  |
| 280 | Направа на външна полимерна мазилка, напр. на "Рьофикс" или еквивалентна                                                                                                                                                                                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 281 | Направа /доставка и полагане/ на гипсо-варова мазилка по вътрешни стени и тавани, напр. "Рьофикс 150" или еквивалентна, включително почистване на основата, грундиране със свързващ мост "Рьофикс 10" или "Рьофикс Neutralisationsanstrich" или еквивалентен                       | м <sup>2</sup> |  |
| 282 | Направа /доставка и полагане/ на вътрешна основна мазилка върху всички нормални мазилкови основи, напр. "Рьофикс 180 Primo" или еквивалентна, включително почистване на основата, грундиране със свързващ мост "Рьофикс 10" или "Рьофикс Neutralisationsanstrich" или еквивалентен | м <sup>2</sup> |  |
| 283 | Направа на вътрешна шпакловка по стени и тавани, напр. "Рьофикс PF 160 PLANE" или еквивалентна, включително почистване на основата, грундиране със свързващ мост "Рьофикс Neutralisationsanstrich" или еквивалентен, полагане на алуминиев ъглов профил                            | м <sup>2</sup> |  |
| 284 | Шпакловане на fugи при бетонови елементи, панели и др. такива, вътрешно, включително почистване на основата                                                                                                                                                                        | м              |  |
| 285 | Направа /доставка и полагане/ на заздравяваща шпакловка със стъклофибърна мрежа по вътрешни стени, включително почистване и грундиране на основата                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 286 | Направа /доставка и полагане/ на тънкослойна саморазливна замазка за изравняване върху подови покрития с деб.от 5 до 45мм, вън и вътре, напр. с Рьофикс FN 645 или еквивалентна                                                                                                    | м <sup>2</sup> |  |
| 287 | Изкърпване /доставка и полагане/ на външна гладка вароциментова мазилка, вкл. почистване на основата, грундиране                                                                                                                                                                   | м <sup>2</sup> |  |
| 288 | Изкърпване /доставка и полагане/ на външна пръскана мазилка, вкл. почистване на основата, грундиране                                                                                                                                                                               | м <sup>2</sup> |  |
| 289 | Изкърпване /доставка и полагане/ на вътр.вароциментова мазилка по тухл.стени, вкл. почистване на основата, грундиране                                                                                                                                                              | м <sup>2</sup> |  |
| 290 | Направа /доставка и полагане/ на гипсова мазилка на "Кнауф" по стени и тавани, вкл. грундиране, или еквивалентна                                                                                                                                                                   | м <sup>2</sup> |  |
| 291 | Изкърпване /доставка и полагане/ на гипсова мазилка по тухлени стени, вкл. почистване на основата, грундиране                                                                                                                                                                      | м <sup>2</sup> |  |
| 292 | Изкърпване /доставка и полагане/ на гипсова мазилка по бетонни тавани, вкл. почистване на основата, грундиране                                                                                                                                                                     | м <sup>2</sup> |  |
| 293 | Направа на циментова шпакловка със стъклофибърна мрежа                                                                                                                                                                                                                             | м <sup>2</sup> |  |
| 294 | Направа /доставка и полагане/ на гипсова шпакловка от 1 до 10мм на "Хенкел България", по стени и тавани, вкл. почистване на основата, полагане на алуминиев ъглов профил, грундиране или еквивалентна                                                                              | м <sup>2</sup> |  |
| 295 | Изкърпване /доставка и полагане/ на гипсова шпакловка по стени и тавани, вкл. почистване на основата, грундиране                                                                                                                                                                   | м <sup>2</sup> |  |

|                      |                                                                                                                                                                            |                |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 296                  | Шприцоване /доставка и полагане/ с вароцоциментов р-р и лепило С-200 по стени и тавани, вкл. почистване на основата                                                        | м <sup>2</sup> |  |
| 297                  | Направа /доставка и полагане/ на финална шпакловка по стени и тавани със "Сатен гипс" или еквивалентна, вкл. почистване на основата                                        | м <sup>2</sup> |  |
| 298                  | Грундиране /доставка и полагане/ по подове, стени и тавани с контактен дълбокопроникващ грунд, напр. "Теразид G-22" или еквивалентен, вкл. почистване на основата          | м <sup>2</sup> |  |
| 299                  | Доставка и монтаж на PVC ъгъл с мрежа хоризонтален при мазилка (водооткапен)                                                                                               | м              |  |
| 300                  | Доставка и монтаж на PVC ъгъл с мрежа вертикален при мазилка                                                                                                               | м              |  |
| <b>ХІІ. НАСТИЛКИ</b> |                                                                                                                                                                            |                |  |
| 301                  | Доставка и монтаж PVC подови первази, включително крепежни елементи, тапи, ъгли и др.                                                                                      | м              |  |
| 302                  | Демонтаж настилка от мозайка, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 303                  | Демонтаж настилка от балатум или линолеум на лепило, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                     | м <sup>2</sup> |  |
| 304                  | Демонтаж настилка от паркет, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                             | м <sup>2</sup> |  |
| 305                  | Демонтаж настилка от теракот или гранитогрес, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 306                  | Демонтаж мита бучарда по стени и цокли, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                  | м <sup>2</sup> |  |
| 307                  | Демонтаж мита бучарда по корнизи, рамки и подобни, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                       | м <sup>2</sup> |  |
| 308                  | Демонтаж ламиниран паркет, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                               | м <sup>2</sup> |  |
| 309                  | Развяляне на настилка от тротоарни плочи, повторно полагане на демонтирани тротоарни плочи /при ремонтни дейности/                                                         | м <sup>2</sup> |  |
| 310                  | Демонтаж на настилка от тротоарни плочи, включително натоварване и извозване на отпадъците /при подмяна на настилка/                                                       | м <sup>2</sup> |  |
| 311                  | Демонтаж PVC подови первази, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                             | м              |  |
| 312                  | Демонтаж и повторен монтаж на PVC подови первази /при ремонт на настилка/                                                                                                  | м              |  |
| 313                  | Демонтаж подови первази от теракот или гранитогрес, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                      | м              |  |
| 314                  | Изкъртване на циментова замазка по подове, неармирана, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                   | м <sup>2</sup> |  |
| 315                  | Изкъртване на циментова замазка по подове, армирана, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                     | м <sup>2</sup> |  |
| 316                  | Механично почистване и полиране на стара подова мозайка                                                                                                                    | м <sup>2</sup> |  |
| 317                  | Направа /доставка и полагане/ на пердашена циментова замазка по подове, тераси и покриви с деб.до 4см, включително грундиране на основата                                  | м <sup>2</sup> |  |
| 318                  | Направа /доставка и полагане/ на изравнителна циментова замазка от 2 до 5см по подове, включително грундиране на основата                                                  | м <sup>2</sup> |  |
| 319                  | Направа /доставка и полагане/ на армирана циментова замазка с деб.до 6см по подове, с AKS мрежа от ф1,8мм, включително грундиране на основата                              | м <sup>2</sup> |  |
| 320                  | Направа /доставка и полагане/ на настилка от тротоарни плочи 30/30/4                                                                                                       | м <sup>2</sup> |  |
| 321                  | Направа мита бучарда по стени и цокли                                                                                                                                      | м <sup>2</sup> |  |
| 322                  | Направа мита бучарда по корнизи, рамки и подобни                                                                                                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 323                  | Направа /доставка и полагане/ на саморазливна замазка по подове с дебелина на слоя от до 20мм "Ceresit CN68", вкл. подготовка на основата и грундиране, или еквивалентна   | м <sup>2</sup> |  |
| 324                  | Направа /доставка и полагане/ на саморазливна замазка по подове с дебелина на слоя от 2 до 10мм "Ceresit CN69", вкл.подготовка на основата и грундиране, или еквивалентна  | м <sup>2</sup> |  |
| 325                  | Направа /доставка и полагане/ на саморазливна замазка по подове с дебелина на слоя от 4 до 50мм "Ceresit CN 76", вкл.подготовка на основата и грундиране, или еквивалентна | м <sup>2</sup> |  |
| 326                  | Направа /доставка и полагане/ на гланцирана циментова замазка 2см                                                                                                          | м <sup>2</sup> |  |
| 327                  | Направа /доставка и полагане/ на настилка от мозаечни плочи на лепило, р-р 30/30см, деб.2.5см, оцветени в сиво, производство на "ДК-София" АД или еквивалентни             | м <sup>2</sup> |  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 328                             | Направа /доставка и полагане/ на настилка от плочи гранитогрес на лепило, цвят "Сол и пипер", сиво, р-р 33/33см, производство на "Кай Груп" или еквивалентни, включително фугиране                                                                                                                | м <sup>2</sup> |  |
| 329                             | Направа /доставка и полагане/ на настилка от плочи гранитогрес на лепило - плочка върху плочка, цвят "Сол и пипер", сиво, р-р 33/33см, производство на "Кай Груп" или еквивалентни, включително подготовка на основата, фугиране                                                                  | м <sup>2</sup> |  |
| 330                             | Направа подови первази от гранитогрес (тип и цвят на настилка гранитогрес), с височина до 10 см, включително фугиране                                                                                                                                                                             | м              |  |
| 331                             | Доставка и монтаж на ламиниран паркет, с дебелина 8мм, клас 32/AC4, серия "Easy Line" на "Таркет" или еквивалентен, включително доставка и полагане на фибранова подложка 5 мм                                                                                                                    | м <sup>2</sup> |  |
| 332                             | Доставка и монтаж на балатум с мин. деб. 1,5мм, цвят сив                                                                                                                                                                                                                                          | м <sup>2</sup> |  |
| 333                             | Доставка и монтаж на подова настилка от линолеум с мин.дебелина 2.5мм ARMSTRONG DLW, колекция Colorette LPX, палитра 131-059, (вкл. заваряване на фугите с ПВЦ шнур; монтаж на скрит ПВЦ холкер и полиране на настилка) или еквивалентна, вкл. саморазливна замазка на "Ceresit" или еквивалентна | м <sup>2</sup> |  |
| 334                             | Запечатване /доставка и полагане/ против влага на циментова замазка и бетонови повърхности, със система UZIN PE 460 двукратно или еквивалентна                                                                                                                                                    | м <sup>2</sup> |  |
| 335                             | Изпердашване и нагряване на бетонова настилка, напречно на наклона (без материал)                                                                                                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 336                             | Грундиране /доставка и полагане/ с контактен дълбокопроникващ грунд на бетонови и циментови повърхности, напр."Deko professional" на "Оргхим"АД или еквивалентен                                                                                                                                  | м <sup>2</sup> |  |
| 337                             | Доставка и монтаж на преходни лайсни за равно ниво и при денивелация                                                                                                                                                                                                                              | м              |  |
| 338                             | Доставка и монтаж на алуминиева лайсна за стъпало                                                                                                                                                                                                                                                 | м              |  |
| 339                             | Циклене, китосване и двукратно лакиране на дървен паркет                                                                                                                                                                                                                                          | м <sup>2</sup> |  |
| 340                             | Доставка и монтаж на PVC первази за линолеума на фирма Armstrong или еквивалентен                                                                                                                                                                                                                 | м              |  |
| 341                             | Шлайфане на бетонова настилка (без материал)                                                                                                                                                                                                                                                      | м <sup>2</sup> |  |
| <b>XIII. ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |
| 342                             | Демонтаж на лепена рулонна хидроизолация по покриви, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                                                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 343                             | Демонтаж на всякакъв вид топлоизолация фасади и покриви, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                                                                                        | м <sup>2</sup> |  |
| 344                             | Отстраняване на всякакъв вид фракции от покриви и др., включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                                                                                          | м <sup>2</sup> |  |
| 345                             | Направа изравнителна циментова замазка за наклон на покрив с деб. до 2см, включително почистване на основата и грундиране                                                                                                                                                                         | м <sup>2</sup> |  |
| 346                             | Направа (доставка и монтаж) пароизолация върху бетон под битумна хидроизолация на газопламъчно залепване на "Изола Петров" или еквивалентна, вкл. почистване на основата                                                                                                                          | м <sup>2</sup> |  |
| 347                             | Направа (доставка и монтаж) изолация с топлоизолационни плочи от екструдирен пенополистерол (EPS) с деб. 5см, на Baumit или еквивалентна                                                                                                                                                          | м <sup>2</sup> |  |
| 348                             | Направа (доставка и монтаж) изолация с топлоизолационни плочи с деб.5см от експандиран пенополистерол (XPS) на фундаменти, цокли, стени мокри помещения и др.такива на "Фибран България"АД или еквивалентна                                                                                       | м <sup>2</sup> |  |
| 349                             | Доплащане за всеки следващ 1см дебелина за EPS плоскости                                                                                                                                                                                                                                          | м <sup>2</sup> |  |
| 350                             | Доплащане за всеки следващ 1см дебелина за XPS плоскости                                                                                                                                                                                                                                          | м <sup>2</sup> |  |
| 351                             | Доставка и монтаж на топлоизолационни подови плочи с дебелина 3 см "Fibran EKO RF" или еквивалентна                                                                                                                                                                                               | м <sup>2</sup> |  |
| 352                             | Доплащане за всеки следващ 1см дебелина за "Fibran EKO RF" плоскости или еквивалентни                                                                                                                                                                                                             | м <sup>2</sup> |  |
| 353                             | Направа фасадна топлоизолационна система (ТИС) Ceresit Ceretherm Standart с EPS изолационни плоскости деб. 5 см или еквивалентна                                                                                                                                                                  | м <sup>2</sup> |  |
| 354                             | Направа (доставка и монтаж) фасадна топлоизолация (ТИ) с Baumit EPS изолационни плоскости или еквивалентни деб.5 см, вкл. полипропиленова мрежа, дюбелиране и шпакловка                                                                                                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 355                             | Направа (доставка и монтаж) фасадна топлоизолация (ТИ) с Fibran XPS изолационни плоскости или еквивалентни деб.5 см, вкл. полипропиленова мрежа, дюбелиране и шпакловка                                                                                                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 356                             | Направа (доставка и монтаж) топлоизолация по фасадни стени с минерална вата от 4-6см                                                                                                                                                                                                              | м <sup>2</sup> |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 357 | Обръщане (доставка и монтаж) на прозорци, врати, фасадни ъгли, трегери, козирки с EPS 2-3см, вкл. PVC ъгли с мрежа и шпакловка                                                                                                                                                        | м              |  |
| 358 | Направа (доставка и монтаж) на локална хидроизолация на пукнатини, фуги и съединяващи се места, система "Izoflex" или еквивалентна, ширина до 1.5м, в това число почистване на повърхността, грундиране, полагане на армираща лента, полагане на хидроизолация                        | м              |  |
| 359 | Направа (доставка и монтаж) подова изолация с камена вата 4-6см                                                                                                                                                                                                                       | м <sup>2</sup> |  |
| 360 | Грундиране с готов битумен грунд покрив, включително почистване на основата                                                                                                                                                                                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 361 | Доставка и монтаж на два пласта битумна мушама, модифицирана с SBS, на газопламъчно залепване, вторият пласт с минерална посипка, маса на 1 пласт 4,5кг/м2, по бетонов плосък покрив, напр. с "Полигум П/ПМ" на "Изола Петров", или еквивалентна                                      | м <sup>2</sup> |  |
| 362 | Доставка и монтаж на два пласта битумна мушама, модифицирана с SBS, на газопламъчно залепване, вторият пласт с минерална посипка, маса на 1 пласт 4,5кг/м2, с височина на полагане над 30см по бордове бетонов плосък покрив, напр. "Полигум П/ПМ" на "Изола Петров" или еквивалентна | м <sup>2</sup> |  |
| 363 | Доставка и монтаж на два пласта битумна мушама, модифицирана с SBS, на газопламъчно залепване, вторият пласт с минерална посипка, маса на 1 пласт 4,5кг/м2, с височина на полагане до 30см по бордове бетонов плосък покрив, напр."Полигум П/ПМ" на "Изола Петров" или еквивалентна   | м              |  |
| 364 | Доставка и монтаж на изолация с 10см минерална вата по стени и тавани                                                                                                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 365 | Доставка и монтаж на пароизолация PE 0.2мм по стени и тавани                                                                                                                                                                                                                          | м <sup>2</sup> |  |
| 366 | Доставка и монтаж на пароизолация на "Шинделит" или еквивалентна                                                                                                                                                                                                                      | м              |  |
| 367 | Доставка и монтаж на PVC отдушник с капачка за плосък покрив "Идеал" на "Импертек" Италия или еквивалентен, включително уплътняване около нея                                                                                                                                         | бр.            |  |
| 368 | Доставка и монтаж на изолационна лента "флашбанд" за обработка около комини, капандури, колони и др.такива, с шир. 30см на "Ево стик" Англия или еквивалентна, включително почистване на основата                                                                                     | м              |  |
| 369 | Доставка и монтаж чрез заваряване с горещ въздух на двупластова хидроизолация Sarnafil TS 77-15 (дебелина 1.5 mm) на фирма SIKA или еквивалентна                                                                                                                                      | м <sup>2</sup> |  |
| 370 | Направа /доставка и монтаж/ на холкери с размер 5/5см                                                                                                                                                                                                                                 | м              |  |
| 371 | Доставка и монтаж подложка от експандиран полистирол вид "EPS ProTherm" на фирма "Baumit" с $\lambda=0.035W/mK$ с дебелина 3см под ламаринени шапки на бордове или еквивалентна                                                                                                       | м <sup>2</sup> |  |
| 372 | Доставка и монтаж на пароизолация с битумна мембрана с алуминиева вложка,напр."VEDAGARD SKB Plus", производство на "VEDAG" или еквивалентна, включително почистване на основата                                                                                                       | м <sup>2</sup> |  |
| 373 | Доставка и монтаж на покривна топлоизолация лепена на пароизолацията напр."VEDAGARD SKBPlus", производство на "VEDAG" хоризонтално с EPS изолационни плоскости (стиропор) с дебелина 10см и тегло 30кг/м3 по плосък покрив и бордове или еквивалентна                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 374 | Доставка и монтаж на 1-ви пласт хидроизолация (позволяваща студено залепване върху топлоизолация), напр."VEDATOP SU" производство на "VEDAG" или еквивалентна                                                                                                                         | м <sup>2</sup> |  |
| 375 | Доставка и монтаж на 2-ри пласт хидроизолация със защитна посипка от сиви минерални шисти газопламъчно залепена върху 1 пласт, напр. VEDASPRINT"производство на "VEDAG" или еквивалентна                                                                                              | м <sup>2</sup> |  |
| 376 | Доставка и монтаж на укрепваща профилна алуминиева шина 40/4мм чрез дюбели през 30см вкл. нанасяне на силикон-битумен херметик                                                                                                                                                        | м              |  |
| 377 | Направа скрит холкер от топлоизолация с катет мин.5см                                                                                                                                                                                                                                 | м              |  |
| 378 | Доставка и монтаж на дървена гредя върху атика, бордове от иглолистен материал                                                                                                                                                                                                        | м              |  |
| 379 | Направа лек (перлитен) бетон за отводнителен наклон                                                                                                                                                                                                                                   | м <sup>3</sup> |  |
| 380 | Направа на топлоизолация по фасади със система "Baumit open plus папо", с деб.на изол.плоча 10см или еквивалентна                                                                                                                                                                     | м <sup>2</sup> |  |
| 381 | Добавка за всеки следващ см дебелина на изол.плоча графитено сива"open plus"на Baumit или еквивалентна                                                                                                                                                                                | м <sup>2</sup> |  |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 382                          | Направа на мазана хидроизолация /двуслойно/ по подове и стени санитарно помещение, напр. с Хидрозол на фирма "Марисан" или еквивалентна, включително почистване на повърхността                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м <sup>2</sup> |  |
| 383                          | Направа фасадна топлоизолационна система висококачествен трудно горим топлоизолационен материал графитен експандиран полистирен (EPS) изолационни плоскости деб.5 см или еквивалентна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м <sup>2</sup> |  |
| 384                          | Добавка за 1 см дебелина за топлоизолационен пакет висококачествен трудно горим топлоизолационен материал от графитен експандиран полистирен (EPS),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м <sup>2</sup> |  |
| 385                          | Направа (доставка и монтаж) фасадна топлоизолация с топлоизолационен пакет висококачествен трудно горим топлоизолационен материал от екструдирен полистирен (XPS) изолационни плоскости деб.5 см или равностойна, вкл. полипропиленова мрежа, дюбелиране и шпакловка                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м <sup>2</sup> |  |
| 386                          | Добавка за 1 см дебелина за топлоизолационен пакет висококачествен трудно горим топлоизолационен материал от екструдирен полистирен (XPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м <sup>2</sup> |  |
| 387                          | Доставка и полагане на каучукова EPDM хидроизолация, еднослойно, механично закрепена посредством метални шини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| <b>XIV. СТОЛАРСКИ РАБОТИ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |
| 388                          | Доставка и монтаж фазерни врати с размер 90/200/10см, включително уплътняване с полиуретанова пяна, крепежни елементи, дръжка, брава, секретен патрон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | бр.            |  |
| 389                          | Доставка и монтаж фазерни врати с размер 90/200/16см, включително уплътняване с полиуретанова пяна, крепежни елементи, дръжка, брава, секретен патрон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | бр.            |  |
| 390                          | Доставка и монтаж фазерни врати с размер 70/200/10см, включително уплътняване с полиуретанова пяна, крепежни елементи, дръжка, брава, секретен патрон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | бр.            |  |
| 391                          | Прогонка, китване и шлайфане на дървени врати и прозорци                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 392                          | Уплътняване с полиуретанова пяна при ремонти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м              |  |
| 393                          | Прогонка на крило на прозорец                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 394                          | Прогонка на врата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м <sup>2</sup> |  |
| 395                          | Изваждане от всякъкви видове зид на дървена дограма, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м <sup>2</sup> |  |
| 396                          | Подрязване на врата отдолу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | бр.            |  |
| 397                          | Демонтаж на комплект "Брава, дръжка и секретен патрон"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | бр.            |  |
| 398                          | Демонтаж и повторен монтаж на врата с каса, включително уплътняване с полиуретанова пяна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | бр.            |  |
| 399                          | Доставка и монтаж на уплътнителна влагоустойчива четка за врата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м              |  |
| 400                          | Доставка и монтаж на комплект "Брава, дръжка и секретен патрон", среден клас                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | бр.            |  |
| 401                          | Доставка и монтаж еднокрила, 92/200 см; брой крила – еднокрила, без фалц по крилото; конструкция, пълнеж, покритие – конструкция от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има MDF плоскости, с покритие CPL за по-висока устойчивост и здравина; обков - секретна брава и патрон с цвят „хром мат“; дръжки с цвят „хром мат“, три броя панти от неръждаема стомана с цвят "хром мат"; цвят – стандартен, подлежи на допълнително уточнение; каса – обхватна, права, с дебелина 40мм; модел "Standart", производител „Евростил“ ООД или еквивалентен | бр.            |  |
| <b>XV. ОВК</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |
| 402                          | Демонтаж и повторен монтаж климатик стенен тип - вътрешно тяло                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | бр.            |  |
| 403                          | Демонтаж и повторен монтаж климатик - външно тяло, включително конзоли, окачвачи и други крепежни и окомплектовъчни елементи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | бр.            |  |
| 404                          | Демонтаж климатик стенен тип - външно и вътрешно тяло                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | бр.            |  |
| 405                          | Демонтаж на отоплително тяло с гладки тръби до 3 реда с дълж.до 2000мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | бр.            |  |
| 406                          | Демонтаж чугунени радиатори до 20 прешлена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | бр.            |  |
| 407                          | Демонтаж присъединителни връзки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | бр.            |  |
| 408                          | Демонтаж радиаторен вентил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | бр.            |  |
| 409                          | Демонтаж на радиаторен холендър                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | бр.            |  |
| 410                          | Демонтаж въздуховоди от стара вентилационна система.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м <sup>2</sup> |  |
| 411                          | Демонтаж на панелни и алуминиеви радиатор с дълж. до 1600мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | бр.            |  |
| 412                          | Демонтаж лира за отопление в баня от стена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | бр.            |  |
| 413                          | Демонтаж тръбна мрежа вертикална и хоризонтална – топлозахранване                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м              |  |

|                                     |                                                                                                                                                          |     |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 414                                 | Доставка и монтаж на стена на алуминиева лира за баня NBM 1130/500 на "МАКЕТ" ООД или еквивалентна, включително всички окомплектовъчни елементи          | бр. |  |
| 415                                 | Доставка и монтаж на стоманена лира за баня, бяла, 400/900, серия "Елегант" на "Термолукс" или еквивалентна, включително всички окомплектовъчни елементи | бр. |  |
| 416                                 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10 ребра с Н=500мм, модел "Vision" на "Fondital" или еквивалентни, включително всички окомплектовъчни елементи   | бр. |  |
| 417                                 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10 ребра с Н=600мм, модел "Vision" на "Fondital" или еквивалентни, включително всички окомплектовъчни елементи   | бр. |  |
| 418                                 | Доставка и монтаж Радиатор панелен РКР - 22/500/400, включително всички окомплектовъчни елементи                                                         | бр. |  |
| 419                                 | Доставка и монтаж Радиатор панелен РКР - 22/500/500, включително всички окомплектовъчни елементи                                                         | бр. |  |
| 420                                 | Доставка и монтаж Радиатор панелен РКР - 22/500/1000, включително всички окомплектовъчни елементи                                                        | бр. |  |
| 421                                 | Доставка и монтаж Радиатор панелен РКР - 22/500/1200, включително всички окомплектовъчни елементи                                                        | бр. |  |
| 422                                 | Доставка и монтаж Радиатор панелен РКР - 22/500/1400, включително всички окомплектовъчни елементи                                                        | бр. |  |
| 423                                 | Доставка и монтаж радиаторен вентил термостатичен                                                                                                        | бр. |  |
| 424                                 | Доставка и монтаж радиаторен вентил , секретен, прав или ъглов ½".                                                                                       | бр. |  |
| 425                                 | Доставка и монтаж радиаторен нипел двоен ½"                                                                                                              | бр. |  |
| 426                                 | Доставка и монтаж конзола с дюбел                                                                                                                        | бр. |  |
| 427                                 | Доставка и монтаж тръба от омрежен полиетилен с Al-вложка Ø16 x 2мм                                                                                      | м   |  |
| 428                                 | Доставка и монтаж скоби за укрепване Ø16мм (единични).                                                                                                   | бр. |  |
| 429                                 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител                                                                                                             | бр. |  |
| 430                                 | Доставка и монтаж адаптор за тръба(мъжки и женски) 1/2" и 3/4" x16                                                                                       | бр. |  |
| 431                                 | Доставка и монтаж на радиаторен холендър 1/2" с гарнитура                                                                                                | бр. |  |
| 432                                 | Доставка и монтаж на радиаторен холендър 3/4" с гарнитура                                                                                                | бр. |  |
| 433                                 | Доставка и монтаж на разпределителен колектор с кранчета 3/4" , 6 извода                                                                                 | бр. |  |
| 434                                 | Доставка и монтаж на разпределителен колектор с кранчета 1" , 6 извода                                                                                   | бр. |  |
| 435                                 | Направа Хидравлична проба по тръби.                                                                                                                      | м   |  |
| 436                                 | Направа Студена проба по отоплителни тела.                                                                                                               | бр. |  |
| 437                                 | Направа Топла проба по отоплителни тела.                                                                                                                 | бр. |  |
| 438                                 | Монтаж чугунени радиатори до 20 прешлена                                                                                                                 | бр. |  |
| 439                                 | Монтаж на панелен радиатор с дълж. до 1600мм                                                                                                             | бр. |  |
| 440                                 | Монтаж на алуминиев радиатор 10 ребра                                                                                                                    | бр. |  |
| 441                                 | Монтаж на отоплителна лира в баня                                                                                                                        | бр. |  |
| 442                                 | Промиване на стари отоплителни тела под водно налягане                                                                                                   | бр. |  |
| 443                                 | Направа и монтаж на метална конструкция за укрепване (стойки) на чугунени радиатори                                                                      | кг  |  |
| 444                                 | Доставка и монтаж алуминиеви глйдери за радиатори с Н-50 см                                                                                              | бр. |  |
| 445                                 | Доставка и монтаж алуминиеви глйдери за радиатори с Н-60 см                                                                                              | бр. |  |
| 446                                 | Затапване на отоплителна инсталация                                                                                                                      | бр. |  |
| 447                                 | Доставка и монтаж инверторен климатик стенов тип с мощност 12000BTU "DAIKIN" или еквивалентен, включително конзоли, укрепващи и окомплектовъчни елементи | бр. |  |
| 448                                 | Доставка и монтаж инверторен климатик стенов тип с мощност 18000BTU "DAIKIN" или еквивалентен, включително конзоли, укрепващи и окомплектовъчни елементи | бр. |  |
| 449                                 | Доставка и монтаж на вентилатор за баня/WC "Dospel" или еквивалентен                                                                                     | бр. |  |
| 450                                 | Доставка и монтаж на гъвкави въздуховоди Ф 120 за вентилации                                                                                             | м   |  |
| 451                                 | Доставка и монтаж на цинковани конзоли за климатик /комплект/                                                                                            | бр. |  |
| <b>XVI. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ</b> |                                                                                                                                                          |     |  |
| 452                                 | Демонтаж на тръби и проводници                                                                                                                           | м   |  |
| 453                                 | Демонтаж луминисцентни осветителни тела                                                                                                                  | бр. |  |
| 454                                 | Демонтаж ел.ключове и кутии                                                                                                                              | бр. |  |
| 455                                 | Демонтаж ел.контакти                                                                                                                                     | бр. |  |
| 456                                 | Демонтаж проводник положен открито с антигронови скоби                                                                                                   | м   |  |

|     |                                                                                                                                         |     |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 457 | Демонтаж апартаментно ел.табло                                                                                                          | бр. |  |
| 458 | Демонтаж на PVC кабелни канали                                                                                                          | м   |  |
| 459 | Демонтаж на стълбчета за осветление с осветителни тела                                                                                  | бр. |  |
| 460 | Демонтаж каб.канал 140/70 KOPOS- KOLIN                                                                                                  | м   |  |
| 461 | Демонтаж бойлерно табло с ключ                                                                                                          | бр. |  |
| 462 | Демонтаж разкл.кутии и конзоли                                                                                                          | бр. |  |
| 463 | Демонтаж ел.бойлер 80л, вкл.Ел и В и К разкачане и изнасяне от помещението                                                              | бр. |  |
| 464 | Демонтаж вентилотор за баня                                                                                                             | бр. |  |
| 465 | Доставка проводник ПВВМ 2х1мм2                                                                                                          | м   |  |
| 466 | Доставка проводник ПВВМ 2х1,5мм2                                                                                                        | м   |  |
| 467 | Доставка проводник ПВВМ 3х1мм2                                                                                                          | м   |  |
| 468 | Доставка проводник ПВВМ 3х1,5мм2                                                                                                        | м   |  |
| 469 | Полагане на проводник ПВВМ скрито под мазилка                                                                                           | м   |  |
| 470 | Доставка кабелоподобен проводник СBT 3х1мм2                                                                                             | м   |  |
| 471 | Доставка кабелоподобен проводник СBT 3х1,5мм2                                                                                           | м   |  |
| 472 | Доставка кабелоподобен проводник СBT 3х2,5мм2                                                                                           | м   |  |
| 473 | Доставка кабелоподобен проводник СBT 3х4мм2                                                                                             | м   |  |
| 474 | Доставка кабелоподобен проводник СBT 4х1,5мм2                                                                                           | м   |  |
| 475 | Доставка кабелоподобен проводник СBT 5х1,5мм2                                                                                           | м   |  |
| 476 | Доставка кабелоподобен проводник СBT 5х2,5мм2                                                                                           | м   |  |
| 477 | Доставка кабелоподобен проводник СBT 5х4мм2                                                                                             | м   |  |
| 478 | Доставка кабелоподобен проводник СBT 4х10мм2                                                                                            | м   |  |
| 479 | Доставка кабелоподобен проводник СBT 5х10мм2                                                                                            | м   |  |
| 480 | Доставка кабел САВТ 5х70мм2                                                                                                             | м   |  |
| 481 | Полагане кабел в кабелен канал, по кабелна скара или изтегляне в ПВЦ тръби                                                              | м   |  |
| 482 | Доставка и монтаж на PVC кабелни канали 20/20мм                                                                                         | м   |  |
| 483 | Доставка и монтаж на PVC кабелни канали 40/40мм                                                                                         | м   |  |
| 484 | Доставка и монтаж на PVC кабелни канали 60/40мм                                                                                         | м   |  |
| 485 | Доставка и монтаж гофрирана тръба ф 28,5                                                                                                | м   |  |
| 486 | Доставка и монтаж гофрирана тръба ф 34.5                                                                                                | м   |  |
| 487 | Доставка и монтаж гофрирана тръба ф 42.5                                                                                                | м   |  |
| 488 | Изтегляне на кабели в гофре                                                                                                             | м   |  |
| 489 | Доставка и полагане на PVC тръба Ф13мм                                                                                                  | м   |  |
| 490 | Доставка и полагане на PVC тръба Ф16мм                                                                                                  | м   |  |
| 491 | Доставка и полагане на PVC тръба Ф23мм                                                                                                  | м   |  |
| 492 | Прозвъняване и присъединяване на кабелни линии                                                                                          | бр. |  |
| 493 | Измерване за сработване на ДТЗ с протокол                                                                                               | бр. |  |
| 494 | Измерване за зануляване с протокол                                                                                                      | бр. |  |
| 495 | Измерване за заземяване на ел. табло с протокол                                                                                         | бр. |  |
| 496 | Направа сухи разделки и връзки в разклонителни кутии                                                                                    | бр. |  |
| 497 | Направа контактен излаз до 8м под мазилка с мостов проводник                                                                            | бр. |  |
| 498 | Направа лампен излаз до 8м под мазилка с мостов проводник                                                                               | бр. |  |
| 499 | Доставка и монтаж конзола кръгла за тухла                                                                                               | бр. |  |
| 500 | Доставка и монтаж на конзола кръгла за стена гипсокартон                                                                                | бр. |  |
| 501 | Доставка и монтаж разклонителни кутии                                                                                                   | бр. |  |
| 502 | Доставка и монтаж влагозащитено осв.тяло – 1х60W, IP-54                                                                                 | бр. |  |
| 503 | Доставка и монтаж ЛОТ тип ТМО 2х18W за открит монтаж ЕПРА или еквивалентно IP-20                                                        | бр. |  |
| 504 | Доставка и монтаж ЛОТ тип ТМО 2х36W за открит монтаж ЕПРА или еквивалентно IP-20                                                        | бр. |  |
| 505 | Доставка и монтаж ЛОТ тип ТМО 4х18W за открит монтаж ЕПРА или еквивалентно IP-20                                                        | бр. |  |
| 506 | Доставка и монтаж ЛОТ тип ТМА 2х18W за скрит монтаж ЕПРА или еквивалентно IP-20                                                         | бр. |  |
| 507 | Доставка и монтаж ЛОТ тип ТМА 2х18W за гипсокартон ЕПРА или еквивалентно IP-20                                                          | бр. |  |
| 508 | Доставка и монтаж ЛОТ ТМА 4х18W за гипсокартон ЕПРА или еквивалентно IP-20                                                              | бр. |  |
| 509 | Доставка и монтаж на ЛОТ тип ТМА 4х18W за вграждане в растерен таван тип "Армстронг", IP20/комплект/                                    | бр. |  |
| 510 | Доставка и монтаж на LED осветителен панел 600х600 мм, 40W, вграден монтаж, в комплект със захранващ блок, "Вива Лукс" или еквивалентно | бр. |  |
| 511 | Доставка и монтаж на LED осветителен панел 600х600 мм, 40W, открит монтаж, в комплект със захранващ блок, "Вива Лукс" или еквивалентно  | бр. |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 512 | Демонтаж на осветителни луни                                                                                                                                                                                                                                  | бр. |  |
| 513 | Доставка и монтаж на осветителни луни                                                                                                                                                                                                                         | бр. |  |
| 514 | Доставка и монтаж на електронен трансформатор за луни 220V / 12V                                                                                                                                                                                              | бр. |  |
| 515 | Доставка и монтаж на часовник за включване на дежурно осветление                                                                                                                                                                                              | бр. |  |
| 516 | Доставка и монтаж на фотоклетка за външно осветление                                                                                                                                                                                                          | бр. |  |
| 517 | Доставка и монтаж осв. тяло със сензор за движение                                                                                                                                                                                                            | бр. |  |
| 518 | Доставка и монтаж на сензор за движение                                                                                                                                                                                                                       | бр. |  |
| 519 | Доставка и монтаж на подов кабелен канал                                                                                                                                                                                                                      | м   |  |
| 520 | Доставка и монтаж контакт 2x16+0, тип "Шуко", IP-20                                                                                                                                                                                                           | бр. |  |
| 521 | Доставка и монтаж контакт 2x16+0, тип "Шуко", IP-54                                                                                                                                                                                                           | бр. |  |
| 522 | Доставка и монтаж трифазен контакт, IP-54                                                                                                                                                                                                                     | бр. |  |
| 523 | Доставка и монтаж на влагозащитен ключ скрит IP-44                                                                                                                                                                                                            | бр. |  |
| 524 | Доставка и монтаж на влагозащитен контакт скрит IP-44                                                                                                                                                                                                         | бр. |  |
| 525 | Доставка и монтаж на обикновен контакт скрит IP-20                                                                                                                                                                                                            | бр. |  |
| 526 | Доставка и монтаж на обикновен ключ скрит IP-20                                                                                                                                                                                                               | бр. |  |
| 527 | Доставка и монтаж ключ сериен скрит – IP-20                                                                                                                                                                                                                   | бр. |  |
| 528 | Доставка и монтаж ключ дивиаторен – IP-20                                                                                                                                                                                                                     | бр. |  |
| 529 | Доставка и монтаж табло бойлерно 16А с ключ                                                                                                                                                                                                                   | бр. |  |
| 530 | Доставка и монтаж на стенен трифазен контакт "Евро" 25А/380V, комплект с щепсел, IP-44                                                                                                                                                                        | бр. |  |
| 531 | Доставка и монтаж на ъглов съединител за съединяване на телени скари, регулируем                                                                                                                                                                              | бр. |  |
| 532 | Доставка и монтаж на телена каб. скара по стена или таван 300/35/40 мм, вкл. крепежни елементи и съединители                                                                                                                                                  | м   |  |
| 533 | Доставка и монтаж на инсталационен канал 140 x 70 mm KOPOS-KOLIN или еквивалентен                                                                                                                                                                             | м   |  |
| 534 | Доставка и монтаж на вътрешни и външни ъгли за каб.канал 140/70 KOPOS-KOLIN или еквивалентен                                                                                                                                                                  | бр. |  |
| 535 | Доставка и монтаж на разделител (разделителна преграда) за каб. канал 140/70 KOPOS-KOLIN или еквивалентен                                                                                                                                                     | бр. |  |
| 536 | Доставка и полагане на ШВПС 3x2,5 в каб.канал                                                                                                                                                                                                                 | м   |  |
| 537 | Доставка и монтаж на тройна рамка за каб.канал 140/70 KOPOS-KOLIN или еквивалентна                                                                                                                                                                            | бр. |  |
| 538 | Доставка и монтаж на монтажнен бокс за вграждане в канал 140/70 KOPOS-KOLIN или еквивалентен                                                                                                                                                                  | бр. |  |
| 539 | Доставка и монтаж на контакт за вграждане тип "Шуко" 230V, КОНТАКТ SIMON или еквивалентен                                                                                                                                                                     | бр. |  |
| 540 | Доставка и монтаж на тройна рамка за контакт тип "Шуко" 230V КОНТАКТ SIMON или еквивалентен                                                                                                                                                                   | бр. |  |
| 541 | Доставка и монтаж на декоративна рамка за контакт тип "Шуко" 230V –синя КОНТАКТ SIMON или еквивалентна                                                                                                                                                        | бр. |  |
| 542 | Доставка и монтаж на крайна капачка за инсталационен канал 140 x 70 KOPOS-KOLIN или еквивалентна                                                                                                                                                              | бр. |  |
| 543 | Доставка и монтаж на капак "Г"-образен за каб.канал 140/70 KOPOS-KOLIN или еквивалентен                                                                                                                                                                       | бр. |  |
| 544 | Доставка и монтаж на капак "Т"-образен за каб.канал 140/70 KOPOS-KOLIN или еквивалентен                                                                                                                                                                       | бр. |  |
| 545 | Доставка и монтаж на снадка за каб.канал 140/70 KOPOS-KOLIN или еквивалентен                                                                                                                                                                                  | бр. |  |
| 546 | Доставка и монтаж аварийно евакуационно тяло 2x8 VV                                                                                                                                                                                                           | бр. |  |
| 547 | Доставка и монтаж на ел.табло ТАР- 12 с монофазна дефектно-токово защита 30mA и АП до 40А                                                                                                                                                                     | бр. |  |
| 548 | Доставка и монтаж на АП 16 А                                                                                                                                                                                                                                  | бр. |  |
| 549 | Доставка и монтаж на АП 25 А                                                                                                                                                                                                                                  | бр. |  |
| 550 | Доставка и монтаж на АП 50 А                                                                                                                                                                                                                                  | бр. |  |
| 551 | Доставка и монтаж на АП 63 А                                                                                                                                                                                                                                  | бр. |  |
| 552 | Доставка и монтаж на металотръбен горещопоцинкован стълб за осветление с Н=7м, с единична конзола, включително ел. захранване и направа заземление, с уличен осветител "Mini" 70 W, с натриева лампа, производство на "Ай Ти Ди Системс" ООД или еквивалентна | бр. |  |
| 553 | Направа лампен излаз до 8 м с проводник СВТ 3x1,5                                                                                                                                                                                                             | бр. |  |
| 554 | Направа контактен излаз до 8 м с проводник СВТ 3x2,5                                                                                                                                                                                                          | бр. |  |
| 555 | Направа излаз за климатик до 15 м с проводник СВТ 3x4                                                                                                                                                                                                         | бр. |  |
| 556 | Монтаж ел.бойлер 80л, вкл.Ел и В и К присъединяване                                                                                                                                                                                                           | бр. |  |
| 557 | Монтаж лумосветително тяло открит мотанж                                                                                                                                                                                                                      | бр. |  |
| 558 | Доставка и монтаж бойлерно табло със светещ ключ "Атра" или еквивалентно                                                                                                                                                                                      | бр. |  |

|                                       |                                                                                                                                                             |     |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 559                                   | Пожарозащитно уплътняване на отвори с диаметър до 50мм пожарозащитен хоросан CFS-M RG на "ХИЛТИ" или еквивалентен                                           | бр. |  |
| 560                                   | Пожарозащитно уплътняване на строителни отвори с р-р до 200х100мм с пожарозащитен хоросан CFS-M на "ХИЛТИ" или еквивалентен                                 | бр. |  |
| 561                                   | Пожарозащитно уплътняване на кабелни снопове и трасета с пожарозащитна възглавница CFS-CU на "ХИЛТИ" или еквивалентна                                       | бр. |  |
| 562                                   | Доставка и монтаж на апарт.елтабло 12 модула открит монтаж                                                                                                  | бр. |  |
| 563                                   | Доставка и монтаж на апарт.елтабло 12 модула скрит монтаж                                                                                                   | бр. |  |
| 564                                   | Доставка и монтаж луминисцентно осв.тяло (ЕПРА) 4x14W AC220V/50Hz тип VIVID-A T5 на фирма "NLS" IP-20 за вграждане в окачен таван или еквивалентно          | бр. |  |
| 565                                   | Доставка и монтаж луминисцентно осв.тяло(ЕПРА)2x14W AC220V/50Hz тип VIVID-T8 OM на фирма "NLS" IP-20 за открит монтаж или еквивалентно                      | бр. |  |
| 566                                   | Доставка и монтаж на осов вентилатор за баня Vortice Punto AT LL с таймер или еквивалентен                                                                  | бр. |  |
| 567                                   | Доставка и монтаж на вентилатор за баня серия Silent-100 на "Soler&Palau или еквивалентен                                                                   | бр. |  |
| 568                                   | Доставка и монтаж на ел.бойлер вертикален 10л - комплект за топла вода на фирма "Аристон" или еквивалентен                                                  | бр. |  |
| 569                                   | Доставка и монтаж на гофре с PVC покритие ф20                                                                                                               | м   |  |
| 570                                   | Пробиване на технологични отвори при структурно окабеляване                                                                                                 | бр. |  |
| 571                                   | Доставка и монтаж заземителен извод за свързване на заземяването към телената скара                                                                         | бр. |  |
| 572                                   | Доставка и монтаж централа УниПОС FS5100 на фирма "Унипос" или еквивалентна                                                                                 | бр. |  |
| 573                                   | Доставка и монтаж модул 5102 на фирма "Унипос" или еквивалентен                                                                                             | бр. |  |
| 574                                   | Доставка и монтаж основа за пожароизвестител 8000D на фирма "Унипос" или еквивалентна                                                                       | бр. |  |
| 575                                   | Доставка и монтаж оптично-димен пожароизвестител FD8030 на фирма "Унипос" или еквивалентен                                                                  | бр. |  |
| 576                                   | Доставка и монтаж конвенционален детектор реагиращ на бързи температурни изменения, във взривозащитно изпълнение FD 8060 на фирма "Унипос" или еквивалентен | бр. |  |
| 577                                   | Доставка и монтаж основа за взривозащитен известител 8000D на фирма "Унипос" или еквивалентен                                                               | бр. |  |
| 578                                   | Доставка и монтаж изнесен индикатор RI31 на фирма "Унипос" или еквивалентен                                                                                 | бр. |  |
| 579                                   | Доставка и монтаж сирена SV 2002 F със сигнална лампа на фирма "Унипос" или еквивалентна                                                                    | бр. |  |
| 580                                   | Доставка и монтаж сирена SB 112 F със сигнална лампа на фирма "Унипос" или еквивалентна                                                                     | бр. |  |
| 581                                   | Доставка и монтаж стабилизаторен блок за искрозащита MTL 7787+ на фирма "Унипос" или еквивалентен                                                           | бр. |  |
| 582                                   | Доставка и монтаж реле 24V/250V-10A на фирма "Унипос" или еквивалентно                                                                                      | бр. |  |
| 583                                   | Доставка и монтаж телефонен дайлер TD110 на фирма "Унипос" или еквивалентен                                                                                 | бр. |  |
| 584                                   | Настройка и привеждане в работно състояние на пожароизвестителната система                                                                                  | бр. |  |
| <b>XVII. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ</b> |                                                                                                                                                             |     |  |
| 585                                   | Демонтаж отводнител за покрив тип "воронка"                                                                                                                 | бр. |  |
| 586                                   | Демонтаж на всякакъв вид смесителни и душ батерии                                                                                                           | бр. |  |
| 587                                   | Демонтаж на всякакъв вид WC седало                                                                                                                          | бр. |  |
| 588                                   | Демонтаж на всякакъв вид WC клекало                                                                                                                         | бр. |  |
| 589                                   | Демонтаж на всякакъв вид мивки                                                                                                                              | бр. |  |
| 590                                   | Демонтаж на всякакъв размер поцинковани водопроводни тръби в сгради                                                                                         | м   |  |
| 591                                   | Демонтаж на всякакъв вид фитинги в съществуваща инсталация до 1 1/4"                                                                                        | бр. |  |
| 592                                   | Демонтаж на каменинови тръби всякакъв диаметър                                                                                                              | бр. |  |
| 593                                   | Демонтаж на всякакви PVC тръби в сгради                                                                                                                     | м   |  |
| 594                                   | Демонтаж спирателни кранове                                                                                                                                 | бр. |  |
| 595                                   | Демонтаж подов сифон                                                                                                                                        | бр. |  |
| 596                                   | Демонтаж тоалетно казанче                                                                                                                                   | бр. |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                |                |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 597 | Демонтаж съществ.оборудване аксесоари WC (огледала,дозатори за сапун, тоал.хартия, харт.кърпи и др.)                                                                                                           | бр.            |  |
| 598 | Доставка и полагане PVC тръби Ф160-дебелостенни в готови изкопи за външна канализация с включване към канализационна шахта                                                                                     | м              |  |
| 599 | Доставка и монтаж пожарен кран 2" комплект с алуминиева касета, шлаух и струйник                                                                                                                               | бр.            |  |
| 600 | Доставка и монтаж СК 2" с изпразнител                                                                                                                                                                          | бр.            |  |
| 601 | Доставка и монтаж СК 1" с изпразнител                                                                                                                                                                          | бр.            |  |
| 602 | Доставка и монтаж СК 1/2"                                                                                                                                                                                      | бр.            |  |
| 603 | Доставка и монтаж СК 3/4"                                                                                                                                                                                      | бр.            |  |
| 604 | Доставка и монтаж СК 1"                                                                                                                                                                                        | бр.            |  |
| 605 | Доставка и монтаж СК 1/2" -ъглов                                                                                                                                                                               | бр.            |  |
| 606 | Направа топлоизолация по водопроводи от PP Ф25 с изолационна лента                                                                                                                                             | м              |  |
| 607 | Направа топлоизолация по водопроводи от PP Ф20 с изолационна лента                                                                                                                                             | м              |  |
| 608 | Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби ф20мм за студена вода, вкл. фитинги и крепежни елементи                                                                                       | м              |  |
| 609 | Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби ф25мм за студена вода, вкл. фитинги и крепежни елементи                                                                                       | м              |  |
| 610 | Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби Ф20мм за топла вода, вкл. фитинги и крепежни елементи                                                                                         | м              |  |
| 611 | Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби Ф25мм за топла вода, вкл. фитинги и крепежни елементи                                                                                         | м              |  |
| 612 | Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с ф20мм                                                                                                                                                                 | бр.            |  |
| 613 | Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с ф25мм                                                                                                                                                                 | бр.            |  |
| 614 | Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с изпускател лъв и десен ф20мм                                                                                                                                          | бр.            |  |
| 615 | Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с изпускател лъв и десен ф25мм                                                                                                                                          | бр.            |  |
| 616 | Доставка и монтаж ППР преход месинг.резба външен и вътрешен до ф 25мм                                                                                                                                          | бр.            |  |
| 617 | Доставка и монтаж ППР редукция до ф 40мм                                                                                                                                                                       | бр.            |  |
| 618 | Доставка и монтаж ППР универсален комплект за батерия ф20мм-1/2"                                                                                                                                               | бр.            |  |
| 619 | Доставка и монтаж топлоизолация по тръби от EPDM материал тип АЕРОФЛЕКС, Ø35x9мм или еквивалентна                                                                                                              | м              |  |
| 620 | Доставка и монтаж топлоизолация по тръби от EPDM материал тип АЕРОФЛЕКС, Ø42x9мм или еквивалентна                                                                                                              | м              |  |
| 621 | Доставка и монтаж топлоизолация по тръби от EPDM материал тип АЕРОФЛЕКС, Ø48x9мм или еквивалентна                                                                                                              | м              |  |
| 622 | Доставка и монтаж порцеланови писоари бели- български, среден стандарт в комплект с фотоклетка на SanTec модел Ultra 100303 за пускане на водата еквивалентен                                                  | бр.            |  |
| 623 | Доставка и монтаж на конзолна тоалетна чиния SevaDuo W720301 цвят бял на "ВИДИМА"(комплект с вградено тоалетно казанче с констр.за закрепване, тоалетно седало и бутон за вграденото казанче) или еквивалентна | бр.            |  |
| 624 | Доставка и монтаж на смесител стенов за умивалник тип, Iskar No: B1391AA на "Видима" или еквивалентен                                                                                                          | бр.            |  |
| 625 | Доставка и монтаж на смесител стоящ за умивалник тип SevaEco№ B7777A на "Видима" или еквивалентен                                                                                                              | бр.            |  |
| 626 | Доставка и монтаж санитарен умивалник 60см, бял, кат.№ W409601, с полупиедестал с кат.№W310101 на "Видима" или еквивалентен                                                                                    | бр.            |  |
| 627 | Доставка и монтаж огледало кристално по размери на възложителя                                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 628 | Доставка и монтаж на дозатор за концентриран сапун HAGLEITNER "LUNA cream SOAP" (цвят бял) или еквивалентен                                                                                                    | бр.            |  |
| 629 | Доставка и монтаж на дозатор за сгнати кърпи за ръце HAGLEITNER "LUNA multi FOLD" (цвят бял) или еквивалентна                                                                                                  | бр.            |  |
| 630 | Доставка и монтаж на кош за отпадъци HAGLEITNER "LUNA paper BOX" (цвят бял) или еквивалентен                                                                                                                   | бр.            |  |
| 631 | Доставка и монтаж на дозатор за хартиени покривала за тоалетна чиния HAGLEITNER "LUNA seat COVER" (цвят бял) или еквивалентен                                                                                  | бр.            |  |
| 632 | Доставка и монтаж на дозатор за тоалетна хартия HAGLEITNER "LUNA toilet PAPER" (цвят бял) или еквивалентен                                                                                                     | бр.            |  |
| 633 | Доставка кошче за WC, 3л, Seva M, №B2538AA на "Видима" или еквивалентно                                                                                                                                        | бр.            |  |

|     |                                                                                                                                                |     |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 634 | Доставка четка за тоалетна, SevaM, No: B8406AA на "Видима" или еквивалентна                                                                    | бр. |  |
| 635 | Доставка и монтаж на вентилационни шапки за отдушници на канализация Ф150                                                                      | бр. |  |
| 636 | Направа връзка към съществуващ водопровод                                                                                                      | бр. |  |
| 637 | Направа връзка към съществуваща бетонова канализация ф200                                                                                      | бр. |  |
| 638 | Пробиване отвори в стоманобетонна плоча с дебелина до 20см с размери на отворите до 10/10см, включително натоварване и извозване на отпадъците | бр. |  |
| 639 | Пробиване отвори в стоманобетонна плоча с дебелина до 20см с размери на отворите до 15/15см, включително натоварване и извозване на отпадъците | бр. |  |
| 640 | Направа /доставка и монтаж/ на топлоизолация по хоризонтални водопроводи до 2" с дебелина на топлоизолацията 9мм                               | м   |  |
| 641 | Направа /доставка и монтаж/ на водопровод с цинковани тръби 2"                                                                                 | м   |  |
| 642 | Направа /доставка и монтаж/ на водопровод с цинковани тръби 1"                                                                                 | м   |  |
| 643 | Доставка и монтаж на водоприемни шахта 30л (дъждарка), комплект стандартна решетка и утаителна част, включване към канализация                 | бр. |  |
| 644 | Доставка и монтаж на чугунен капак решетка и и кофа за тиня (листоуловител)                                                                    | бр. |  |
| 645 | Почистване и повдигане на съществуващи дъжд. шахти                                                                                             | бр. |  |
| 646 | Доставка и монтаж на сифон за санитарен умивалник хром-никел за ф50                                                                            | бр. |  |
| 647 | Доставка и монтаж бойлер - електрически, хоризонтален, 80л.- комплект, за топла вода-битови нужди на "ТЕСИ" Шумен или еквивалентен             | бр. |  |
| 648 | Доставка и монтаж бойлер - електрически, вертикален, 80л.- комплект, за топла вода-битови нужди на "ТЕСИ" Шумен или еквивалентен               | бр. |  |
| 649 | Доставка и монтаж на поддушово корито 80/80 SevaFresh, No: W836201 на "Видима" или еквивалентно, включително сифон за поддушово корито         | бр. |  |
| 650 | Доставка и монтаж подов сифон-рогов Ф50 квадратен, хром-никел, противомисна клапа                                                              | бр. |  |
| 651 | Доставка и монтаж на смесител степен за душ с аксесоари, серия Calista, No: B0872AA на "Видима" или еквивалентен                               | бр. |  |
| 652 | Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак 150/150мм                                                                                            | бр. |  |
| 653 | Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак 200/200мм                                                                                            | бр. |  |
| 654 | Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак 300/300мм                                                                                            | бр. |  |
| 655 | Доставка и монтаж на PVC двойна вратичка за ревизия 400/400мм                                                                                  | бр. |  |
| 656 | Доставка и монтаж на PVC вентилационна решетка 150/150мм                                                                                       | бр. |  |
| 657 | Доставка и монтаж на PVC вентилационна решетка 150/200мм                                                                                       | бр. |  |
| 658 | Пробиване на отвори до 40/40 в тухлен зидария, включително натоварване и извозване на отпадъците                                               | бр. |  |
| 659 | Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонни стени, включително натоварване и извозване на отпадъците                                       | бр. |  |
| 660 | Направа улеи от 10/10 до 15/15 в тухлена зидария, включително натоварване и извозване на отпадъците                                            | м   |  |
| 661 | Направа улеи от 20/15 до 25/20 в бетонна стена, включително натоварване и извозване на отпадъците                                              | м   |  |
| 662 | Направа /доставка и монтаж/ на вътрешна канализация с PVC тръби Ф50                                                                            | м   |  |
| 663 | Направа /доставка и монтаж/ на вътрешна канализация с PVC тръби Ф110                                                                           | м   |  |
| 664 | Направа /доставка и монтаж/ на външна канализация с PVC тръби Ф110                                                                             | м   |  |
| 665 | Изпробване на хоризонтална канализация до Ф150                                                                                                 | м   |  |
| 666 | Изпробване на вертикална канализация до Ф150                                                                                                   | м   |  |
| 667 | Затапване на В и К инсталация                                                                                                                  | бр. |  |
| 668 | Доставка и монтаж на покривен отводнител тип "воронка" с пръстен и розетка                                                                     | бр. |  |
| 669 | Доставка и монтаж на писоарен кран с фотоклетка SanTec модел Ultra 100303 за пускане на водата или еквивалентен                                | бр. |  |
| 670 | Доставка и монтаж на вграден писоарен кран с фотоклетка SanTec Multi или еквивалентен                                                          | бр. |  |
| 671 | Доставка и монтаж на сифон за писоар за хоризонтално оттичане Hutterer&Lecher GmbH или еквивалентен                                            | бр. |  |

|                                       |                                                                                                                                               |                |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 672                                   | Доставка и монтаж на сифон за писоар за долно оттичане на Hutterer & Lecher GmbH или еквивалентен                                             | бр.            |  |
| 673                                   | Демонтаж на сифон за писоар                                                                                                                   | бр.            |  |
| 674                                   | Демонтаж на писоарен кран                                                                                                                     | бр.            |  |
| 675                                   | Демонтаж на тоалетен писоар                                                                                                                   | бр.            |  |
| 676                                   | Доставка и монтаж на опорна ръкохватка за хора в неравностойно положение, за санитарен възел                                                  | бр.            |  |
| 677                                   | Доставка и монтаж на моноблок SevaLoop W913001 WC комплект на "Видима" или еквивалентен                                                       | бр.            |  |
| 678                                   | Монтаж на всякакъв вид смесителни и душ батерии                                                                                               | бр.            |  |
| 679                                   | Доставка и монтаж на система от неръждаема стомана за измиване на ботуши, вкл. четка и включване кам В и К на фирма "Bonper" или еквивалентна | бр.            |  |
| 680                                   | Доставка и монтаж на ПВЦ дъска за тоалетна чиния                                                                                              | бр.            |  |
| 681                                   | Доставка и монтаж на колекторна кутия 1 1/4" и окомплектовка към нея                                                                          | бр.            |  |
| 682                                   | Изпитване на водопроводна инсталация                                                                                                          | м              |  |
| 683                                   | Доставка и монтаж на проточен бойлер                                                                                                          | бр.            |  |
| 684                                   | Демонтаж сифон за мивка                                                                                                                       | бр.            |  |
| 685                                   | Доставка и монтаж ревизионен отвор ф110                                                                                                       | бр.            |  |
| 686                                   | Доставка и монтаж ревизионен отвор ф160                                                                                                       | бр.            |  |
| <b>XVIII. ПЪТИЩА, УЛИЦИ, ТРОТОАРИ</b> |                                                                                                                                               |                |  |
| 687                                   | Демонтаж на бордюри всякакъв вид, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                           | м              |  |
| 688                                   | Демонтаж и повторен монтаж на бордюри                                                                                                         | м              |  |
| 689                                   | Прорязване и развяляне на асфалтова настилка, включително натоварване и извозване на отпадъците                                               | м <sup>2</sup> |  |
| 690                                   | Доставка и полагане на битумизиран трошен камък                                                                                               | м <sup>3</sup> |  |
| 691                                   | Доставка и полагане на трошен камък 0-63, включително уплътняване на пластове по 20 см                                                        | м <sup>3</sup> |  |
| 692                                   | Доставка и полагане на трошен камък 0-40, включително уплътняване на пластове по 20 см                                                        | м <sup>3</sup> |  |
| 693                                   | Доставка и полагане на трошен камък 0-20, включително уплътняване на пластове по 20 см                                                        | м <sup>3</sup> |  |
| 694                                   | Доставка и полагане на взривена скална маса                                                                                                   | м <sup>3</sup> |  |
| 695                                   | Доставка и полагане на несортирана зърнеста баластра, включително уплътняване на пластове по 20 см                                            | м <sup>3</sup> |  |
| 696                                   | Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес                                                                                             | т              |  |
| 697                                   | Направа битумен разлив                                                                                                                        | м <sup>2</sup> |  |
| 698                                   | Доставка и полагане на неплътна асфалтобетонна смес                                                                                           | т              |  |
| 699                                   | Доставка и направа на направляващи бетонни ивици 10/25/50, включително бетоново легло, фугиране                                               | м              |  |
| 700                                   | Доставка и направа на видими пътни бетонови бордюри 15/25/50, включително бетоново легло, фугиране                                            | м              |  |
| 701                                   | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес-ръчно, включително почистване на основата, уплътнение           | м <sup>2</sup> |  |
| 702                                   | Фрезозване до 6 см                                                                                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 703                                   | Фрезозване 6-12 см                                                                                                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 704                                   | Направа маркировка с пътна боя без перли, производител "Оргакхим" или еквивалентна, включително почистване на основата, грундиране            | м <sup>2</sup> |  |
| 705                                   | Доставка и полагане на полиетиленово фолио за изолация                                                                                        | м <sup>2</sup> |  |
| 706                                   | Доставка и полагане на хумус за градинки                                                                                                      | м <sup>3</sup> |  |
| 707                                   | Доставка и монтаж на градински бордюри 100/5/25 см, включително бетоново легло, фугиране                                                      | м              |  |
| 708                                   | Прорязване на асфалтова настилка с фугорез                                                                                                    | м              |  |
| 709                                   | Доставка и монтаж на тактилна тротоарна плоча 30/30/4 см                                                                                      | м <sup>2</sup> |  |
| <b>XIX. СЪКЛАРСКИ РАБОТИ</b>          |                                                                                                                                               |                |  |
| 710                                   | Демонтаж стъкла от дървени / метални рамки, включително натоварване и извозване на отпадъците                                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 711                                   | Остъкляване с 4мм флоатни стъкла в/у дървени рамки със силикон                                                                                | м <sup>2</sup> |  |
| 712                                   | Остъкляване с 4мм флоатни стъкла върху метални рамки със силикон                                                                              | м <sup>2</sup> |  |
| 713                                   | Почистване на манджуна без сваляне стъклата от дървени рамки                                                                                  | м              |  |
| 714                                   | Почистване на манджуна без сваляне на стъклата от метални рамки                                                                               | м              |  |
| 715                                   | Уплътняване със силикон-хидро на стари стъкла в/у дървени /метални рамки                                                                      | м              |  |

|                                |                                                                                                                                         |                |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 716                            | Остъкляване с армирани стъкла в/у метални рамки и уплътняване със силикон-хидро                                                         | м <sup>2</sup> |  |
| 717                            | Подмяна на единични флоатни стъкла с дебелина 4мм на дървени рамки, включително уплътняване                                             | м <sup>2</sup> |  |
| 718                            | Подмяна на единични флоатни стъкла с дебелина 4мм на метални рамки, включително уплътняване                                             | м <sup>2</sup> |  |
| 719                            | Подмяна на единични армирани стъкла с дебелина 6мм на метални рамки, включително уплътняване                                            | м <sup>2</sup> |  |
| 720                            | Уплътняване със силикон-хидро на всякакъв вид фуги                                                                                      | м              |  |
| <b>XX. ДРУГИ</b>               |                                                                                                                                         |                |  |
| 721                            | Натоварване и извозвозване на сметище на строителни отпадъци до 20км, вкл.еко такса                                                     | м <sup>3</sup> |  |
| 722                            | Монтаж и демонтаж на вътрешно работно скеле                                                                                             | м <sup>2</sup> |  |
| 723                            | Монтаж и демонтаж на външно фасадно работно скеле - височина до 20 м                                                                    | м <sup>2</sup> |  |
| 724                            | Доставка и монтаж на входна изтривалка ANDAC алуминиеви носещи профили с гумени вложки Jupiter или еквивалентна, с размер взет на място | м <sup>2</sup> |  |
| 725                            | Доставка и монтаж на стопер за интериорна врата модел F21005 на "Gerdano" или еквивалентен                                              | бр.            |  |
| 726                            | Отводняване на изкопи чрез помпи                                                                                                        | час            |  |
| <b>XXI. ПОЧАСОВО ЗАПЛАЩАНЕ</b> |                                                                                                                                         |                |  |
| 727                            | Квалифициран персонал (специалисти)                                                                                                     | час            |  |
| 728                            | Помощен персонал (обща работници)                                                                                                       | час            |  |

Предлаганите от участника дейности трябва изцяло да отговарят на изброените по-горе „минимални изисквания на Възложителя“. За изпълнение на минималните изисквания на Възложителя към техническото предложение, се счита положителен отговор (ДА) на съответните отделни точки, респективно въвеждане на изискваните параметри на предлаганите дейности, както и описание на марката, типа и вида на материалите, които ще използват, където е приложимо, които са част от документите: Техническо описание и изисквания (Издание Ноември 2016) и Списък на дейностите (Издание Ноември 2016). Участникът има право да приложи и допълнителни документи по негова преценка.

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

Декларираме, че сме запознати и приемаме с клаузите на приложения проект на договор, включително с приложенията към него: Техническо описание и изисквания, Списък на дейностите, Търговски условия, Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на Възложителя, Критерии за изключване от квалификационна система и условия за прекратяване на сключен договор, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN, като приемаме ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към направеното техническо предложение и оферта, за срок от 90 дни от датата, която е посочена в поканата на получаване на офертата.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.

Дата: \_\_\_\_\_

Участник: \_\_\_\_\_  
/подпис и печат/

**Проект на договор**

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 454-TP-17-CE-C-3, с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив" по квалификационна система № С-17-TP-CE-C-13 с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив", обявена в АОП с преписка 00129-2017-0005.

Днес, ....., се сключи настоящият договор между:

ЕВН България Топлофикация ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Христо Г.Данов"№37, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията ЕИК 115016602 , ИН по ДДС: BG 115016602, представявано чрез всеки двама членове от Съвета на директорите, в състав: Робърт Дик, Жанет Стойчева и Симо Симов, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

XXXXXXXXXXXX със седалище и адрес на управление гр.XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX“ №XX, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: XXXXXXXXXXXX, ИН по ДДС: XXXXXXXXXXXX, представявано от XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

**I. ПРЕДМЕТ**

Чл.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извършва:

Строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив, съгласно условията на настоящия договор.

**II. СТОЙНОСТ**

Чл.2.(1). Прогнозната стойност на договора възлиза на XXXXXXXXXXXX лв. (XXXXXXXXXXXX), без включен ДДС.

(2). Стойността на договора по ал.1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен при обстоятелствата по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

(3). Възлагането на конкретни дейности по настоящия договор ще се осъществява чрез заявки според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия.

**III. ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ**

Чл.3.(1). Страните се съгласяват, че по отношение на единичните цени приложение намира съответния раздел от Търговските условия.

(2). Всички единични цени са посочени в протокола от договарянето, проведено между страните, и включват всички необходими разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, във връзка с изпълнението на договора.

(3). Всички цени са без включен ДДС и са съгласно посочените позиции от XXXX до XXXX

**IV. СРОКОВЕ**

Чл.4.(1). Срокът на действие на настоящия договор е 24 (словом: двадесетдесет и четири) календарни месеца от датата на сключване или до изчерпване на стойността, съгласно чл.2.(1)., като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

(2). Срокът за изпълнение на конкретна заявка се определя според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия.

(3). Срокът за изпълнение е посочен в двустранно подписаната заявка.

**V. НЕУСТОЙКИ**

Чл.5.(1). При неспазване на срока за изпълнение, съгласно чл.4.(3)., **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8% от стойността на заявката, без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия.

(2). Неустойката се прихваща от задължението към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## VI. ПЛАЩАНЕ

Чл.6.(1). Плащанията между страните се извършват при спазване на условията, предвидени в съответния раздел от Търговските условия.

(2). Плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъдат извършвани, по банков път, без аванс в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол за извършване и приемане на действително изпълнените дейности и количества, и получаване на оригинална фактура.

(3). Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят прогнозната стойност, определена в чл.2.(1). от настоящия договор.

## VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл.7.(1). Страните се съгласяват, че по отношение на гаранционния срок приложение намира съответния раздел от Търговските условия.

(2). Гаранционният срок на приетите дейности е 60 (словом: шестдесет) календарни месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

(3). Гаранционният срок остава в сила и след изтичане на срока, посочен в чл.4(1). от настоящия договор.

## VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.8.(1). Страните се съгласяват, че по отношение на гаранцията за изпълнение приложение намира съответния раздел от Търговските условия.

(2). При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от стойността на договора, без включен ДДС.

(3). Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 85 (словом: осемдесет и пет ) календарни месеца, включващ срока на договора 24 (словом: двадесетдесет и четири) календарни месеца, плюс шестдесет и един календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

## IX. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9. Мястото на изпълнение е указаното в заявката място, на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив.

## X. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.10.(1). Съгласно документите, представляващи приложения и неразделна част от настоящия договор, описани в чл. 13.(2.), от т.2. до т.8.

(2). В случаите на изпълнение на дейности, за които се изисква Изпълнителя да притежава съответни лицензи, удостоверения, разрешителни, застраховки и т.н., то той се задължава да поддържа валидността им за срока на действие на договора.

## XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.11.(1). В допълнение на правата и задълженията, уговорени в настоящия договор, страните притежават правата и имат задълженията, посочени в Търговските условия.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да бъде вписан в Централния Професионален Регистър на Строителя /ЦПРС/ на Камарата на Строителите в България /КСБ/ минимум за пета група - Отделни видове строителни и монтажни работи, съгласно позиция „Строителство“ на Класификация на икономическите дейности /КИД/ -2008, минимум за класове: 41.20; 42.99; 43.11; 43.12; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да разполага с персонал, назначен на трудов и/или граждански договор, възлизащ минимум на 10 човека, които притежават необходимата квалификация да изпълняват дейностите по предмета на системата.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да притежава валидна застрахователна полица за застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, със застрахователна сума не по-малка от посочената в Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за "строител", за съответната категория строежи (ПМС № 38/24.02.2004 г., публ. ДВ бр. 17 от 02.03.2004 г.).

**ХІІ. РАЗНИ**

Чл.12.(1). Данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: EVN България Топлофикация ЕАД, гр. Пловдив, ул."Христо Г.Данов"№37, ИН: 115016602, ИН по ДДС: BG 115016602, МОЛ: Робърт Дик, фактури с вписан номер на Договора и номер на Заявката, се адресират до: - XXXXXXXXXXXX, гр. XXXXXXXXXXXX, XXXX, ул. "XXXXXXXXXXXX" № XX, на вниманието на XXXXXXXXXXXX, тел.: XXXXXXXXXXXX, факс XXXXXXXXXXXX, Лица за контакти: XXXXXXXXXXXX, тел.: XXXXXXXXXXXX, факс: XXXXXXXXXXXX, мобилен: ..... , имейл: .....

(2). Данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: "XXXXXXXXXXXX" XXX:

Адрес за кореспонденция: гр. XXXXXXXXXXXX, XXXX, ул. "XXXXXXXXXXXX" № XX, Лица за контакти: XXXXXXXXXXXX, тел.: XXXXXXXXXXXX, факс: XXXXXXXXXXXX, мобилен: ..... , имейл: .....

(3). При промяна на данните, посочени по-горе, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма. В случай че Възложителят не бъде уведомен за настъпилата промяна, всяко съобщение, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на посочения по-горе адрес, се счита за надлежно изпратено.

(4). Дефиниции-термините, използвани в договора, имат значението, посочено в дефинициите на Търговските условия, освен ако контекстът налага друго значение.

(5). Договорът не може да бъде изменян и допълван, освен по реда на чл. 116 от ЗОП.

(6). Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия договор, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7). Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение, под формата на: застраховка/парична сума/банкова гаранция, с дата на издаване: ..... и издател: .....

(8). Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ХІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ**

Чл.13.(1). Всички приложения, посочени по-долу се включват в този договор по подразбиране и представляват неделима част от него.

(2). Страните се споразумяват за следния приоритет на документи, които имат обвързваща сила в отношенията им по настоящия договор, като при противоречие между разпоредби на отделните документи се прилага разпоредбата на документа от по-горен ред:

1. Настоящия договор
2. Техническо описание и изисквания (Издание Юни 2017) за извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, по обособени позиции
3. Списък на дейностите (Издание Юни 2017) за извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на "EVN България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив
4. Търговски условия (Издание Юни 2017) за извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на "Електроразпределение Юг" ЕАД, по обособени позиции
5. Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на Възложителя - (Издание Ноември 2016)
6. Критерии за изключване от квалификационна система и условия за прекратяване на сключен договор - (Издание Юни 2017)
7. Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN - (Издание Юли 2014);
8. Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN - (Издание Януари 2011)

Този Договор е изготвен от служителя на отдел "XXXXXXXXXXXX": XXXXXXXXXXXX.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

