



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преди започване на строителството да се уточнят на място всички съществуващи мрежи и съоръжения засягащи трасето на водопровода
2. Около съществуващите съоръжения на подземната инфраструктура изкопните работи да се изпълняват ръчно с повишено внимание и в присъствието на техн.ръководител.
3. Строителните участъци задължително да се оградят надлъжно с инвентарни ограждения и сигнална лента на стабилни стойки .
4. При разваляне на същ.настилки,работниците да са снабдени с предпазни очила и ръкавици
5. Изкопаните земни маси да се депонират в страни от изкопа за освобождаване на строителната площадка за изпълнение на монтажните работи
6. Разполагането на земна маса ,строителни продукти се допуска на разстояние не по-малко от 1.0м.от горния ръб на откоса.
7. При изпълнение на изкопните работи техническиятръководител и бригадирът са длъжни да следят за устойчивостта на откосите и при проява на пукнатини,успоредни на ръба на изкопа ,при опасност при свличания или обрушвания да разпоредят на работещите незабавно излизане от изкопа и извежданена строителните машини от застрашените участъци.
8. Да се възстановят нарушените настилки .



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Секция:	Регистрационен № 025418
КСС	инж. ЕКСТЕРИНА
части на проекта:	МАНОЛОВА ГЪПСОВА
по удостоверение за ППД	Подпис: <i>[Signature]</i>
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАТЕЛНАТА ГОДИНА	

обект: Нова сграда за складови нужди
в УПИ - XXIII - производствена дейност,
кв.9 по плана на ЮИЗ-IV и V част
гр. Пловдив с идент. по КК 56784.536.129

Възложител:
"Електроразпределение Юг" ЕАД

Част:	П Б 3	Т И П
Проектант:	инж.Е. Гъпсова	
Чертеж:	Лист: 5	
ДЕТАЙЛ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗКОПА	2019г.	
	М 1:100	