

EVN България Електроразпределение ЕАД
ул. Христо Г. Данов № 37 BG- 4002 Пловдив

ЕЛФОР ЕООД ПЛОВДИВ

ПРЕСЛАВ 28
BG-4000 ПЛОВДИВ

Договор с необвързваща стойност

Номер / Дата
4600003220 / 29.09.2015

Лице за контакт Специализиран отдел:
Координация Външни организации

Информацията е заличена съгл.
чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Данни доставчик

Номер доставчик:
11062
Номер оферта:
5005/Преговори от 24.06.2015г.
На основание на:
чл.41, ал.1 от ЗОП и Решение
№ 255-EP-15-ХК-Т-3-Р2 от 13.07.2015г.
Лице за контакт:

Информацията е заличена съгл. чл.2
и чл.4 от ЗЗЛД

Общи данни

Условия на плащане:
45 дни от датата на фактурата
Адрес за получаване на фактура:
"EVN България Електроразпределение" ЕАД,
гр.Асеновград 4230, ул."Цар Иван Асен II" 8
Място на изпълнение:
EVN България Електроразпределение ЕАД
територията на КЕЦ Асеновград
BG-

Срок на договора:
26.10.2015 - 25.04.2016

Предмет на договора:

Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни
работи позиция 7 - КЕЦ Асеновград

Необвързваща стойност в BGN без ДДС

469.975,79

Позиция	Материал	Колич.	Мер единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
---------	----------	--------	-------------	----------	---------------	----------------------

СФ-КК СЕ-2015

Позиция	Материал	Колич.	Мер единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00010				Ел.строит.възст.изкоп.работи-7Асеновград		
		1	Ед.дейност			
Позицията съдържа следните услуги:						
000000010	ЕМЕР010101А			Полагане на 20kV-кабел,до 3x1x95mm2 вкл.		
		0	м		2,41	2,41
Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2. Полагане на три 20 kV-едножилни кабели, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm)						
000000020	ЕМЕР010101В			Полагане на 20kV-кабел,3x1x185mm2 вкл.		
		0	м		2,60	2,60
Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2. Полагане на три 20 kV-едножилни кабели, 3x 1 x 185 mm2 (тегло: 1.64 kg/m; d 4,1cm)						
000000030	ЕМЕР010101С			Полагане на 20kV-кабел,3x1x400mm2 вкл.		
		0	м		2,70	2,70
Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2. Полагане на три 20 kV-едножилни кабели, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm)						
000000040	ЕМЕР010101D			Защита на съществуващ силов кабел		
		0	м		23,04	23,04
Защита на съществуващ силов кабел при последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе.						
Виж приложената схема за позицията!Всички материли са доставят от Изпълнителя.						
000000050	ЕМЕР010201А			Изтегляне 20kV-кабел,до 3x1x95mm2 вкл.		
		0	м		2,51	2,51
Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2. Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабели, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm)						
000000060	ЕМЕР010201В			Изтегляне на 20kV-кабел,3x1x185mm2 вкл.		
		0	м		2,60	2,60
Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2. Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабели, 3x 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm)						
000000070	ЕМЕР010201С			Изтегляне на 20kV-кабел,3x1x400mm2 вкл.		
		0	м		2,70	2,70
Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2. Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабели, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm)						
000000080	ЕМЕР0103100			Изпитване на кабел 20kV,изд. на протокол		
		0	БР		30,73	30,73
Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол						
Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна с-ма/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол.						
Провеждат се следните изпитания: 1. Изпитание с повишено напрежение на изолацията kV, 2.- Проверка за целостта на външнта обвивка kV						
000000090	ЕМЕР0103200			Демонтаж на 20 kV кабел		
		0	м		4,99	4,99
Демонтаж на 20 kV кабел. Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабели от канална мрежа, кабелен колектор						
000000100	ЕМЕР020101А			Полагане на кабели за НН,до 4x35mm2 вкл.		
		0	м		2,75	2,75
Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2. Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm						
000000110	ЕМЕР020101В			Полагане на кабели за НН,4x95mm2 вкл.		
		0	м		2,93	2,93
Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2. Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm						
000000120	ЕМЕР020101С			Полагане на кабели за НН,4x185mm2 вкл.		
		0	м		3,56	3,56

CF-122

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000000130	ЕМЕР020201A	0	м	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm ² . Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm Изтегляне на кабели НН, до 4x35mm ² вкл.	3,84	3,84
0000000140	ЕМЕР020201B	0	м	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm ² . Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm Изтегляне на кабели за НН, 4x95mm ² вкл.	4,23	4,23
0000000150	ЕМЕР020201C	0	м	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² . Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm Изтегляне на кабели за НН, 4x185mm ² вкл.	5,29	5,29
0000000160	ЕМЕР020201D	0	м	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm ² . Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm Полагане/изтегляне на ед.пров. до 50 mm ² Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm ² . Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя.	9,22	9,22
0000000170	ЕМЕР020305A	0	БР	Монтаж съед. муфи каб.НН до 4x35мм вкл.	16,32	16,32
0000000180	ЕМЕР020305B	0	БР	Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x35мм вкл. Монтаж съед. муфи каб.НН до 4x95мм вкл.	17,28	17,28
0000000190	ЕМЕР020305C	0	БР	Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x95мм вкл. Монтаж съед. муфи каб.НН до 4x185мм вкл.	25,93	25,93
0000000200	ЕМЕР020310A	0	БР	Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x185мм вкл. Напр.каб.връзка-каб.обувки до 4x35мм ² вкл.	7,02	7,02
0000000210	ЕМЕР020310B	0	БР	Кабелна връзка с кабелни обувки до 4x35мм ² включително. Напр.каб.връзка-каб.обувки 4x35-4x180мм ²	19,40	19,40
0000000220	ЕМЕР020315A	0	БР	Кабелна връзка с кабелни обувки над 4x35 до 4x180мм ² . Напр.каб.вр. с клеми до 4x35мм ² вкл.	12,20	12,20
0000000230	ЕМЕР020315B	0	БР	Кабелна връзка с клеми до 4x35мм ² включително. Напр.каб.вр. с клеми 4x35-4x185мм ²	19,69	19,69
0000000240	ЕМЕР020320A	0	БР	Кабелна връзка с клеми над 4x35 до 4x185мм ² . Направа каб.вр. с V-клема до 4x35мм ² вкл.	6,44	6,44
0000000250	ЕМЕР020320B	0	БР	Кабелна връзка с V-клема до 4x35мм ² включително. Направа каб.вр. с V-клема 4x35-4x185мм ²	10,09	10,09
0000000260	ЕМЕР020330A	0	БР	Кабелна връзка с V-клема над 4x35мм ² до 4x185мм ² . Напр.кб.вр.с2бр.изол.манш./клеми-открито Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито. Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми.	10,09	10,09
0000000270	ЕМЕР0203350	0	БР	Монтаж 4-палц.делит.капа за 4-жил.каб. Монтаж на 4-палцова делителна капа за четирижилен кабел. Монтаж на 4-палцова делителна капа и херметизиране.	8,65	8,65

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
000000280	ЕМЕР0203400	0	БР	Изпитване на кабел НН, изд. на протокол	24,01	24,01
Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол						
Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол.						
Провеждат се следните изпитания:- Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV						
000000290	ЕМЕР020350A	0	БР	Укреп.каб.ННдо4x35mm2-ст.-мет.конст.таб.	21,14	21,14
Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло.						
000000300	ЕМЕР020350B	0	БР	Укрепване на каб.НН 4x95mm2 по стълб	24,50	24,50
Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб.						
000000310	ЕМЕР020350C	0	БР	Укрепване на каб.НН 4x185mm2 по стълб	28,34	28,34
Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x185mm2 по стълб.						
000000320	ЕМЕР0204050	0	БР	Монтаж на кабелна кутия	24,01	24,01
Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включителни подготовка на мястото на монтажа , пробиване						
на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака.Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя.						
000000330	ЕМЕР0204060	0	БР	Демонтаж на кабелна кутия	12,97	12,97
Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата.						
000000340	ЕМЕР0204100	0	БР	Монтаж на каб. разпр. шкаф КРШ	125,80	125,80
Монтаж на кабелен разпределителен шкаф-съгл. инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата						
за монтаж.Направа на изкопа.за полагане на готовата основа.Закрепване на горната част към основата.Нивелиране на цялата конструкция.						
Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки.Крепежните елементи се доставят от Изпълнит.						
000000350	ЕМЕР0204150	0	БР	Демонтаж на кабелна касета КРШ	55,70	55,70
Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата .Освобождаване от трайното захващане.						
Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа.						
000000360	ЕМЕР0204200	0	БР	Отсъединяване на каб. до185мм от съоръж.	1,82	1,82
Отсъединяване на кабел до 185мм от съоръжение Развиване на захващащите елементи.						
000000370	ЕМЕР0204250	0	БР	Монтаж оснсва високомощ. предп-л НН	12,01	12,01
Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя.						
000000380	ЕМЕР0204300	0	БР	Демонтаж основа високомощ. предп-л НН	6,72	6,72
Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъединяване от съоръженията, демонтаж.						
000000390	ЕМЕР0205100	0	м	Демонтаж на кабел НН	3,07	3,07
Демонтаж на кабел НН. Демонтаж на кабел НН от канална мрежа или кабелен колектор.						
000000400	ЕМЕР0301020	0	БР	Монтаж на бет. приставка за дървен стълб	79,23	79,23
Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб. Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/						

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС ВГН
0000000410	ЕМЕР0301030	0	БР	Изправяне дървен стълб на бет. приставка	156,53	156,53
				Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка. Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне с механизация, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя.		
0000000420	ЕМЕР0301050	0	БР	Изправяне на дървен стълб	237,20	237,20
				Добавка за изправяне на дървен стълб ръчно. При невъзможност да се използва техника се дава добавка за ръчен труд, съгласувано с ЕВН ЕР АД. Включително пренасянето на стълба до мястото на изправяне, пикетиране, изкоп за основа, скрояване и сглобяване, изправяне, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ".		
0000000430	ЕМЕР0301060	0	БР	Добавка изправяне на дървен стълб ръчно	1.200,38	1.200,38
				Добавка за изправяне на дървен стълб ръчно. При невъзможност да се използва техника се дава добавка за ръчен труд, съгласувано с ЕВН ЕР АД. Транспортване на стълба до мястото на изправяне, пикетиране, изкоп за основа, скрояване и сглобяване, изправяне, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ", боядисване на болтове и шайби.		
0000000440	ЕМЕР0301100	0	БР	Изправяне на СБ стълб НЦГ-13м	417,73	417,73
				Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ-13м : Пикетиране, изкоп за основа, изправяне с механизация, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10. Номериране и поставяне на табелка "ОЖ"(съгласно приложен чертеж). Доставка на бетона е от Изпълнителя.		
0000000450	ЕМЕР0301110	0	БР	Отвесиране на СБ стълб СрН	256,40	256,40
				Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН.Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците.Доставката на бетона е от Изпълнителя.		
0000000460	ЕМЕР030115А	0	БР	Изправяне на ЖР стълб ЪМ 40-501	1.206,13	1.206,13
				ЖР стълб ЪМ 40-501		
0000000470	ЕМЕР030115В	0	БР	Изправяне на ЖР стълб ЪМ +2м 40-501	1.382,83	1.382,83
				ЖР стълб ЪМ +2м 40-501		
0000000480	ЕМЕР030115С	0	БР	Изправяне на ЖР стълб ЪМ +4м 40-501	1.505,75	1.505,75
				ЖР стълб ЪМ +4м 40-501		
0000000490	ЕМЕР030115D	0	БР	Изправяне на ЖР стълб ЪМ +6м 40-501	1.644,04	1.644,04
				ЖР стълб ЪМ +6м 40-501		
0000000500	ЕМЕР030115E	0	БР	Изправяне на ЖР стълб норм. НМГ 951	1.624,83	1.624,83
				ЖР стълб нормален НМГ 951		
0000000510	ЕМЕР030115F	0	БР	Изправяне на ЖР стълб + 2м НМГ 951	1.724,69	1.724,69
				ЖР стълб +2м НМГ-951		
0000000520	ЕМЕР030115G	0	БР	Изправяне на ЖР стълб + 4м НМГ 951	1.786,16	1.786,16
				ЖР стълб + 4м НМГ 951		
0000000530	ЕМЕР030115H	0	БР	Изправяне на ЖР стълб + 6м НМГ 951		

Позиция	Материал	Колич.	Мер единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		1.893,71	1.893,71
ЖР стълб + 6м НМГ 951						
0000000540	ЕМЕР030115I			Изправяне на ЖР стълб норм. ЪМ 20-951		
		0	БР		2.035,84	2.035,84
ЖР стълб нормален ЪМ 20-951						
0000000550	ЕМЕР030115J			Изправяне на ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951		
		0	БР		2.059,84	2.059,84
ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951						
0000000560	ЕМЕР030115K			Изправяне на ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951		
		0	БР		2.074,25	2.074,25
ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951						
0000000570	ЕМЕР030115L			Изправяне на ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951		
		0	БР		2.088,65	2.088,65
ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951						
0000000580	ЕМЕР030115M			Изправяне на ЖРст.норм.ЪМ60-951		
		0	БР		1.932,12	1.932,12
ЖР стълб нормален ЪМ 60-951						
0000000590	ЕМЕР030115N			Изправяне на ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951		
		0	БР		1.985,90	1.985,90
ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951						
0000000600	ЕМЕР030115O			Изправяне на ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951		
		0	БР		2.031,99	2.031,99
ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951						
0000000610	ЕМЕР030115P			Изправяне на ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951		
		0	БР		2.085,77	2.085,77
ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951						
0000000620	ЕМЕР030115Q			Изправяне на ЖР стълб норм. ЪМ 90-951		
		0	БР		2.131,87	2.131,87
ЖР стълб нормален ЪМ 90-951						
0000000630	ЕМЕР030115R			Изправяне на ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951		
		0	БР		2.170,27	2.170,27
ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951						
0000000640	ЕМЕР030115S			Изправяне на ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951		
		0	БР		2.201,01	2.201,01
ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951						
0000000650	ЕМЕР030115T			Мачтов трафопост		
		0	БР		2.915,47	2.915,47
Мачтов трафопост - ЪМ 60-951						
0000000660	ЕМЕР030120A			Изправяне на ЖР стълб 2тр. норм. НМГ 952		
		0	БР		1.755,43	1.755,43
ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952						
0000000670	ЕМЕР030120B			Изправяне на ЖР стълб 2тр. + 2м НМГ 952		
		0	БР		1.816,89	1.816,89
ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952						
0000000680	ЕМЕР030120C			Изправяне на ЖР стълб 2тр. + 4м НМГ 952		
		0	БР		1.886,03	1.886,03
ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952						
0000000690	ЕМЕР030120D			Изправяне на ЖР стълб 2тр. + 6м НМГ 952		
		0	БР		1.910,99	1.910,99
ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952						
0000000700	ЕМЕР030120E			Изправяне на ЖР ст. 2тр. норм. ЪМ 20-952		
		0	БР		2.016,63	2.016,63
ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952						
0000000710	ЕМЕР030120F			Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 2м ЪМ 20-952		
		0	БР		2.040,64	2.040,64

Позиция	Материал	Колич.	Мер единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952						
0000000720	ЕМЕР030120G			Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 4м ЪМ 20-952		
		0	БР		2.074,25	2.074,25
ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952						
0000000730	ЕМЕР030120H			Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 6м ЪМ 20-952		
		0	БР		2.122,26	2.122,26
ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952						
0000000740	ЕМЕР030120I			Изправяне на ЖР ст. 2тр. норм. ЪМ 60-952		
		0	БР		2.308,56	2.308,56
ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952						
0000000750	ЕМЕР030120J			Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 2м ЪМ 60-952		
		0	БР		2.354,66	2.354,66
ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952						
0000000760	ЕМЕР030120K			Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 4м ЪМ 60-952		
		0	БР		2.400,75	2.400,75
ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952						
0000000770	ЕМЕР030120L			Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 6м ЪМ 60-952		
		0	БР		2.446,84	2.446,84
ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952						
0000000780	ЕМЕР030120M			Изправяне на ЖР ст. 2тр. норм. ЪМ 90-952		
		0	БР		2.485,26	2.485,26
ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952						
0000000790	ЕМЕР030120N			Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 3м ЪМ 90-952		
		0	БР		2.531,35	2.531,35
ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952						
0000000800	ЕМЕР030120O			Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 6м ЪМ 90-952		
		0	БР		2.577,45	2.577,45
ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952						
0000000810	ЕМЕР030125O			Добавка за изправяне на ЖР стълб ръчно		
		0	БР		2.400,75	2.400,75
При невъзможност да се използва техника се дава добавка за ръчен труд, съгласувано с ЕВН ЕР. Включително пренасянето на стълба и всички необходими материали до мястото на изправяне.						
0000000820	ЕМЕР030205O			Монтаж на подпорен изолатор		
		0	БР		19,69	19,69
Монтаж на подпорен изолатор						
Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пласмасова втулка на кука или стержен.						
0000000830	ЕМЕР030210O			Монтаж на изолаторна верига		
		0	БР		22,09	22,09
Монтаж на изолаторна верига: Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части,						
изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема.						
0000000840	ЕМЕР030215O			Монтаж на опъвателен силиконов изолатор		
		0	БР		20,17	20,17
Монтаж на опъвателен силиконов изолатор. Монтиране на опъвателен изолатор с помоща на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема						
0000000850	ЕМЕР030305O			Монтаж трипр. линия с проводник АС 50мм2		
		0	м		2,51	2,51
Монтаж трипроводна линия с проводник АС 50мм2 :Изтегляне на проводника на ролки, регулиране на повеса, направа на превръзки,						
монтиране на опъвателна клема. пристягане с 2 бр. токови клеми.						
0000000860	ЕМЕР030310O			Монтаж трипр. линия с проводник АС 70мм2		
		0	м		2,98	2,98

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
				Монтаж трипроводна линия с проводник АС 70мм2 :Изтегляне на проводника на ролки, регулиране на провеса, направа на превръзки, монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми.		
0000000870	ЕМЕР0303150	0 м		Монтаж трипр.линия с проводник АС 95мм2	3,37	3,37
				Монтаж трипроводна линия с проводник АС 95мм2:Изтегляне на проводника на ролки, регулиране на провеса, направа на превръзки, монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми.		
0000000880	ЕМЕР0304050	0 БР		Монтаж секц.р-л(РОСМ/РОММ)20кV в/у стълб	297,70	297,70
				Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя.		
				Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение.		
				Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване , регулиране задвижването и заземяване.		
0000000890	ЕМЕР0304100	0 БР		Монтаж р-л за ОМ (РОМ) 20кV на стълб	265,05	265,05
				Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 кV на стълб - съгласно инструкция на производителя.		
				Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване.		
0000000900	ЕМЕР0305050	0 БР		Монтаж конзола за СБ стълб	20,16	20,16
				Монтаж конзола за стоманобетонен стълб:Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи.		
0000000910	ЕМЕР0305060	0 БР		Монтаж конзоли/к-т/-СБ стълб за 2 тройки	136,36	136,36
				Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки. Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи.		
0000000920	ЕМЕР0305100	0 БР		Доставка и монтаж откл.конзола за ЖР ст.	191,10	191,10
				Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб:Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи.		
0000000930	ЕМЕР0306050	0 БР		Направа на превръзки на АС проводник	10,56	10,56
				Направа превръзки на АС проводник /спирална превръзка/ Направа на превръзка, включително направа на биглите(сгремена) и бандажиране.		
0000000940	ЕМЕР0306100	0 БР		Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр.	107,55	107,55
				Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр.Монтиране на помощна конзола,върху нея се закрепва заземителна шина,пробиват се 3 бр. отвори на заземителната шина и конзолата,присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината,присъединява се спусък (заземит. контур) на конзолата към заземителя,посредством заземителна клема. Доставка на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя.		
0000000950	ЕМЕР0306150	0 БР		Подмяна на вентилни отводи комплект 3бр.	67,22	67,22
				Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата.		
0000000960	ЕМЕР0306200	0 м2		Боядисване ЖР стълб	14,13	14,13
				Боядисване ЖР стълб		
				Почиставане на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междино покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие -		

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изскване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431; БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522. Доставка на всички материали е от Изпълнителя.					
0000000970	ЕМЕР0306250			Монтаж таб. ОЖ на ЖР ст. за ел.пров.20кV		
		0	БР		9,14	9,14
	Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV					
	Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение; Доставка на крепежните елементи е от Изпълнителя.					
0000000980	ЕМЕР0306300			Направа на надписи върху стълб		
		0	БР		7,20	7,20
	Направа на надписи върху стълб :Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя.					
0000000990	ЕМЕР0306350			Монтаж носеща/опъват.кл. към изол.верига		
		0	БР		18,25	18,25
	Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника.					
0000001000	ЕМЕР0306400			Направа на мостово съединение		
		0	БР		11,52	11,52
	Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми					
0000001010	ЕМЕР0306500			Регулиране на провеса на проводник		
		0	БР		72,02	72,02
	Регулиране на провеса на проводник :Демонтиране на превръзките, регулиране на провеса и направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране /за бр. стълба в опъвателно поле/.					
0000001020	ЕМЕР0307050			Почистване на основата на стълб		
		0	БР		48,02	48,02
	Почистване на основата на стълб. Почистване на основата на стълба от пръст и разстителност до откриване на бетоновия фундамент.					
0000001030	ЕМЕР0307100			Полагане замазка-укрепване фонд.същ.ст.		
		0	м2		57,62	57,62
	Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб. Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя.					
0000001040	ЕМЕР0307150			Полагане бетон-укрепване фонд.същ.ст.		
		0	м3		316,90	316,90
	Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб :Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж, полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон. Доставка на всички материали е от Изпълнителя.					
0000001050	ЕМЕР0307200			Възстановяване корозирала мет.осн.ЖР ст.		
		0	БР		134,44	134,44
	Възстановяване корозирала мегална основа на ЖР стълб :Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална конструкция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон.Цената е за един монтаж. Доставка на всички материали е от Изпълнителя.					
0000001060	ЕМЕР0307250			Добавка-пол.бетон,укр. фонд.същ.ст.-ръчно		
		0	БР		336,11	336,11
	Добавка за полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб ръчно. При невъзможност да се използва техника се дава добавка за ръчен труд, съгласувано с ЕВН ЕР, за пренасянето на всички необходими материали до мястото, както и на отпадъците обратно, за разстояние по-голямо от 100 м., измерено от стълба до най-близкото достъпно за техника място. Използва се към поз. 03.07 15 0. Цената е за един брой стълб.					

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001070	ЕМЕР0308050			Демонтаж на трипроводна линия 20 kV		
		0 м			1,92	1,92
Демонтаж на трипроводна линия 20 kV :Освобождаване на превръзките от носещия изолатор освобождаване на проводника от						
опъвателната клеми с лебедка, пускане на земята и събиране.						
0000001080	ЕМЕР0308100			Демонтаж на изолатор (изолаторна верига)		
		0 БР			10,09	10,09
Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождаване на щифтовете от двете страни.						
0000001090	ЕМЕР0308120			Демонтаж на носещ изолатор		
		0 БР			11,54	11,54
Демонтаж на носещ изолатор. Демонтиране на изолатора, включително освобождаване на превръзките.						
0000001100	ЕМЕР0308150			Демонтаж на СБ стълб		
		0 БР			278,49	278,49
Демонтаж на СБ стълб :Прихващане стълба с помоща на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен						
ако има такава, изваждане с помоща на механизация.						
Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси.						
0000001110	ЕМЕР0308200			Демонтаж на ЖР стълб		
		0 БР			345,71	345,71
Демонтаж на ЖР стълб :Прихващане стълба с помоща на въже към кранова уредба, демонтиране от болтови съединения при основата.						
0000001120	ЕМЕР0308210			Демонтаж бетонов фундамент за ЖР стълб		
		0 м3			182,46	182,46
Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб. Разкопаване, разкъртване, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура.						
0000001130	ЕМЕР0308250			Демонтаж на дървен стълб		
		0 БР			86,43	86,43
Демонтаж на дървен стълб с или без приставки :Разкопаване на основата на стълба или развиване на болтовите съединения.						
Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси.						
0000001140	ЕМЕР0308300			Демонтаж на куки и конзоли		
		0 БР			20,65	20,65
Демонтаж на куки и конзоли.						
Отвиване на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата.						
0000001150	ЕМЕР0308350			Демонтаж конзоли/к-т/-СБ стълб-2 тройки		
		0 БР			118,11	118,11
Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки. Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите.						
0000001160	ЕМЕР0308400			Демонтаж на носеща или опъвателна клема		
		0 БР			22,09	22,09
Демонтаж на носеща или опъвателна клема. Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата.						
0000001170	ЕМЕР0308500			Отвързване/привързване.трипров.линия20kV		
		0 БР			87,39	87,39
Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб. Прихващане на проводника с лебедка, освобождаване на превръзките от носещите изолатори или проводниците от						

Позиция	Материал	Колич.	Мер единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна линия.					
0000001180	ЕМЕР0308600	0	БР	Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV	154,61	154,61
	Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV. Демонтаж на РОС, РОМ, РОМЗК, РОСМ или РОММ 20 kV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др.					
0000001190	ЕМЕР0401050	0	БР	Изправяне на СБ стълб НЦ 250/9,5	288,09	288,09
	Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5. Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10, зариване и трамбоване (съгласно приложен чертеж). Доставка на бетона е от Изпълнителя.					
0000001200	ЕМЕР0401150	0	БР	Изправяне на СБ стълб КЦ 590/9,5	321,70	321,70
	Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5. Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10, зариване и трамбоване (съгласно приложен чертеж). Доставка на бетона е от Изпълнителя.					
0000001210	ЕМЕР0401200	0	БР	Изправяне на СБ стълб ЪЦ 835/9,5	355,32	355,32
	Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5. Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10, зариване и трамбоване (съгласно приложен чертеж). Доставка на бетона е от Изпълнителя.					
0000001220	ЕМЕР0401210	0	БР	Отвесиране на СБ стълб НН	240,08	240,08
	Отвесиране на стомано-бетонен стълб НН :Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Доставка на бетона е от Изпълнителя.					
0000001230	ЕМЕР0401250	0	БР	Добавка за изправяне на СБ стълб ръчно	1.920,60	1.920,60
	Добавка за изправяне на стомано-бетонен стълб ръчно. При невъзможност да се използва техника се дава добавка за ръчен труд, съгласувано с ЕВН ЕР. Включително пренасянето на стълба и необходимите материали до мястото на изправяне.					
0000001240	ЕМЕР0402050	0	БР	Монтаж на изолатор с кука на стълб	12,50	12,50
	Монтаж на изолатор с кука на стълб :Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки					
0000001250	ЕМЕР0402100	0	БР	Подмяна изолатори в/у съществуващи куки	10,56	10,56
	Подмяна изолатори в/у съществуващи куки: Навиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба, демонтаж и монтаж на превръзки.					
0000001260	ЕМЕР0403050	0	м	Изтегляне усукан изол.пров. 3x70+71,5мм ²	3,79	3,79
	Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x70+71,5мм ² : Развиване, регулиране и монтаж на					

СЕМ

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001270	ЕМЕР0403100	0	м	Изтегляне усукан изол.пров. 3x35+54,6мм2	3,08	3,08
Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x35+54,6мм2 :Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x35+54,6мм2.						
0000001280	ЕМЕР0403150	0	м	Изтегляне усукан изол.пров. 4x16мм2	2,75	2,75
Изтегляне на усукан изолиран проводник 4x16мм2:Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 мм2.						
0000001290	ЕМЕР0403200	0	м	Изтегляне усукан изол.пров. 2x16мм2	2,45	2,45
Изтегляне на усукан изолиран проводник 2x16мм2:Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 мм2.						
0000001300	ЕМЕР0403250	0	м	Монтаж на единичен проводник АС-25мм2	2,30	2,30
Монтаж на единичен проводник АС-25мм2: изтегляне на проводника АС-25мм2 на ролки на куките на стълбовете, регулиране на провеса, направа на превръзки.						
0000001310	ЕМЕР0403300	0	м	Монтаж на единичен проводник АС-35мм2	2,40	2,40
Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 изтегляне на проводника АС-35мм2 на ролки на куките на стълбовете, регулиране на провеса, направа на превръзки.						
0000001320	ЕМЕР0403350	0	м	Монтаж на единичен проводник АС-50мм2	2,50	2,50
Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 изтегляне на проводника АС-50мм2 на ролки на куките на стълбовете, регулиране на провеса, направа на превръзки.						
0000001330	ЕМЕР0404050	0	БР	Монтаж на опъвателна клема с носеща нула	7,02	7,02
Монтаж на опъвателна клема с носеща нула.Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между клиновете, вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката).						
0000001340	ЕМЕР0404100	0	БР	Монтаж на опъват.кл. за самоносещ пров-к	5,77	5,77
Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник.Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към конзолата (куката). За проводник 4x16 или 2x16.						
0000001350	ЕМЕР0404200	0	БР	Монтаж носеща клема с конзола на стълб	15,36	15,36
Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба.Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или стоманена лента, отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя превръзки, според инструкцията на производителя.						
0000001360	ЕМЕР0404220	0	БР	Монтаж на носеща кл. за самоносещ пров-к	7,01	7,01
Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на проводника, затягане.						
0000001370	ЕМЕР0404250	0	БР	Монтаж на отклонителна клема	7,11	7,11
Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата затягане до скъсване на предпазната глава.						
0000001380	ЕМЕР0404300	0	БР	Монтаж токова или биметална клема	7,01	7,01
Монтаж токова или биметална клема.Присъединяване на клемата към биглите(стремената) и отклонение към абонатите с винтови съединения.						

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001390	ЕМЕР0404350	0	БР	Направа съед-е изол.пров. с изол.маншон	7,68	7,68
<p>Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници, поставяне на маншона, кербоване на маншона.</p>						
0000001400	ЕМЕР0405050	0	БР	Монтаж на конзола (кука) в/у стълб	10,56	10,56
<p>Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента.</p>						
0000001410	ЕМЕР0405100	0	БР	Монтаж фасадна конзола (кука) в/у стена	17,95	17,95
<p>Монтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове. Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя.</p>						
0000001420	ЕМЕР0406050	0	БР	Монтаж рогатка	20,18	20,18
<p>Монтаж рогатка.Повдигане на височина за поставяне на стълба и трайно захващане към стълба.</p>						
0000001430	ЕМЕР0406100	0	БР	Монтаж осветит.тяло в/у рогатка на стълб	19,79	19,79
<p>Монтаж осветително тяло върху рогатка на стълб.Повдигане на височина на рогатката, закрепване с помощта на винтови съединения и присъединяване към мрежата.</p>						
0000001440	ЕМЕР0407050	0	БР	Монтаж на тапа за усукан изол.проводник	1,92	1,92
<p>Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника.</p>						
0000001450	ЕМЕР0407100	0	БР	Направа мост.съед.повт.зазем. на СБ ст.	17,28	17,28
<p>Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клемма, проводник 50мм², кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя.</p>						
0000001460	ЕМЕР0407150	0	БР	Монтаж стълб.разед. за изол.пров. 0,4kV	47,05	47,05
<p>Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свързване на проводниците към клемите.</p>						
0000001470	ЕМЕР0407200	0	БР	Монтаж вентилни отводи НН комплект 3бр.	26,89	26,89
<p>Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клемма и присъединяване на ВО към зазеителната планка.</p>						
0000001480	ЕМЕР0408050	0	БР	Демонтаж на стоманобетонен стълб	86,43	86,43
<p>Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси.</p>						
0000001490	ЕМЕР0408100	0	БР	Демонтаж на куки с изолатори	6,33	6,33
<p>Демонтаж на куки с изолатори.Отвиване на болтовите съединения демонтиране на куката.</p>						
0000001500	ЕМЕР0408150	0	м	Демонтаж на ед.пров. от въздушна мр. НН	0,44	0,44
<p>Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника</p>						
0000001510	ЕМЕР0408200	0	БР	Демонтаж рогатка в ком-т с осветит.тяло	11,52	11,52

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
				Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло. Укрепване на рогатката към стълба отвиване на винтови съединения спускане към основата на стълба.		
0000001520	ЕМЕР0408250		0 БР	Демонтаж рекордом.откл. /към клинета/	6,53	6,53
				Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/.		
				Отсъединяване, демонтаж на клемата, събиране на проводника.Цената е за едно отклонение без значение монофазно или трифазно.		
0000001530	ЕМЕР0408300		0 БР	Отвързване/привързване-проводници-ВЛНН	48,01	48,01
				Отвързване и привързване на проводници, включително отклонения към клиенти, при подмяна на стълб на ВЛ НН. Прихващане на проводниците с лебедка, демонтаж на клемите, освобождаване на превръзките от изолаторите, отпускане на проводниците.		
				Прихващане на проводниците с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки, монтаж на клемите. Цената е за един стълб независимо от броя на проводниците и отклоненията.		
0000001540	ЕМЕР050105A		0 БР	Доставка,изправяне,укрепване пом.стълб	149,81	149,81
				Доставка, изправяне и укрепване, на помощен стълб /стоманена тръба /, за осигуряване на габарит. /по чертеж/, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изскване от институции за боядисване в друг цвят.		
0000001550	ЕМЕР050105B		0 БР	Доставка,изправяне,укрепв.ст.констр.до4м	115,72	115,72
				Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изскване от институции за боядисване в друг цвят.		
0000001560	ЕМЕР050105C		0 БР	Доставка,изправяне,укрепв.ст.констр.до7м	185,63	185,63
				Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изскване от институции за боядисване в друг цвят.		
0000001570	ЕМЕР050105D		0 БР	Доставка,изправяне,укрепв.ст.констр.9,5м	242,00	242,00
				Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж - броя на куките е според необходимостта/, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изскване от институции за боядисване в друг цвят.		
0000001580	ЕМЕР050105E		0 кг	Направа,монтаж дребни креп.ст.констр.	9,13	9,13
				Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Сглобяване или заваряване на метални елементи. Доставка на всички материали от Изпълнителя.		
0000001590	ЕМЕР050105F		0 БР	Изпр./укр.стълб-стъклонап.полиестер до4м	81,15	81,15
				Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесирание, бетониране с полагане на бетон клас B10 /по чертеж/.		
0000001600	ЕМЕР050105G		0 БР	Изпр./укр.стълб-стъклонап.полиестер до9м	99,69	99,69
				Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесирание, бетониране с полагане на бетон клас B10 /по чертеж/.		
0000001610	ЕМЕР0501100		0 кг	Демонтаж дребни креп.ст.констр.	3,84	3,84
				Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции.		



Позиция	Материал	Колич.	Мер единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001620	ЕМЕР0502050	0	БР	"Монтаж елмер.таб. "А", "Амини" на ко	26,42	26,42
Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя.						
0000001630	ЕМЕР0502100	0	БР	Монтаж елмер.таб. "А"и"Амини" на стена	28,91	28,91
Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя.						
0000001640	ЕМЕР0502110	0	БР	Монтаж елмер.таб. на стълб	30,83	30,83
Монтаж електромерно табло на стълб. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното представяне 05.02.11.0.						
0000001650	ЕМЕР0502150	0	БР	"Монтаж елмер.таб. "В" на констр."	29,87	29,87
Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя.						
0000001660	ЕМЕР0502200	0	БР	"Монтаж елмер.таб. "В" на стена"	33,14	33,14
Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя.						
0000001670	ЕМЕР0502250	0	БР	"Монтаж електромерно табло тип "В+""	87,40	87,40
Монтаж електромерно табло тип "В+"-съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента.						
0000001680	ЕМЕР0502300	0	БР	Монтаж нест.елмер.таб.на бет.фунд.,стена	105,64	105,64
Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/.						
0000001690	ЕМЕР0503050	0	БР	Монтаж електромер еднофазен	6,44	6,44
Монтаж електромер еднофазен.Захващане на ел-мера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите.						
0000001700	ЕМЕР0503100	0	БР	Монтаж електромер трифазен	7,87	7,87
Монтаж електромер трифазен.Захващане на ел-мера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите.						
0000001710	ЕМЕР0503150	0	БР	Монтаж тарифен часовник	6,44	6,44
Монтаж тарифен превключвател.Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на проводниците към клемите.						
0000001720	ЕМЕР0504050	0	БР	Монтаж на авт.пр-л1р,пр-лD02,редова.кл.	3,64	3,64
Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клема. Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите.						
0000001730	FMFR0504100	0	БР	Монтаж на автоматичен предпазител 3р	6,64	6,64
Монтаж на автоматичен предпазител 3р.Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите.						

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001740	ЕМЕР0504150	0	БР	Монтаж на триполюсен разединител	14,41	14,41
Монтаж на триполюсен разединител.Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите.						
0000001750	ЕМЕР0505050	0	м	Изтегляне каб.НН до 4x10mm ² на обтяжка	6,06	6,06
Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm ² на обтяжка. Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела с обтяжната тел и привързване към две опори.Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя.						
0000001760	ЕМЕР0505100	0	м	Укрепване каб.у.п.НН до 4x16mm ² по стена	5,39	5,39
Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm ² по стена.Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите.Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя.						
0000001770	ЕМЕР0505150	0	м	Изтегляне каб.сноп/усук.пров./ 4x16mm ²	5,39	5,39
Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4x16mm ² . Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4x16mm ² .						
0000001780	ЕМЕР0505200	0	м	Изтегляне каб.сноп/усук.пров./ 2x16mm ²	4,80	4,80
Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2x16mm ² . Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2x16mm ² .						
0000001790	ЕМЕР0505250	0	м	Изтегляне каб. по лав.,скар и каб.кан.	5,09	5,09
Изтегляне на кабели по лавици, скар и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане / изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя.						
0000001800	ЕМЕР0505300	0	БР	Изм-е.каб.снспAl/Rдо4x35-ст.стъкло.пол-р	22,58	22,58
Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4x35 mm ² в стълб от стъкленапълнен полиестер. Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. Цената е за един брой кабелен сноп.						
0000001810	ЕМЕР050605A	0	БР	Свързване кабел НН до 2x10 мм ²	3,94	3,94
кабел НН до 2x10 мм ² .						
0000001820	ЕМЕР050605B	0	БР	Свързване кабел НН до 4x10 мм ²	4,23	4,23
кабел НН до 4x10 мм ² .						
0000001830	ЕМЕР050605C	0	БР	Свързване кабел 4x16 мм ² ,керб. с каб.об.	11,81	11,81
кабел 4x16 мм ² и кербоване с 4бр.кабелни обувки.						
0000001840	ЕМЕР050605D	0	БР	Свързване ед.пров. до 50мм ² с каб.об.	7,83	7,83
Свързване на единичен проводник до 50мм ² към съоръжение с кабелни обувки. Премахване на изолацията, кербоване на два броя кабелни обувки, свързване посредством крепежни елементи.						
0000001850	ЕМЕР050605E	0	БР	Свързване ед.пров. или кабел до 240мм ²	9,41	9,41
Свързване на единичен проводник или кабел до 240мм ² към съоръжение. Премахване на изолацията и свързване от двете страни.						
0000001860	ЕМЕР0507050			Мон-ж,укреп.гоф.тр.доФ37мм, до3м, стълб		

Позиция	Материал	Колич.	Мер единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР	Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с PVC покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб. Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и привързването и към стълба с лента от неръждаема стомана 19x0,75мм, през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух е доставка на Изпълнителя.	11,52	11,52
0000001870	ЕМЕР0507060		0 м	Монтаж,укреп.гоф.тр. до Ф37мм към стена	7,11	7,11
				Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с PVC покритие, до Ф37мм към стена Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и укрепване по стената с помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух, дюбелите и винтовете са доставка на Изпълнителя.		
0000001880	ЕМЕР0507100		0 БР	Подмяна на секретна брава	7,87	7,87
				Подмяна на секретна брава. Демонтаж/монтаж - закрепване на секретната брава към вратата посредством болтово съединение.		
0000001890	ЕМЕР0507150		0 БР	Монтаж на кабелна марка	1,44	1,44
				Монтаж на кабелна марка.Надписване и монтаж.		
0000001900	ЕМЕР0507200		0 БР	Изрязване отвори в съществ.мет.елмер.таб.	9,80	9,80
				Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Оразмеряване на отвора за осигуряване на визуален достъп до елекотрмера, изрязване, монтаж на прозорец от удароустойчив и UV устойчив материал. Доставка на всички материли от Изпълнителя.		
0000001910	ЕМЕР0507250		0 м2	Бояд-е.ел-мерни.табла,касети,мет.констр.	10,56	10,56
				Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Почистване, премахване от стара боя и корозия. минизиране и двукратно боядисване с алкидна боя устойчива на атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. Доставка на всички материли от Изпълнителя.		
0000001920	ЕМЕР0507300		0 БР	Рециклиране врата ел.мерни таб. и касети	34,10	34,10
				Рециклиране на врата на електромерни табла и касети. Изправяне, напасване, заваряване и/или подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. табло или касета.		
0000001930	ЕМЕР0508050		0 БР	Демонтаж на електромерно табло	24,01	24,01
				Демонтаж на ел.мерно табло.Обезопасяване, отсъединяване на съществ. проводници, демонтаж на таблото и конструкцията, възстановяване.		
0000001940	ЕМЕР0508100		0 БР	Демонтаж електромер еднофазен	4,22	4,22
				Демонтаж електромер еднофазен.Отсъединяване на проводниците и демонтаж.		
0000001950	ЕМЕР0508150		0 БР	Демонтаж електромер трифазен	6,44	6,44
				Демонтаж електромер трифазен.Отсъединяване на проводниците и демонтаж.		
0000001960	ЕМЕР0508200		0 БР	Демонтаж тарифен часовник	4,22	4,22
				Демонтаж тарифен превключвател.Отсъединяване на проводниците и демонтаж.		
0000001970	ЕМЕР0508250		0 БР	Демонтаж на автоматичен предпазител 1р	2,49	2,49
				Демонтаж на автоматичен предпазител 1р.Отсъединяване на проводниците и демонтаж.		
0000001980	ЕМЕР0508300		0 БР	Демонтаж на автоматичен предпазител 3р	2,98	2,98
				Демонтаж на автоматичен предпазител 3р.Отсъединяване на проводниците и демонтаж.		

CFW

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001990	ЕМЕР0508350	0	БР	Демонтаж на триполюсен разединител	10,58	10,58
Демонтаж на триполюсен разединител. Отсъединяване на проводниците и демонтаж.						
0000002000	ЕМЕР0508400	0	БР	Демонтаж основа за витлов предпазител 1р	3,45	3,45
Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р.Отсъединяване на проводниците, демонтаж.						
0000002010	ЕМЕР0508450	0	БР	Демонтаж на помощен метален стълб	49,94	49,94
Демонтаж на помощен метален стълб .Прихващане стълба, разкопаване на основата до бетоновия пръстен, изваждане.						
0000002020	ЕМЕР0601050	0	м	Монтаж на ед.алум. шини м/у съоръжения	6,74	6,74
Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения. Монтиране с болтови връзки на металната капа на подпорните изолатори и местата за присъединяване на съоръженията, включително боядисване на шините в съответния цвят с алкидна боя. Доставка на всички материли за боядисване е от Изпълнителя.						
0000002030	ЕМЕР0601100	0	БР	Монтаж на мощностен разединител	105,63	105,63
Монтаж на мощностен разединител.Трайно закрепване към конструкцията или стена. Монтаж на ръчно лостово задвижване и блокировки, свърване към съоръжения, заземяване. При необходимост от изработване на метелна конструкция се използва позиция - 05.01 05 Е.						
0000002040	ЕМЕР0601150	0	БР	Монтаж основа за предпаз. 20kV в/у к-ция	19,69	19,69
Монтаж на основа за високоволтови предпазител.Присъединяване на основата с болтове към готова метална конструкция или стена, заземяване на трите стойки чрез спусък от заземителната шина към заземителния контур. При необходимост от изработване на метелна конструкция се използва позиция - 05.01 05 Е.						
0000002050	ЕМЕР0601200	0	БР	Подмяна на проходни изолатори	41,30	41,30
Подмяна на проходни изолатори.Демонтаж, монтаж и свърване.						
0000002060	ЕМЕР0601250	0	БР	Подмяна на подпорни изолатори	12,01	12,01
Подмяна на подпорни изолатори.Демонтаж, монтаж и свърване.						
0000002070	ЕМЕР0602050	0	БР	Монтаж силов транс-р СрН/НН до 1000kVA	410,05	410,05
Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA.Монтаж,свързване към СрН и НН,заземяване,вкл. транспорт и специална механизация.						
0000002080	ЕМЕР0602080	0	БР	Монтаж на МТТ	460,94	460,94
Монтаж на МТТ. Монтаж върху гогов фундамент, укрепване - съгласно инструкция на производителя.						
0000002090	ЕМЕР0602100	0	БР	Монтаж на разпределително табло НН	78,75	78,75
Монтаж на разпределително табло НН. Монтаж, укрепване по указания от производителя начин. Включително и монтажа на рамката.						
0000002100	ЕМЕР0602120	0	БР	Мон-ж модул съед-лен/шиносъед-л/към РТНН	67,23	67,23
Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН. Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни.						
0000002110	ЕМЕР0602150	0	БР	Подмяна на комутационна апаратура НН	27,85	27,85
Подмяна на комутационна апаратура НН.Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и						

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000002120	ЕМЕР0602200	0 м		Монтаж на метални лавици и скари	26,89	26,89
<p>присъединяване на проводниците. Монтаж на метални лавици и скари. Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя.</p>						
0000002130	ЕМЕР0603050	0 м		Демонтаж ед.алум.шини /трифазна система/	5,95	5,95
<p>Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/.Отсъединяване от съоръженията и демонтаж.</p>						
0000002140	ЕМЕР0603100	0 БР		Демонтаж на разединител за СрН	71,07	71,07
<p>Демонтаж на разединител за СрН.Отсъединяване от съоръженията и демонтаж.</p>						
0000002150	ЕМЕР0603150	0 БР		Демонтаж основа за предпаз. 20kV	16,34	16,34
<p>Демонтаж на основа за високоволтови предпазители.Отсъединяване от съоръженията и демонтаж.</p>						
0000002160	ЕМЕР0603200	0 БР		Демонтаж силов транс-р СрН/НН до 1000kVA	403,33	403,33
<p>Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA.Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ.</p>						
0000002170	ЕМЕР0603250	0 БР		Демонтаж на разпределително табло НН	28,82	28,82
<p>Демонтаж на разпределително табло НН.Отсъединяване от съоръженията и демонтаж.</p>						
0000002180	ЕМЕР0603300	0 м		Демонтаж на кабел от ТП или касета	2,88	2,88
<p>Демонтаж на кабел от ТП или касета.Отсъединяване и извеждане от съоръжението /трафопост, разпределителна касета/.</p>						
0000002190	ЕМЕР110101A	0 мЗ		Трас.,напр.изк.каб.,ш.до0,45m, д.до0,9m	40,33	40,33
<p>Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване</p>						
0000002200	ЕМЕР110101B	0 мЗ		Трас.,напр.изк.каб.,ш.>0,45m, д.до1,4m	41,29	41,29
<p>Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване</p>						
0000002210	ЕМЕР110201A	0 мЗ		Изкоп за търсене	32,65	32,65
<p>Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане.</p>						
<p>Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо състояние.</p>						
0000002220	ЕМЕР110201B	0 мЗ		Изкоп до 5m ³ I - IV категория почви	51,86	51,86
<p>Изкоп до 5m³ I - IV категория почви</p>						
0000002230	ЕМЕР110201C	0 мЗ		Изкоп до 5m ³ V - VII категория почви	60,50	60,50
<p>Изкоп до 5m³ V - VII категория почви</p>						
0000002240	ЕМЕР110201D	0 мЗ		Изкоп > от 5m ³ I -IV категория почви	50,90	50,90
<p>Изкоп по-голям от 5m³ I -IV категория почви</p>						
0000002250	ЕМЕР110201E	0 мЗ		Изкоп > от 5m ³ V - VII категория почви	58,58	58,58
<p>Изкоп по-голям от 5m³ V - VII категория почви</p>						
0000002260	ЕМЕР1102020	0 БР		Изкоп.,зарив.,трамб.шах.муфи1,7/1,5/0,9m	106,60	106,60
<p>Изкопаване със зариване и трамбоване на шахти за муфи 1,7 / 1,5 / 0,9 m.Направа на изкопа, зариване и трамбоване.</p>						
0000002270	ЕМЕР1103020	0 мЗ		Надбавка към цената за скали	57,62	57,62

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
Надбавка към цената за скали. Допълнително заплащане към позициите за изкопи при разкъртване с къртач или по взривен способ в стоманобетон и всички зидарии. Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура. Не се прилага за позиции 11.02 01 A, 11.02 01 B, 11.02 01 C, 11.02 01 D, 11.02 01 E и 11.02 02 0						
0000002280	ЕМЕР110303A	0	м3	Извозване извадена от изкопи земна маса	18,24	18,24
Извозване на извадената от изкопите земна маса. Натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината.						
Количеството се отчита на база уплътнената кубатура.						
0000002290	ЕМЕР110303B	0	м3	Междинно преместване	5,76	5,76
Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване - ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от заявителя на поръчката място за разтоварване, включително обратния транспорт на иззетия материал до мястото на монтажа. /виж графичното представяне/. Отчитане по размера на профила на изкопа за кабели (измерен в твърдо състояние).						
0000002300	ЕМЕР1109050	0	м3	Повторно запълване на изкопи за кабели	5,29	5,29
Повторно запълване на изкопи за кабели. Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 см и да се уплътни с подходящи съоръжения, включително изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой, а преместването /прехвърлянето/ на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително.						
В случай, че не се използва пясък, а кабели се покрива с пресята пръст това не се заплаща допълнително.						
0000002310	ЕМЕР1109100	0	м3	Доставка, полагане баластен пясък 0-4mm	47,05	47,05
Баластен пясък 0-4 mm. (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83, БДС EN 933, БДС 2271-83, БДС 15783-83). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 см. Указания за допълнителна височина на покриване на кабели се дават от заявителя на поръчката.						
0000002320	ЕМЕР1109200	0	м3	Доставка, поставяне дренажен чакъл 16/32	48,01	48,01
Дренажен чакъл 16/32. Доставка и поставяне на речен чакъл, който е изчистен от хумус.						
0000002330	ЕМЕР1109250	0	м3	Доставка, полагане заместващ материал	32,65	32,65
Заместващ материал. При замяната на материали, доставяне и транспортиране, както и подходящо полагане на материала, който не е сбит и може да се уплътнява.						
0000002340	ЕМЕР1109300	0	м3	Доставяне и покриване с хумус	24,01	24,01
Доставяне и покриване с хумус. Доставка и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката.						
0000002350	ЕМЕР120105A	0	м	Достав., полаг. стом. тр. D=108/4mm БДС600780	38,14	38,14
Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80						
0000002360	ЕМЕР120105B	0	м	Достав., полаг. стом. тр. D=160/4mm БДС600780	48,97	48,97
Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80						
0000002370	ЕМЕР120105C	0	м	Достав., полаг. KD 110/8, гъвкава, EN5008624	12,01	12,01
KD 110/8, гъвкава, по EN 50086-2-4						

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000002380	EMEP120105D	0	м	Достав.,полаг.KD160/12,гъвкава,EN5008624	12,97	12,97
				КD 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4		
0000002390	EMEP120105E	0	м	Достав.,полаг. PVC тръба ф110/3,2мм	11,05	11,05
				PVC тръба ф 110/3,2мм		
0000002400	EMEP120105F	0	м	Достав.,полаг. PVC тръба ф160/4,7мм	17,77	17,77
				PVC тръба ф 160/4,7мм		
0000002410	EMEP120105G	0	м	Достав.,полаг.PVC тр.до.ф160mm-бет.кож.	25,93	25,93
				Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите.		
0000002420	EMEP120305A	0	м	Достав.,полаг. LWL-ед.тръба до DN50x4mm	5,76	5,76
				LWL-единична тръба до DN 50x4 mm		
0000002430	EMEP120305B	0	м	Достав.,полаг. LWL-3-кратна тръба	12,48	12,48
				LWL-3-кратна тръба		
0000002440	EMEP120310A	0	БР	Достав.,монтаж винтови муфи DN50, DN40	12,49	12,49
				Винтови муфи DN 50 и DN 40		
0000002450	EMEP120310B	0	БР	Достав.,монтаж винтови капачки DN50, DN40	5,76	5,76
				Винтови капачки, DN 50 и DN 40		
0000002460	EMEP120315A	0	БР	Осн.пр. под налягане LWL-тръба, DN40, DN50	158,45	158,45
				Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада.		
0000002470	EMEP120315B	0	БР	Сл.пр. под налягане LWL-тръба, DN40, DN50	115,24	115,24
				Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50		
0000002480	EMEP130110A	0	м	Стомана/поцинк. 40x4mm Z 500, без изкоп	3,76	3,76
				Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема.		
0000002490	EMEP130110B	0	м	Пол.стом.поц. ф10 по дължина на трасето	1,30	1,30
				Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето След полагането на кабела и запълване до 10см. се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, като отделните елементи се свързват посредством заземителна клема.		
0000002500	EMEP130110C	0	БР	Монтаж зазем.клема с антикор. покритие	7,21	7,21
				Заземителна клема с антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40x4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник Н07V-K-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка . Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената		

Позиция	Материал	Колич.	Мер единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000002510	ЕМЕР130110D	0	БР	лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от ЕВН ЕР. Монтаж зазем.клема без антикор.покритие	5,76	5,76
0000002520	ЕМЕР130110E	0	БР	Заземителна клема без антикорозионно покритие.Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40x4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб. Набиване на заземител	23,06	23,06
0000002530	ЕМЕР130110F	0	м	Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур. Монт.урк.бояд.стом.поц.40x4констр.,стена	7,21	7,21
0000002540	ЕМЕР130110J	0	БР	Стомана/поцинкована 40x4 mm по конструкция или стена.Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема. Монтаж на заземителна плоча	10,09	10,09
0000002550	ЕМЕР1303050	0	БР	Заземителна плоча.Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3mm. в готов изкоп и свързване към заземителни контур Монтаж на репери за кабели	10,56	10,56
0000002560	ЕМЕР1303100	0	м	Репери за кабели.Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕВН ЕР. Полагане предупредителна лента.Наредба№3	0,49	0,49
0000002570	ЕМЕР140101A	0	м	Предупредителна лента.Наредба №3.Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm. Хориз.пробиване до ф110мм вкл. с мет.тр.	72,02	72,02
0000002580	ЕМЕР140101B	0	м	Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл. Хориз.пробиване до ф160мм вкл. с мет.тр.	91,23	91,23
0000002590	ЕМЕР140101C	0	м	Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл. Хориз.пробиване до ф160мм вкл. с т.KD160	82,45	82,45
0000002600	ЕМЕР140101D	0	м	Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по EN 50086-2-4 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по EN 50086-2-4 до 160мм, вкл. Хориз.пробиване до ф400мм вкл. с мет.тр.	369,72	369,72
0000002610	ЕМЕР1401100	0	БР	Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 400мм, вкл. Пробив.бет.ст.,огнеуст.прег.-отв.20/20см	24,01	24,01
0000002620	ЕМЕР1401150	0	БР	Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради - отвор 20/20см.за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите.Изпълнение само съгласувано с ЕВН ЕР. Пробив.бет.ст.,огнеуст.прег.-отв.доф40мм	17,28	17,28
0000002630	ЕМЕР1601050	0	м2	Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради - отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели НН. Сваляне хумус от раб.пов-ти,повтор.покр.	11,52	11,52
				Сваляне на хумуса от работните повърхности и повторното им покриване Сваляне на хумуса и отделянето му до		

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС ВГН
				повторното му използване.		
				Отчитането става независимо от дебелината на хумусния слой, по площта. Изпълняване се само при заявяване от Възложителя.		
0000002640	ЕМЕР1601100	0	м2	Засаждане на хумусираните площи	16,34	16,34
				Засаждане на хумусираните площи. Хумусираните площи се засаждат с подходящи видове тревни семена, които трябва да се доставят от Изпълнителя на поръчката. Нанесените хумусни слоеве трябва да се разрохкат с гребло, да се засеят и да се утъпчат добре.		
				До пълното покриване на площите със зеленина, за тях трябва да се полагат грижи и да се поддържат влажни.		
0000002650	ЕМЕР1602050	0	м	Изрязване асф., бет., мрам. и др. кам. наст.	6,72	6,72
				Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи. Отчитането става на линеен метър.		
0000002660	ЕМЕР160210A	0	м2	Фрезозване битумизирани/асф./трансп. площи	6,25	6,25
				Фрезозване на битумизирани /асфалтирани/ транспортни площи. Фрезозване на битумизирани /асфалтирани/ транспортни площи (вместо рязане и разкъртване/ разораване) по зададена от заявителя на поръчката широчина на разкъртване, включително всички допълнителни работи и работи по почистването. Трябва да се отчетат допълнителните работи по повърхностните съоръжения.		
				Широчината на фрезозваните ивици се предписва от заявителя на поръчката.		
0000002670	ЕМЕР160210B	0	м2	Разкъртване асф., бет., мрам. и др. до 7см	7,70	7,70
				Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см.		
0000002680	ЕМЕР160210C	0	м2	Разкъртване асф., бет., мрам. и др. до 12см	8,64	8,64
				Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см.		
0000002690	ЕМЕР160210D	0	м2	Разкъртване на базалтови плочи	3,07	3,07
				Разкъртване на базалтови плочи. Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи		
0000002700	ЕМЕР160210E	0	м2	Разкъртване на паважна настилка	3,37	3,37
				Разкъртване на паважна настилка. Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите		
0000002710	ЕМЕР160305A	0	м2	Временно покритие, битум./асф. сл. до 4см	28,81	28,81
				Временно покритие, до 4 см. Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 см		
0000002720	ЕМЕР160305B	0	м2	Временно покритие, битум./асф. сл. до 6см	37,45	37,45
				Временно покритие, до 6 см. Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 см		
0000002730	ЕМЕР160310A	0	м2	Окончат. възстан., битум./асф. сл. до 8см	48,97	48,97
				Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 см.		
0000002740	ЕМЕР160310B	0	м2	Окончат. възстан., битум./асф. сл. до 10см	53,77	53,77
				Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 см		
0000002750	ЕМЕР160310C	0	м2	Окончат. възстан., битум./асф. сл. до 12см	58,57	58,57
				Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 см		
0000002760	ЕМЕР160310D	0	м2	Възстан. тротоар с нови базалт. пл. до 40/40	38,41	38,41

Позиция	Материал	Колич.	Мер единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
<p>Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка, подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината.</p>						
0000002770	ЕМЕР160310E	0	м2	Възстан.тротоар-нови.базалт.шестоъг.пл.	40,33	40,33
<p>Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка, подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината.</p>						
0000002780	ЕМЕР160310F	0	м2	Възстан.тротоар.с.нови декор.базалт.пл.	50,89	50,89
<p>Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка, подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината.</p>						
0000002790	ЕМЕР160310G	0	м2	Възстановяване на мраморна настилка	64,34	64,34
<p>Възстановяване на мраморна настилка.Окончателно възстановяване: Трамбоване,насипване на пясъчен слой,направа на циментова замазка, подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината.</p>						
0000002800	ЕМЕР160310H	0	м2	Възстановяване на бетонна настилка	32,65	32,65
<p>Възстановяване на бетонна настилка. Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15. Работата се приема от представител на общината.</p>						
0000002810	ЕМЕР160310I	0	м2	Възстан. тротоар церов.пл.,градеш.камък	41,30	41,30
<p>Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък</p>						
0000002820	ЕМЕР160310J	0	м2	Възстановяване на паважна настилка	23,05	23,05
<p>Възстановяване на паважна настилка</p>						
0000002830	ЕМЕР160310K	0	м2	Възстан.тротоар.с.същ.базалт.пл. до40/40	38,42	38,42
<p>Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка, подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент.Изполват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.</p>						
0000002840	ЕМЕР160310L	0	м2	Възстан.тротоар.с.същ.базалт.шестоъг.пл.	38,42	38,42
<p>Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка, подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент.Изполват се демонтираните от същия обект здрави плочки,само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.</p>						
0000002850	ЕМЕР160310M	0	м2	Възстан.тротоар.с.същ. декор.базалт.пл.	42,26	42,26
<p>Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка, подреждане на плочките, запълване на фугите.Изполват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от</p>						

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
<p>Възложителя.</p> <p>Работата се приема от представител на общината.</p>						
0000002860	ЕМЕР160310N	0	м2	Възст.настилка-съществ.бетонни.блокчета	23,04	23,04
<p>Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/, Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Изполват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.</p>						
0000002870	ЕМЕР160310P	0	м	Разкъртване/възстан-е.на бетонни бордюри	28,81	28,81
<p>Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри. Изполват се демонтираните от същия обект здрави бордюри. само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.</p>						
0000002880	ЕМЕР2002050	0	БР	Доставка,монтаж поцин.тр.2ц/3mm,3m,стена	34,57	34,57
<p>Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2 цола/3mm , 3 m, към стена</p>						
<p>Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби, изтегляне на кабела в тръбата.</p>						
0000002890	ЕМЕР2002100	0	БР	Доставка,монтаж поцин.тр.3ц/3mm,3m,стена	48,01	48,01
<p>Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3 цола/3mm , 3 m. към стена. Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби, изтегляне на кабела в тръбата.</p>						
0000002900	ЕМЕР2002150	0	БР	Доставка,монтаж поцин.тр.2ц/3mm,3m,стълб	44,17	44,17
<p>Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2 цола/3mm , 3 m, към стълб. Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента, изтегляне на кабела в тръбата.</p>						
0000002910	ЕМЕР2002200	0	БР	Доставка,монтаж поцин.тр.3ц/3mm,3m,стълб	49,93	49,93
<p>Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3 цола/3mm , 3 m, към стълб. Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба, изтегляне на кабела в тръбата.</p>						
0000002920	ЕМЕР2002250	0	БР	Дем-ж/мон-ж.същ.поц.тръба.до3ц/3на.стълб	26,89	26,89
<p>Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3 цола/3mm на стълб. Демонтаж на тръбата, изваждане на кабела, изтегляне на кабела в тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба.</p>						
0000002930	ЕМЕР2003050	0	БР	"Дост.,мон.PVC""П""кан.40/40,2,5m,към ст	23,04	23,04
<p>Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, 2.5 m, към стена</p>						
<p>Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала.</p>						
0000002940	ЕМЕР2003150	0	м	М-ж.поц.стом."П"канал-към стълб,стена	15,85	15,85
<p>Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена. Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала.</p>						
0000002950	ЕМЕР2004050	0	м3	Направа фонд.-модулно елмерно табло/МТТ	254,48	254,48
<p>Направа на фундамент за модулно електромерно табло или МТТ. Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5.</p>						
0000002960	ЕМЕР2004100			Направа фонд. в готов изк. за ТП,гипБКТП		

Позиция	Материал	Колич.	Мер единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	мЗ		254,48	254,48
Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП. Направа на кофраж, армировка и полагане на бетон клас В15						
0000002970	ЕМЕР2004150			Напр. нив. пяс. осн. в гот. изк. за ТП, тип БКТП		
		0	мЗ		96,03	96,03
Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП						
Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп .						
0000002980	ЕМЕР200505А			Направа бетонна каб. шахта 1,5/1,5/1,5m		
		0	БР		576,18	576,18
Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m. Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена						
0000002990	ЕМЕР200505В			Направа бетонна каб. шахта 2,0/1,1/1,5m		
		0	БР		614,59	614,59
Бетонна кабелна шахта 2,0 / 1,1 / 1,5 m. Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена						
0000003000	ЕМЕР2005100			Направа нестандартна бетонна каб. шахта		
		0	мЗ		264,09	264,09
Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. капак. Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена.						
Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 В. Отчита се пълния обем на шахтата.						
0000003010	ЕМЕР2005200			Направа бетонови капаци за шахти		
		0	м2		88,35	88,35
Бетонови капаци за шахти. Всички дейности по изграждането и монтаж на капаци за шахти се включват в единичната цена.						
Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 В.						
0000003020	ЕМЕР2006050			Направа, монт. заземл. ТП с поц. шина 40/4mm		
		0	м		19,20	19,20
Направа и монтаж на заземление на трафопост с цинкована шина 40/4 mm						
Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, размеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързване със заземителни клеми, засипване и трамбоване.						
0000003030	ЕМЕР2006100			Измер. съпр. зазем. устр., представ. протокол		
		0	БР		15,36	15,36
Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма.						
0000003040	ЕМЕР900105А			Специалисти (монтьори)		
		0	П		22,09	22,09
Специалисти (монтьори)						
0000003050	ЕМЕР900105В			Помощни работници		
		0	П		15,36	15,36
Помощни работници						
0000003060	ЕМЕР9002050			Колесен багер, вкл. обслужващ персонал		
		0	П		86,43	86,43
Колесен багер. Включително с възможност за използване на хидравличен чук.						
0000003070	ЕМЕР9002060			Автовишка, вкл. обслужващ персонал		
		0	П		62,42	62,42
Автовишка						
0000003080	ЕМЕР9002070			Автокран, вкл. обслужващ персонал		
		0	П		96,03	96,03
Автокран до 10t. и дължина на стрелата до 10m.						
0000003090	ЕМЕР9002080			Тежка вериж. механиз., вкл. обслуж. персонал		
		0	П		124,84	124,84
Тежка верижна механизация - например за направа на горски пътища.						
0000003100	ЕМЕР900210А			Транспорт. автомобил, полез. товар до 3,5t		
		0	км		3,17	3,17

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000003110	ЕМЕР900210B	0 км	Товарен автомобил, полез. товар >3,5t до 10t	Товарен автомобил, полез. товар >3,5t до 10t	5,29	5,29
0000003120	ЕМЕР900210C	0 км	Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5 t до 10 t	Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5 t до 10 t	3,55	3,55
0000003130	ЕМЕР900215A	0 П	Компресор с чук за разбиване, вкл. обсл. пер-л	Компресор с чук за разбиване, вкл. обсл. пер-л	39,37	39,37
0000003140	ЕМЕР900215B	0 П	Компресори с чук за разбиване, включително обслужващия персонал	Компресор, баз обслуж. персонал	26,89	26,89
0000003150	ЕМЕР900220A	0 П	Компресори, без обслужващ персонал	Генератор до 10kVA	22,09	22,09
0000003160	ЕМЕР9003050	0 П	Генератор до 10kVA	Моторни помпи, до 5 kW	8,64	8,64
0000003170	ЕМЕР9003100	0 П	Моторни помпи, до 5 kW	Моторни помпи, от 5 - 15 kW	14,40	14,40
0000003180	ЕМЕР9004050	0 БР	Моторни помпи, от 5 - 15 kW	Малки поръчки	50,00	50,00
Малки поръчки. При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 50лв.						

Днес 26.10. 2015г., се сключи настоящият договор между:
"ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" №37, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, представлявано от всеки двама членове от Съвета на директорите: Роналд Брехелмахер - Председател, Гочо Чемширов - Заместник-председател и Костадин Величков - Изпълнителен член, наричани по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и
"ЕЛФОР" ЕООД гр.Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 30, регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 115625440, ИН по ДДС: BG 115625440, представлявано от Станислав Танев - Управител, наричан по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ.

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва:

Електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособена позиция 7 - КЕЦ Асеновград, съгласно приложенията посочени в чл.11.(3).2. от настоящия договор.

II. СТОЙНОСТ

Чл.2.(1). Прогнозната стойност на договора възлиза на 469 975,79 лв. (четирисотин шестдесет и девет хиляди, деветстотин седемдесет и пет лева и 79 ст.), без включен ДДС.

(2). Възлагането на конкретни дейности по настоящия договор ще се осъществява според условията, посочени в т.2 от Търговските условия, Приложение по чл.11.(3.), т.2.1. от договора.

III. ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ

Чл.3.(1). Единичните договорени цени, в лева без включен ДДС, са твърди за срока на действие на договора и са съгласно поз.00010, съдържаща услуги от 0000000010 до 0000003180, посочени по-горе от настоящия договор.

(2). Единичните договорени цени включват всички необходими разходи (транспортно-командировъчни, нощурки, дневни и други) за изпълнение предмета на настоящия договор.

IV. СРОКОВЕ

Чл.4.(1). Срокът на действие на настоящия договор е до 25.04.2016г. или до усвояване на стойността съгласно чл.2.(1)., като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето. Договорът е в сила при наличие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя издадено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за обекти от трета група - минимум за строежи трета категория.
(2). Срокът за изпълнение на конкретна заявка се определя съгласно т.3 от Търговските условия, Приложение по чл.11.(3)., т.2.1. от настоящия договор.
(3). Срокът за изпълнение е посочен в двустранно подписаната заявка за доставка.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл.5.(1). При неспазване на срока за изпълнение, съгл. Чл.4.(3)., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 0,5% на ден, до максимално 5% от стойността на заявката.
(2). Неустойката се прихваща от задължението към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. ПЛАЩАНЕ

Чл.6.(1). Плащанията ще бъдат извършвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по банков път, без аванс в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол за завършване и приемане на действително изпълнените дейности и получаване на фактура.
(2). Плащанията по настоящия договор не могат да надвишават посочената в чл.2.(1). прогнозна стойност.

VII. ГАРАНЦИЯ

Чл.7.(1). Гаранционният срок на приетите изпълнени дейности, съгласно Наредба № 2 / 2003 г., е 96 (деветдесет и шест) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за завършване и приемане на изпълнените дейности.
(2). Гаранционният срок влиза в сила считано от датата на приемо-предавателния протокол, за завършване и приемане на изпълнените дейности и доставки.
(3). Гаранционният срок остава в сила и след изтичане на срока посочен в чл.4(1). от настоящия договор.
(4). Гаранцията за изпълнение на договора е съгласно т.13 от Търговските условия, Приложение по чл.11.(3)., т.2.1. от настоящия договор, издадена от ДИРЕКТАТ БЪЛГАРИЯ, номер 3610671152880203 дата 15.10.2015 на стойност 4 699,76 ле.

VIII. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.8. Указаното в заявката за доставка място, на територията на: КЕЦ Асеновград.

IX. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.9.(1). Подробно описание на видовете дейности в "Списък на дейностите в ЕВН България Електроразпределение ЕАД, свързани с извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи", Графично представяне на дейностите, свързани с извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи и Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на ЕВН България ЕР, приложение от документация за участие към система за предварителен подбор на изпълнители № С-11-ХК-Т-57.
(2). В случай, че при изпълнение на договорените дейности, се образуват отпадъци с опасен и/или неопасен произход, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да ги третира, съгласно ЗУО, както и ЗООС.
(3). Договорът следва да бъде изпълняван в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

X. ДРУГО

Чл.10.(1). Данни за фактура: "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД, гр.Пловдив, ул."Христо Г.Данов" № 37, ИН: 11552190, ИН по ДДС: BG 115552190, МОЛ: Роналд Брехелмахер, с вписан номер на Договора и номер на

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

(2). Данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: адрес за кореспонденция гр.Пловдив 4004, ул."Кукленско шосе" № 30, лице за

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

(3). При промяна на данните в предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид, в противен случай всяка кореспонденция до горе указаните данни се счита за изпратена.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11.(1). За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

(2). Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия договор, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя.

(3). Неразделна част от настоящия Договор са:

1. Настоящият договор
2. Приложения:
 - 2.1. Търговски условия (Издание юли 2013) към система №С-11-ХК-Т-57;
 - 2.2. Общи условия на закупуването на дружествата от група EVN
 - 2.3. Клауза за социална отговорност на дружествата от група EVN

(4). Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Този Договор е изготвен от служителя на отдел "Снабдяване, управление на базата и автопарка": К.Калчев

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/ Костадин Величков /

/ Роналд Брехелмахер /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД